

W UZUPEŁNIENIU SIWZ NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUSINOWICE DLA ULIC ZIELONEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI ,JOANNY PIECUCH ,KOLONIA

Wyjaśniam i informuję co następuje :

Etap I obejmuje ulice Joanny Piecuch i Kolonia z przejściem w ulicy Dworcowej z włączeniem w ulicy Kolejowej do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej.

Zakres :

- kanał grawitacyjny około 1100 mb
- kanał tłoczny około 400 mb
- przepompownia szt 1
- zasilanie przepompowni z jej oświetleniem
- przyłącza do pierwszej studzienki zabudowanej na posesjach w odległości do 2mb od granicy posesji. Przyłącza obejmują:

a/posesje z budynkami istniejącymi

b/posesje z budynkami w trakcie ich realizacji

c/wydzielone działki budowlane

łączna przybliżona ilość przyłączy 40 szt

Uzgodnienia w zakresie własności względnie dysponowania gruntem po trasie projektowanych urządzeń należy uzyskać zgodnie z zapisem pkt 1.3.14 SIWZ dotyczy to także ulicy Dworcowej która jest drogą powiatową –uzgodnień należy dokonać w Starostwie Powiatowym w Lublińcu. Projektem mają być objęte działki przylegające wprost do ulicy jak i wydzielone w drugim rzędzie zabudowy poprzez wydzielone łączniki ul. Joanny Piecuch.

Etap II obejmuje ulice Zielona z łącznikami z włączeniem do ulicy Rzecznej poprzez zaprojektowaną studnię na istniejącym kanale sanitarnym

Zakres :

- kanał grawitacyjny około 850 mb
- przyłącza do pierwszej studzienki zabudowanej na posesjach w odległości do 2mb od granicy posesji. Przyłącza obejmują:

a/posesje z budynkami istniejącymi

b/posesje z budynkami w trakcie ich realizacji

c/wydzielone działki budowlane

łączna przybliżona ilość przyłączy 35 szt

Uzgodnienia w zakresie własności względnie dysponowania gruntem po trasie projektowanych urządzeń należy uzyskać zgodnie z zapisem pkt 1.3.14 SIWZ

Uwaga : rozliczenie przyjęto jako ryczałtowe niezależnie od rzeczywistego uzgodnionego zakresu objętego projektem .Podane zakresy określają tylko przybliżone zakresy rzeczowe i nie należy ich przywoływać w składanej ofercie.

Wójt Gminy
mgr inż. Grzegorz Ziaja