

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.168	km km	 0.168	
				RAZEM	0.168
2	KNR-W 2-01 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie drogi na szer.5m + wykopy pod studzienki+pobocza 96.72	m ³ m ³	 96.720	
				RAZEM	96.720
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km- wywóz ziemi i gruzu z korytowania (droga+krawężniki) 96.72	m ³ m ³	 96.720	
				RAZEM	96.720
4	KNR 2-31 0401-04 ana- logia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV +korytka 16m 41	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1.2	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
6	KNR 2-31 0403-01- analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1037.2	m ² m ²	 1037.200	
				RAZEM	1037.200
10	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0-31,5mm + pobocza 20 cm 955.8	m ² m ²	 955.800	
				RAZEM	955.800
11	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 955.8	m ² m ²	 955.800	
				RAZEM	955.800
12	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 970	m ² m ²	 970.000	
				RAZEM	970.000
15	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 970	m ² m ²	 970.000	
				RAZEM	970.000
16	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 970	m ² m ²	 970.000	
				RAZEM	970.000
17	KNR 2-31 0606-04- analogia	Ścieki z prefabrykatów betonowych o wymiarach 33x30x10 na podsypce cementowo-piaskowej 16	m m	 16.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.000
18	kalk. własna	Przebudowa profilu zakrętu- zarurowanie rowu na odcinku ok. 3mb	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000