

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.08	km km	 0.080	
				RAZEM	0.080
2	KNR-W 2-01 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie drogi na szer.20 cm gr na pow. 50% 33.6	m ³ m ³	 33.600	
				RAZEM	33.600
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km- wywóz ziemi i gruzu z korytowania (droga+krawężniki) 33.6	m ³ m ³	 33.600	
				RAZEM	33.600
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 336	m ² m ²	 336.000	
				RAZEM	336.000
5	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0-31,5mm + pobocza 20 cm 360	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
6	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 360	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 336	m ² m ²	 336.000	
				RAZEM	336.000
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 336	m ² m ²	 336.000	
				RAZEM	336.000
9	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 336	m ² m ²	 336.000	
				RAZEM	336.000