

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	TZKNBK VI -139	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, pierwsza warstwa 158.89	m ² m ²	 158.890	
				RAZEM	158.890
2	TZKNBK VI -140	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, każda następna warstwa 158.89	m ² m ²	 158.890	
				RAZEM	158.890
3	KNR-W 4- 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki dachu i kominów 19.19	m ² m ²	 19.190	
				RAZEM	19.190
4	KNR-W 4- 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 18.72	m m	 18.720	
				RAZEM	18.720
5	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 3.55	m m	 3.550	
				RAZEM	3.550
6	wycena indywidualna	Naprawa ubytków w podłożu betonowym oraz obrzeży dachu- przygotowanie i wyrównanie powierzchni pod ułożenie warstwy podkładowej z papy 0.74	szt szt	 0.740	
				RAZEM	0.740
7	KNR 0-15II 0527-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową modyfikowaną SBS papa podkładowa modyfikowana SBS 158.89	m ² m ²	 158.890	
				RAZEM	158.890
8	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS gr 5mm - jedna warstwa 158.89	m ² m ²	 158.890	
				RAZEM	158.890
9	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- wiatrownice +pas nadrynnowy 15.99	m ² m ²	 15.990	
				RAZEM	15.990
10	KNR-W 2- 02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 18.72	m m	 18.720	
				RAZEM	18.720
11	KNR-W 2- 02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3.55	m m	 3.550	
				RAZEM	3.550
12	kalk. własna	Utylizacja papy 1.1	t t	 1.100	
				RAZEM	1.100