

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.39	km	0.390	
			km	RAZEM	0.390
2	KNR-W 2-01 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie drogi na szer. 5, 5mx80mb + 3,0mx124mb (gr 20cm) 162.4	m ³	162.400	
			m ³	RAZEM	162.400
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km- wywóz ziemi i gruzu z korytowania (droga+krawężniki) 232.6	m ³	232.600	
			m ³	RAZEM	232.600
4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 232.6	m ³	232.600	
			m ³	RAZEM	232.600
5	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 780	m	780.000	
			m	RAZEM	780.000
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 42.9	m ³	42.900	
			m ³	RAZEM	42.900
7	KNR 2-31 0403-01- analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm 780	m	780.000	
			m	RAZEM	780.000
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 832	m ²	832.000	
			m ²	RAZEM	832.000
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- kruszywo 31,5/63mm 832	m ²	832.000	
			m ²	RAZEM	832.000
10	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0-31,5mm 832	m ²	832.000	
			m ²	RAZEM	832.000
11	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 832	m ²	832.000	
			m ²	RAZEM	832.000
12	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 262	m ²	262.000	
			m ²	RAZEM	262.000
13	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1313	m ²	1313.000	
			m ²	RAZEM	1313.000
14	KNR 2-31 1107-02	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego 15	t	15.000	
			t	RAZEM	15.000
15	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 2	szt.	2.000	
			szt.	RAZEM	2.000
16	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych 14	szt.	14.000	
			szt.	RAZEM	14.000
17	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanaliowych 6	szt.	6.000	
			szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
	9		szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
	2145		m ²	2145.000	
				RAZEM	2145.000
20	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
	2145		m ²	2145.000	
				RAZEM	2145.000
21	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
	2145		m ²	2145.000	
				RAZEM	2145.000