

Przedmiar robót

Koszty niekwalifikowane

Data: 2008-11-21

Budowa: Kąpielisko sezonowe w Koszęcinie

Zamawiający: Gmina Koszęcin, 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców 10

Jednostka opracowująca kosztorys: Karpla Konsulting sp. z o.o. Kraków, ul. Brzozowa 17/16

mgr inż. TADEUSZ SZMYD
upr. bud. UAN/07/05 w specj. konstr.-bud
M/P/BO/0194/01
os. 2 Pułku Lotn. 19/53, tel. 012 647-48-90
41-808 Kraków

Kosztorys opracowali:
Tadeusz Szmyd,

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
6.2 Wyposażenie basenowe			
6.2.1 KNR 223/601/1 Montaż konstrukcji stalowej, montaż kratownic na słupkach stalowych - analogia montaż wieży ratowniczej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2*0,40 = 0,800000 0,8	-0,8		t
6.2.2 WI - wartość wieży ratowniczej	2		kpl
6.2.3 KNR 223/704/3 Montaż elementów wyposażenia basenów, zaczep dla lin oznaczających tory R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8		szt
6.2.4 WI - liny do oddzielenia torów sportowych	4		szt
6.2.5 KNR 223/601/1 Montaż konstrukcji stalowej, montaż kratownic na słupkach stalowych- mostek R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,50		t
6.2.6 KNR 223/602/2 Montaż elementów drewnianych pomostów stalowych, montaż pokładu drewnianych o wymiarach 180x250·cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		element
6.2.7 KNR 223/606/1 Balustrady pomostów i basenów o konstrukcji stalowej, balustrada drewniana R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2*4,10 = 8,200000 8,200	-8,200		m
6.2.8 KNR 223/703/2 Słupki startowe stalowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
6.3 Atrakcje wodne			
6.3.1 WI- przeciwprąd Tajfun Duo wraz zmontażem i uruchomieniem	1		kpl
6.3.2 WI- przysznice strumieniowy Kanon typ biczy- wraz z montażem i uruchomieniem	1		kpl
6.3.3 WI- przysznice strumieniowy typu grzybek wraz z montażem i uruchomieniem	1		kpl
6.5 45342000-6 Ogrodzenie			
6.5.1 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30·m, fundament 0.20x0.80·m	405		m
6.5.2 KNRW 202/1805/11 Ogrodzenia z siatki w ramach pomiędzy słupkami na gotowych cokołach, osadzenie przeseł z siatki w ramach z kształtowników - ogrodzenie z elementów systemowych 405,00*1,20 = 486,000000 486,00	-486,00		m2
6.5.3 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30·m, fundament 0.20x0.80·m	185		m
6.5.4 KNR 202/1803/2 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5·m, słupki z rur Fi 76/3.5·mm	185		m
6.6 45241300-1 Moło			
6.6.1 KNR 214/101/1 Wbijanie pali drewnianych z ład, rusztowania lub pomostu, kategoria gruntu I-II, głębokość wbicia 4·m	30		szt
6.6.2 KNR 214/404/1 Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów, o przekroju do 400·cm2, montaż z ład (14,50+16,80+15*3,00)* 0,20*0,20 = 3,052000 3,052	-3,052		m3
6.6.3 KNR 214/405/1 Pokład pomostowy z bali, o grubości 6·cm, montaż z ład (14,50+16,80)*0,50*3,00 = 46,950000 46,950	-46,950		m2
6.6.4 KNR 214/406/2 Krawężniki i balustrady pomostowe, Balustrady pomostowe 14,50+16,80+3,00 = 34,300000 34,300	-34,300		m