



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie

Koszęcin, 11.03.2014r.

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „BUDOWA KĄPIELISKA SEZONOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY SPORTOWEJ W KOSZĘCINIE”

Wyjaśnienia do SWIZ

Dotyczy odpowiedzi :

Ad 16

Czy Zamawiający posiada zgodę na zrzut ścieków sanitarnych do rzek –popłuczyn.

Odpowiedź :

Zgodnie z operatem wodno prawnym, posiadamy zezwolenie na zrzut ścieków popłuczyn do zbiornika wodnego rurociągiem fñ 400 mm.

Ad 17

Pompy w budynku filtrowni nie mieszczą się, ponadto muszą być posadowione na poziomie dna zbiorników przelewowych- pompy typu basenowego nie są samozasysające.

Odpowiedź :

1. Zgodnie z wyjaśnieniami Projektanta i załączonym elementem filtra wraz z kompletem połączeń, urządzenia mieszczą się w zaprojektowanej przestrzeni budynku filtrowni .
2. W wycenie należy dobrać do zabudowy pompy o odpowiednich wymiarach tak aby mieściły się w budynku filtrowni. Jeżeli pompy filtrowni mają być samozasysające to takie należy wycenić. Dobrane pompy winne odpowiadać parametrom co najmniej wynikających z zestawienia urządzeń technologii basenowej i muszą zapewnić prawidłową pracę filtrowni.

Ad 22 i 82

Dla przewidzianych w projekcie filtrów 2800, wydatek zrzutu popłuczyn nie wynosi 184 m³/h jak podano w odpowiedzi tylko 307 m³/h - 184 m³/h to wydajność filtracji tych filtrów /zgodnie z normą DIN 19643/.

Odpowiedź :

ZGADZA się, potwierdzamy zbyt małą ilość podaną w odpowiedziach, błąd ten nie wpływa na kształt projektu i potwierdza prawidłowe rozwiązanie technologii basenowej.

Ad 23

Instalacji po zabudowaniu nie będzie można uruchomić, ponieważ zgodnie z obowiązującym Dz. U. nr 21 z 1994, magazynowanie i dozowanie środków chemicznych dot. uzd. Wody /podchlorynu sodu, kwas siarkowy/ jest obwarowane konkretnymi wymaganiami, przede wszystkim wymaga magazynów-pomieszczeń dozowania środków chemicznych. Gdzie są te magazyny jeśli nie są przewidziane do realizacji. Informacja ta jest potrzebna, bo instalacja wymaga systemu dozowania chemikaliów.

Odpowiedź :

Założono że dozowanie odbywać się będzie w pomieszczeniu filtrowni, z ilości niezbędnej dla obsłużenia jednego dnia pracy basenu, pozostałe środki chemiczne będą magazynowane w pomieszczeniach do tego przeznaczonych – magazyn zaprojektowany przy budynku technicznym, realizowany w kolejnym etapie inwestycji. Ponadto zaprojektowany budynek magazynu środków chemicznych jest zgodny z powołanymi wyżej normami oraz wytycznymi technologii basenowej

Ad 31

W pomieszczeniu filtrowni jest za mało miejsca żeby zmieścić filtry z kompletnym orurowaniem czołowym.

Odpowiedź:

Przestrzeń pomiędzy filtrami to ponad 3500 mm. Absolutnie wystarczająca na wykonanie instalacji.

Ponadto :

1. Nie wyceniać pozycji 32 branża sanitarna natryski nadziemne przy basenie. Wycena jest zawarta w pozycji 2.3 wyposażenie basenowe –koszty kwalifikowane.

Z ul. WÓJTA

mgr Pelagia Matuszek
SEKRETARZ G.M.NY