

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.175	km	0.175	
			km	0.175	
				RAZEM	0.175
2	KNR-W 2- 01 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie drogi na szer.4, 9mx175mb 214.38	m ³		
			m ³	214.380	
				RAZEM	214.380
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km- wywóz ziemi i gruzu z korytowania (droga+krawężniki) 214.38	m ³		
			m ³	214.380	
				RAZEM	214.380
4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 214.38	m ³		
			m ³	214.380	
				RAZEM	214.380
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 857.5	m ²		
			m ²	857.500	
				RAZEM	857.500
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- tłuczeń kamienny 31,5/63mm 857.5	m ²		
			m ²	857.500	
				RAZEM	857.500
7	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- tłuczeń kamienny 0-31,5 857.5	m ²		
			m ²	857.500	
				RAZEM	857.500
8	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- tłuczeń kamienny 0-31,5 Krotność = -3 857.5	m ²		
			m ²	857.500	
				RAZEM	857.500
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanalnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem 787.5	m ²		
			m ²	787.500	
				RAZEM	787.500
12	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 787.5	m ²		
			m ²	787.500	
				RAZEM	787.500
13	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. Krotność = 2 787.5	m ²		
			m ²	787.500	
				RAZEM	787.500
14	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- tłuczeń kamienny 0-31,5 uzupełnienie poboczy 70	m ²		
			m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
15	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- tłuczeń kamienny 0-31,5 uzupełnienie poboczy Krotność = -3 70	m ²		
			m ²	70.000	
				RAZEM	70.000