

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ULICA SPOKOJNA			
1.1		KANALIZACJA			
1 d.1. 0202-02 1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		50.16	m ³	50.160	
				RAZEM	50.160
2 d.1. 0501-03 1	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm Krotność = 2	m ²		
		24.6	m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
3 d.1. 0408-03 1	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
4 d.1. 0524-01 1	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5 d.1. 0230-01 1	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
6 d.1. 0236-01 1	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
7 d.1. 0228-01 1 wycena indywidualna	KNR 4	Separator z osadnikiem o poj. min. 7500 m3- dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		JEZDZIA			
8 d.1. 0101-01 2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		1992	m ²	1992.000	
				RAZEM	1992.000
9 d.1. 0101-02 2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m ²		
		1992	m ²	1992.000	
				RAZEM	1992.000
10 d.1. 0114-01 2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Kruszywo 0/63mm	m ²		
		1992	m ²	1992.000	
				RAZEM	1992.000
11 d.1. 0114-04 2 analogia	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu kruszywo 0/31,5mm Krotność = 5	m ²		
		1992	m ²	1992.000	
				RAZEM	1992.000
12 d.1. 0401-04 2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		669	m	669.000	
				RAZEM	669.000
13 d.1. 0402-04 2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		36.46	m ³	36.460	
				RAZEM	36.460
14 d.1. 0403-01 2	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej	m		
		669	m	669.000	
				RAZEM	669.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.1. 1406-03 2	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR 2-31 d.1. 1406-04 2	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-31 d.1. 0311-01 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		1992	m ²	1992.000	
				RAZEM	1992.000
18	KNR 2-31 d.1. 0311-02 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
		1992	m ²	1992.000	
				RAZEM	1992.000
19	KNR 2-31 d.1. 0311-05 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		1992	m ²	1992.000	
				RAZEM	1992.000
20	KNR 2-31 d.1. 0311-06 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
		1992	m ²	1992.000	
				RAZEM	1992.000
21	KNR 2-31 d.1. 0706-02 2	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
22	KNR 4-04 d.1. 1103-04 2 analogia	Wywiezienie gruzu, ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		697.2	m ³	697.200	
				RAZEM	697.200
23	KNR 4-04 d.1. 1103-05 2 analogia	Wywiezienie gruzu, ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 6	m ³		
		697.2	m ³	697.200	
				RAZEM	697.200
24	KNR 2-31 d.1. 0114-03 2	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- wykonanie wjazdów na posesje	m ²		
		184.85	m ²	184.850	
				RAZEM	184.850
25	KNR 2-31 d.1. 0702-03 2	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-31 d.1. 0703-01 2	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ULICA MICKIEWICZA			
2.1		KANALIZACJA			
27	KNR 2-01 d.2. 0202-02 1	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		264.96	m ³	264.960	
				RAZEM	264.960
28	KNR 2-18 d.2. 0501-03 1	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm Krotność = 2	m ²		
		172.8	m ²	172.800	
				RAZEM	172.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.2. 1	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
		235	m	235.000	
				RAZEM	235.000
30 d.2. 1	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
31 d.2. 1	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
		6	stud.	6.000	
				RAZEM	6.000
32 d.2. 1	KNR 2-18 0613-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -12	[0.5 m] stud.		
		1	[0.5 m] stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.2. 1	KNR-W 2-18 0524-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
34 d.2. 1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		106	m ³	106.000	
				RAZEM	106.000
35 d.2. 1	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
		106	m ³	106.000	
				RAZEM	106.000
2.2 JEZDNI					
36 d.2. 2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		2293.3	m ²	2293.300	
				RAZEM	2293.300
37 d.2. 2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		2293.3	m ²	2293.300	
				RAZEM	2293.300
38 d.2. 2	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²		
		2293.3	m ²	2293.300	
				RAZEM	2293.300
39 d.2. 2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		903	m	903.000	
				RAZEM	903.000
40 d.2. 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		49.67	m ³	49.670	
				RAZEM	49.670
41 d.2. 2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		903	m	903.000	
				RAZEM	903.000
42 d.2. 2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- wjazdy na posesje	m ²		
		154.30	m ²	154.300	
				RAZEM	154.300
43 d.2. 2	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2293.3	m ²	2293.300	
				RAZEM	2293.300
44	KNR 2-31 d.2. 0311-02 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 2293.3	m ² m ²	 2293.300	
				RAZEM	2293.300
45	KNR 2-31 d.2. 0311-05 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 2293.3	m ² m ²	 2293.300	
				RAZEM	2293.300
46	KNR 2-31 d.2. 0311-06 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 2293.3	m ² m ²	 2293.300	
				RAZEM	2293.300
47	KNR 4-04 d.2. 1103-04 2 analogia	Wywiezienie gruzu, ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 458.66	m ³ m ³	 458.660	
				RAZEM	458.660
48	KNR 4-04 d.2. 1103-05 2 analogia	Wywiezienie gruzu, ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 6 458.66	m ³ m ³	 458.660	
				RAZEM	458.660
49	KNR 2-31 d.2. 1406-03 2	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
50	KNR 2-31 d.2. 1406-04 2	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
3		KANALIZACJA POZA DROGĄ			
51	KNR 2-01 d.3 0202-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km 572.34	m ³ m ³	 572.340	
				RAZEM	572.340
52	KNR 2-18 d.3 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm Krotność = 2 226.1	m ² m ²	 226.100	
				RAZEM	226.100
53	KNR-W 2-18 d.3 0408-07/08 analogia	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm 221.3	m m	 221.300	
				RAZEM	221.300
54	KNR 2-18 d.3 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 5	stud. stud.	 5.000	
				RAZEM	5.000
55	KNR 2-18 d.3 0613-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -4 1	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 2-01 d.3 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 346.24	m ³ m ³	 346.240	
				RAZEM	346.240
57	KNR 2-01 d.3 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 346.24	m ³ m ³	 346.240	
				RAZEM	346.240
58	KNR 4-04 d.3 1103-04 analogia	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 226.1	m ³ m ³	 226.100	
				RAZEM	226.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.3	KNR 4-04 1103-05 analogia	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpo- częty 1 km Krotność = 6 226.1	m ³ m ³	 226.100	
				RAZEM	226.100