

URZĄD GMINY KOSZĘCIN
Ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin



tel. 034 3576 100
fax. 034 3576 108

www.koszecin.pl

e-mail: koszecin@koszecin.pl

Koszęcin, dnia 24.02.2014 rok

BI.271.3.2014

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego dla zadania: „Przebudowa dróg gminnych ul. Mickiewicza i Spokojnej w Strzebinie”

Zapytania i odpowiedzi na zapytania:

1. Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza
- Jak wynika z treści Specyfikacji Technicznej branża sanitarna- „projektuje się budowę 14 studni rewizyjnych betonowych Ø1200mm i połączenie ich rurami PCV Ø315mm o łącznej długości 556,00 m”, zgodnie z załączonym przedmiarem należy wykonać 6 studni rewizyjnych betonowych Ø1200 i połączyć je rurami PCV Ø315 o łącznej długości 235,00m
Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Odcinek kanalizacji (kolektor główny) w ul. Mickiewicza od studni K9-K12 został już wykonany, natomiast odcinek od studni K19-K22 został opisany w dziale 3 przedmiaru robót.

Kanalizację w ul. Mickiewicza należy wycenić zgodnie z przedstawionym przedmiarem.

2. Kanalizacja deszczowa ul. Spokojna
- Jak wynika z treści Specyfikacji Technicznej branża sanitarna- „projektuje się budowę 9 studni rewizyjnych betonowych Ø1200mm i połączenie ich rurami PCV Ø315mm o łącznej długości 312,00 m”, zgodnie z przedmiarem należy wykonać 7 studzienek betonowych Ø 500mm i 21,00 m kanału z rur PCV Ø200mm. Czy

wykonanie 9 studni Ø1200mm i 312,0m kanału PCV Ø315mm nie wchodzi w zakres robót objętych postępowaniem?

Wg opisu Specyfikacji Technicznej branża sanitarna pkt. 4 „Aktualnie na ul. Spokojnej nie występuje żadna kanalizacja deszczowa. Brakuje odprowadzenia wód powierzchniowych z jezdni, dlatego zaprojektowano nowy ciąg kanalizacji deszczowej”.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Odcinek kanalizacji (kolektor główny) w ul. Spokojnej został już wykonany.

Kanalizację w ul. Spokojnej należy wycenić zgodnie z przedstawionym przedmiarem.

3. W przedstawionym przez Zamawiającego przedmiarze robót nie uwzględniono pozycji umocnienia ścian wykopów. Wykopy ze ścianami pionowymi o głębokościach większych niż 1,0m muszą być umocnione bez względu na kategorię gruntu. Proszę korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Proszę wycenić umocnienie ścian wykopów w dodatkowej pozycji kosztorysowej nr 60, jako kalkulacja własna, obmiar – 1 komplet (obejmujące wszystkie wykopy).

4. Jakiej części robót dotyczy dział 3 Przedmiaru robót- kanalizacja poza drogą. Proszę o udostępnienie profilu podłużnego dotyczącego/w odcinka kanału deszczowego i mapy sytuacyjno wysokościowej.

Odpowiedź:

Dział 3 przedmiaru robót- kanalizacja poza drogą dotyczy odcinka kanalizacji w ul. Mickiewicza od studni K19-K22-wylot (rys. 5 i 6). Na tym odcinku kanalizacja zostanie pogłębiona w stosunku do projektu oraz zastosowane zostaną rury PCV Ø 600 (zgodnie z przedmiarem). Rzędne studni na tym odcinku zgodnie z załączonym rysunkiem nr 8.

WZÓRZCIELNIK
mgr inż. Andrzej Młajka