

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.195	km km	 0.195	
				RAZEM	0.195
2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 975	m ² m ²	 975.000	
				RAZEM	975.000
3	KNR-W 2-01 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie drogi 237.9	m ³ m ³	 237.900	
				RAZEM	237.900
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km- wywóz ziemi i gruzu z korytowania 237.9	m ³ m ³	 237.900	
				RAZEM	237.900
5	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 237.9	m ³ m ³	 237.900	
				RAZEM	237.900
6	KNR-W 2-18 0524-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1014	m ² m ²	 1014.000	
				RAZEM	1014.000
9	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 390	m m	 390.000	
				RAZEM	390.000
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 21.45	m ³ m ³	 21.450	
				RAZEM	21.450
11	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 390	m m	 390.000	
				RAZEM	390.000
12	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- kruszywo 31,5/63mm- 1014	m ² m ²	 1014.000	
				RAZEM	1014.000
13	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0-31,5mm 1014	m ² m ²	 1014.000	
				RAZEM	1014.000
14	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 1014	m ² m ²	 1014.000	
				RAZEM	1014.000
15	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
17	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1014	m ² m ²	 1014.000	
				RAZEM	1014.000
18	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (szer. 5,2m x dł. 195mb) 1014	m ² m ²	 1014.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1014.000
19	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 1014	m ² m ²	 1014.000	
				RAZEM	1014.000
20	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm-uzupełnianiaie poboczy kamieniem na szr. 10 cm- pobocza 195	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
21	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- pobocza Krotność = -3 195	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000