
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULICZNE W MIEJSCOWOŚCI KOSZĘ-
CIN
ADRES INWESTYCJI : KOSZĘCIN ul. MODRZEWIOWA
INWESTOR : URZĄD GMINY W KOSZĘCINIE
ADRES INWESTORA : 42-286 KOSZĘCIN UL. PÓWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10
WYKONAWCA ROBÓT : P.P.H.U. "EL-MAR" S.C. DANUTA TOKARZ, MAREK
TOKARZ
ADRES WYKONAWCY : 42-700 LUBLINIEC, UL.PUSTA 28
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ADAM SOKÓŁ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : RYSZARD DŁUBAŁA
DATA OPRACOWANIA : 19.12.2012

Poziom cen :

NARZUTY

WYKONAWCA :

P.P.H.U. "EL - MAR" S.C.
Danuta, Marek Tokarz
42-700 Lubliniec, ul. Pusta 28
NIP 575-17-52-039 IDS 152120640
tel. 034 351 31 90, fax 034 351 32 79

INWESTOR :

Data opracowania
19.12.2012

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE LINII ENERGETYCZNYCH			
1	KNR 2-d. 01 1 0701-0302	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
		58+63+48	m	169.000	
				RAZEM	169.000
2	KNNR 5-d. 0705-01 1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 75 - przepusty i osłony kabloew na trasie kabla	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5-d. 0705-01 1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 75 - przepusty i osłony kabloew pod drogami	m		
		10+10+10	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNNR 5-d. 0706-01 1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		58+63+48	m	169.000	
				RAZEM	169.000
5	KNNR 5-d. 0707-02 1	Ręczne układanie kabli do 1g/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego	m		
		58+63+48-35	m	134.000	
				RAZEM	134.000
6	KNNR 5-d. 0713-02 1	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		35+(5*1.5)	m	42.500	
				RAZEM	42.500
7	KNNR 5-d. 0717-03 1	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 5-d. 08 1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		58+63+48+5	m	174.000	
				RAZEM	174.000
9	KNKRB-d. 5 0503-1 03	Montaż przewodów uziemiających z bednarki mocowanej na wspornikach ściennych na SŁUPIE	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

L p.	Pod- stawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z	Razem
10	KNR 5- d. 10 1 0904-01	Montaż mostków rozłącznych z przewodów o przekroju do 70 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2- d. 01 1 0704-0302	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
		58+63+48	m	169.000	
				RAZEM	169.000
12	KNNR 1 d. 0408-02 1	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III	m ³		
		58+63+48*0.4*0.8	m ³	136.360	
				RAZEM	136.360
13	KNR 5- d. 10 1 0803-04	Montaż odgromników z wejściem na słup	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 d. 1304-01 1	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 d. 1304-02 1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNNR 5 d. 1302-03 1	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odc.		
		3	odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4- d. 01 1 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³		
		(58+63+48)*0.4*0.2	m ³	13.520	
				RAZEM	13.520
18	KNR 4- d. 01 1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 3			
		(58+63+48)*0.4*0.2	m ³	13.520	
				RAZEM	13.520

L p.	Pod-stawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z	Razem
19 d. 1	opłata	Opłata za wysypisko m ³ *1,6=t (58+63+48)*0.4*0.2*1.5	t t	 20.280	
				RAZEM	20.280
20 d. 1	opłata	Pomiar geodezyjny tras kablowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d. 1	opłata	Dopuszczenie do prac - TAURON 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO			
22 d. 1001-01 2	KNNR 5	Montaż i stawianie latarni oświetleniowych okrągłych zbieżnych o wysokości 6 m 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
23 d. 1001-01 2	KNNR 5	Montaż i stawianie fundamentów prefabrykowanych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24 d. 1002-01 2	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
25 d. 1006-01 2	KNNR 5	Montaż tablic bezpiecznikowych wewnętrznych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
26 d. 0726-10 2	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
27 d. 1003-03 2	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 3	kpl. prze w. kpl. prze w.	 3.000	
				RAZEM	3.000

L p.	Pod-stawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z	Razem
28	KNNR 5 d. 1004-02 2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wy- sięgniku 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNNR 5 d. 1304-01 2	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronne- go lub roboczego - pierwszy pomiar 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 5 d. 1301-01 2	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fa- zowego niskiego napięcia 3	po- miar po- miar	 3.000	
				RAZEM	3.000
3		ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG			
31	KNNR 6 d. 0204-01 3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna grubość warstwy po uwałowaniu 10cm 6*0.6	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
32	KNNR 6 d. 0204-05 3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna grubość warstwy po uwałowaniu 10cm 6*0.6	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600