

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.415	km km	 0.415	
				RAZEM	0.415
2	KNR-W 2-01 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie drogi na szer.4,7mx415mb 487	m ³ m ³	 487.000	
				RAZEM	487.000
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km- wywóz ziemi i gruzu z korytowania 487	m ³ m ³	 487.000	
				RAZEM	487.000
4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km Krotność = 5 487	m ³ m ³	 487.000	
				RAZEM	487.000
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1950.5	m ² m ²	 1950.500	
				RAZEM	1950.500
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- tłuczeń kamienny 31,5/63mm 1950.5	m ² m ²	 1950.500	
				RAZEM	1950.500
7	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- tłuczeń kamienny 0-31,5 1950.5	m ² m ²	 1950.500	
				RAZEM	1950.500
8	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- tłuczeń kamienny 0-31,5 Krotność = -3 1950.5	m ² m ²	 1950.500	
				RAZEM	1950.500
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1867.5	m ² m ²	 1867.500	
				RAZEM	1867.500
12	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1867.5	m ² m ²	 1867.500	
				RAZEM	1867.500
13	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 1867.5	m ² m ²	 1867.500	
				RAZEM	1867.500
14	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- tłuczeń kamienny 0-31,5 uzupełnienie poboczy 83	m ² m ²	 83.000	
				RAZEM	83.000
15	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- tłuczeń kamienny 0-31,5 uzupełnienie poboczy Krotność = -3 83	m ² m ²	 83.000	
				RAZEM	83.000