

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.31	km km	 0.310	
				RAZEM	0.310
2	KNR-W 2-01 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie drogi na szer.4,0m+ pobocza 0,2m 341	m ³ m ³	 341.000	
				RAZEM	341.000
3	KNR-W 2-01 0201-12 analiza indywidualna	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie drogi (przebieganie na odcinku ok. 50mb) 110	m ³ m ³	 110.000	
				RAZEM	110.000
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km- wywóz ziemi i gruzu z korytowania (droga+krawężniki) 451	m ³ m ³	 451.000	
				RAZEM	451.000
5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozęty 1 km Krotność = 5 451	m ³ m ³	 451.000	
				RAZEM	451.000
6	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-18 0408-03 kalk. własna	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm- podłączenie dwóch wpustów do kanalizacji deszczowej wraz wykopami dł. kanału ok. 20m) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1364	m ² m ²	 1364.000	
				RAZEM	1364.000
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- kruszywo 31,5/63mm 1364	m ² m ²	 1364.000	
				RAZEM	1364.000
10	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0-31,5mm 1364	m ² m ²	 1364.000	
				RAZEM	1364.000
11	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 1364	m ² m ²	 1364.000	
				RAZEM	1364.000
12	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1240	m ² m ²	 1240.000	
				RAZEM	1240.000
15	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1240	m ² m ²	 1240.000	
				RAZEM	1240.000
16	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 1240	m ² m ²	 1240.000	
				RAZEM	1240.000
17	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- pobocza + wjazdy na posesje	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		188	m ²	188.000	
				RAZEM	188.000
18	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 188	m ²		
			m ²	188.000	
				RAZEM	188.000