

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.494	km km	0.494	
				RAZEM	0.494
2	KNR-W 2-01 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie drogi 617.85	m ³ m ³	617.850	
				RAZEM	617.850
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km- wywóz ziemi i gruzu z korytowania droga+krawężniki 647.25	m ³ m ³	647.250	
				RAZEM	647.250
4	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 647.25	m ³ m ³	647.250	
				RAZEM	647.250
5	KNR-W 2-18 0524-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR-W 2-18 0408-03 analogia kalk. własna	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm- podłączenie studni spustowych do istniejącej kanalizacji wraz z wykopami (ok. 18mb) 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2471.4	m ² m ²	2471.400	
				RAZEM	2471.400
8	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 490	m m	490.000	
				RAZEM	490.000
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26.95	m ³ m ³	26.950	
				RAZEM	26.950
10	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na betonie 490	m m	490.000	
				RAZEM	490.000
11	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- kruszywo 31,5/63mm- 2471.4	m ² m ²	2471.400	
				RAZEM	2471.400
12	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0-31,5mm 2471.4	m ² m ²	2471.400	
				RAZEM	2471.400
13	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 2471.4	m ² m ²	2471.400	
				RAZEM	2471.400
14	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2322	m ² m ²	2322.000	
				RAZEM	2322.000
17	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (szer. 4,5m) 2322	m ² m ²	2322.000	
				RAZEM	2322.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 2322	m ² m ²	 2322.000	
				RAZEM	2322.000
19	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm-wykoanie wjazdów na posesje 144	m ² m ²	 144.000	
				RAZEM	144.000