

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 620	m ² m ²	 620.000	
				RAZEM	620.000
2 d.1	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (użycie po stronie wykonawcy) 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km (do 5 km) Krotność = 5 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty ziemne			
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w gruncie kat. I-IV 610	m ² m ²	 610.000	
				RAZEM	610.000
3		Odwodnienie			
6 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Podbudowy			
7 d.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 510	m ² m ²	 510.000	
				RAZEM	510.000
8 d.4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 15 cm Krotność = 7 510	m ² m ²	 510.000	
				RAZEM	510.000
5		Nawierzchnie			
9 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej imitującej granit grubość 8 cm na miejscach parkingowych i ciągu pieszo - jezdnią koloru czerwonego - na podsyce cem - piaskowej gr 3 cm 205.5	m ² m ²	 205.500	
				RAZEM	205.500
10 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej imitującej granit grubość 8 cm na drodze manewrowej koloru szarego - na podsyce cem - piaskowej gr 3 cm 304.5	m ² m ²	 304.500	
				RAZEM	304.500
6		Elementy ulic			
11 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 13	m ³ m ³	 13.000	
				RAZEM	13.000
12 d.6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 96	m m	 96.000	
				RAZEM	96.000
13 d.6	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o promieniu do 10 m 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
14 d.6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej najazdowe 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
7		Oznakowanie			
15 d.7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.7	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8		Roboty dodatkowe			
17 d.8	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
18 d.8	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
19 d.8	KNR 2-21 0302-03	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 49	szt. szt.	 49.000	
				RAZEM	49.000