

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ulicy Podleskiej w Pilce					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03 ¹⁾	0.176	km	0.176	
				RAZEM	0.176
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-02 ²⁾	60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04 ³⁾	847.95	m ²	847.950	
				RAZEM	847.950
2		Podbudowy			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-03 ³⁾	847.95	m ²	847.950	
				RAZEM	847.950
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-04 ³⁾	Krotność = -3	m ²	847.950	
		847.95			
				RAZEM	847.950
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07 ³⁾	812.75	m ²	812.750	
				RAZEM	812.750
3		Nawierzchnie			
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.3	0310-05				
	0310-06 ³⁾	812.75	m ²	812.750	
				RAZEM	812.750
4		Roboty wykończeniowe			
8	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
d.4	0506-07 ¹⁾	88.0	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000