

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ulicy Leśnej w Piłce					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03 ¹⁾	0.194	km	0.194	
				RAZEM	0.194
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-04 ²⁾	402.10	m ²	402.100	
				RAZEM	402.100
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04 ³⁾	1054.6	m ²	1054.600	
				RAZEM	1054.600
2		Podbudowy			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-03 ³⁾	1054.6	m ²	1054.600	
				RAZEM	1054.600
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-04 ³⁾	Krotność = -3	m ²	1054.600	
		1054.6		RAZEM	1054.600
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07 ³⁾	1013.0	m ²	1013.000	
				RAZEM	1013.000
3		Nawierzchnie			
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.3	0310-05	1013.0	m ²	1013.000	
	0310-06 ³⁾			RAZEM	1013.000
4		Roboty wykończeniowe			
8	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
d.4	0506-07 ¹⁾	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000