



1. Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:5 - 3 cm
3. Ława z betonu B20 (C16/20)
4. Warstwa ścieralna z kostki betonowej - 8 cm
5. Podsyпка piaskowa - 5 cm
6. Podbudowa z żużla wielkopieczowego - 15 cm
7. Warstwa humusu obsianego trawą - 10 cm



			PRACOWNIA PROJEKTOWA					meritum	
			32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 73					tel./fax. (032) 623 35 13	
Projektował	Nazwisko	mgr inż. Olgięder Stanieczek	Podpis		Nr uprawnień	45/02 bez ograniczeń w specjalności konstr.-budowlanej	Data	07.2007	Stadium: PW
Opracował		mgr inż. Maciej Kasprzyk						07.2007	Skala: 1:10
Sprawdził		mgr inż. Marta Chowań						07.2007	
Nazwa rysunku:									Inwestor: Wójt Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin ul. Powstańców 10
SZCZEGÓŁ 3 - KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI									Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowej i Damrota w Koszęcinie Lokalizacja: Koszęcin - działki nr 392/32, 475/32, 925/32, 984/32, 1279/32, 1384/32, 1406/32, 1559/32, 1594/32, 1736/32, 1738/32, 1819/32, 1822/32, 1824/32, 1826/32, 1975/32, 2064/32, 2418/32, 2781/32, 2785/32, 2787/32, 2789/32, 2791/32, 2793/32, 2795/32, 2797/32
Branża:									DROGOWA
Nr rys.:									D/10