

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA TERENU PRZY DOMU KULTURY I GOPS
ADRES INWESTYCJI : UL.JANA III SOBIESKIEGO 11A
42-286 KOSZĘCIN
INWESTOR : URZĄD GMINY KOSZĘCIN
ADRES INWESTORA : UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10
42-286 KOSZĘCIN
BRANŻA : Elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 13.03.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.03.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacje elektryczne zewnętrzne			
1	KNNR 5	Złącza kablowe typu ZK1a 400 A-Rozdzielnica zasilania oświetlenie boiska SO	kpl.		
d.1	0401-02	Rozdzielnica kompletna wyposażenie wg. załączonego schematu.			
	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach-Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG-rozłącznik bezpiecznikowy R303	szt.		
d.1	0407-04	20A/63A			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg-Słup 6m kompletny z fundamentem i tablica bezpiecznikową (złącze słupowe)-zgodnie z dokumentacją	szt.		
d.1	1001-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg-Słup 5m kompletny z fundamentem i tablica bezpiecznikową (złącze słupowe)-zgodnie z dokumentacją	szt.		
d.1	1001-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew.		
d.1	1003-02	6	kpl.prz ew.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1	1004-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5	Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia-Oprawa montowana w gruncie	kpl.		
d.1	1008-01				
	analogia	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-Montaż czujnika ruchu na słupie	szt.		
d.1	0406-01				
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0701-0502	170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
10	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. I-II	m		
d.1	0704-0402	170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
11	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m		
d.1	0706-02	170*2	m	340.000	
				RAZEM	340.000
12	KNR 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² -Taśma FeZn 30x4mm	m		
d.1	0608-07	układana równolegle do kabli oświetleniowych	m	170.000	
		170		RAZEM	170.000
13	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem-Kabel YKY 5x6mm ²	m		
d.1	0715-02	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YKY 3x6mm ²	m		
d.1	0707-02	270	m	270.000	
				RAZEM	270.000
15	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YKY 3x1, 5mm ²	m		
d.1	0707-01	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
16	d.1	Wykonanie kompletu pomiaru, uruchomień, konfiguracji	kpl.		
	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.1	Inne urządzenia i materiały nie wymienione powyżej, których konieczność wykonania została stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej	kpl.		
	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000