



GKZ.271.4.2020

Koszęcin, dnia 29 września 2020 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rusinowicach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 24.

Prosimy o doprecyzowanie opisu technicznego ścianek mobilnych.

Odpowiedź na Pytanie nr 24:

Ściany przesuwne zaprojektowano w systemie mobilnym pozwalającym na utworzenie gładkiej, płaskiej ściany.

Elementy ruchomych ścian są montowane w prowadnicach podstropowych (tzw. szynach jezdnych) bezpośrednio na suficie, dzięki czemu są praktycznie niewidoczne po złożeniu.

Ściany mobilne należy wykonać w wersji półautomatycznej.

W skład systemu ścian mobilnych wchodzi:

- szyny jezdne aluminiowe
- dwie systemowe listwy przyścienne
- elementy ściany mobilnej.

System zawieszenia elementów:

- dwupunktowe – każdy element ściany mobilnej zawieszony jest na dwóch wózkach jezdnych, elementy ściany mobilnej parkowane.

Pytanie nr 25.

Prosimy o wyjaśnienie z jakiej blachy mają być wykonane obróbki blacharskie, w projekcie opisana jest tytanowo-cynkowa o gr 0,65 mm, natomiast w STWiOR blacha stalowa ocynkowana o gr 0,5 - 0,6 mm

Odpowiedź na Pytanie nr 25:

Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,65 mm.

Pytanie nr 26.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wiatę śmietnikową

Odpowiedź na Pytanie nr 26:

W wycenie należy uwzględnić zakup i montaż wiaty śmietnikowej.

Pytanie nr 27:

W SWIZ została zawarta uwaga:

„UWAGA: W zakres zamówienia nie wchodzi zawarta w dokumentacji projektowej budowa zewnętrznego placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi, montaż urządzeń małej architektury, wyposażenie sal lekcyjnych w meble oraz dostawy i montaż wyposażenia szatni w szafki i ławki oraz zagospodarowanie terenów zielonych, poprzez humusowanie, wykonanie trawników oraz posadzenie krzewów.”

Natomiast w przedmiarach widnieją pozycje dotyczące wykonania trawników oraz sadzenie pnączy. Prosimy o informację którą opcję wybrać do wyceny.

Odpowiedź na Pytanie nr 27:

Prace związane z wykonaniem trawników oraz nasadzeniami krzewów nie podlegają wycenie.

Pytanie nr 28:

Czy zamawiający wymaga zamontowania osłon grzejnikowych. Jeśli tak to prosimy o podanie opisu i załączenie w przedmiarze.

Odpowiedź na Pytanie nr 28:

W pomieszczeniach sal zajęciowych dla najmłodszych, łazienkach i jadalni zaprojektowano obieg instalacji ogrzewania płaszczyznowego jako system zamknięty, dwururowy, rozprowadzony w posadzce.

Pytanie nr 29:

W jakiej technologii mają zostać wykonane kolorowe słupki znajdujące się na elewacji.

Odpowiedź na Pytanie nr 29:

Kolorowe słupki wykonane będą jako tynki zewnętrzne cienkowarstwowe barwione w masie w kolorze zgodnym z załączoną kolorystyką budynku.

Wójt Gminy Koszęcin

Zbigniew Seniów