

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ UL. ŚLĄSKIEJ W KOSZĘCINIE
ADRES INWESTYCJI : KOSZĘCIN, UL. ŚLĄSKA
INWESTOR : Urząd Gminy Koszęcin
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Śl. 10 42-286 Koszęcin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Pokrzywiec
DATA OPRACOWANIA : 19.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DROGI GMINNEJ UL. ŚLĄSKIEJ					
1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - materiał inwestora; odwóz w miejsce wskazane przez inwestora 2702	m ² m ²	 2 702,000	 2 702,000
2	KNR 4-01 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - odwóz destruktu bitumicznego; dodatkowo 4 km Krotność = 4 2702*0,04	m ³ m ³	 108,080	 108,080
3	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie studzienek i przykanalików [21*1]+[66*0,8*1,2]	m ³ m ³	 84,360	 84,360
4	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III - utylizacja po stronie wykonawcy 84,36	m ³ m ³	 84,360	 84,360
5	KNR 4-051 0411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 21	kpl. kpl.	 21,000	 21,000
6	KNR 4-051 0315-01	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawą cementową - przykanaliki 66	m m	 66,000	 66,000
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - utylizacja po stronie wykonawcy [21*0,6]+[66*0,032]	m ³ m ³	 14,712	 14,712
8	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka 66*0,3	m ² m ²	 19,800	 19,800
9	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 66	m m	 66,000	 66,000
10	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - obsypka 66*0,3	m ² m ²	 19,800	 19,800
11	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 21	szt. szt.	 21,000	 21,000
12	KNR 2-31 1407-03	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) [21*1]+[66*0,8*1,0]-[2*19,8*0,1]	m ³ m ³	 69,840	 69,840
13	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 16	szt. szt.	 16,000	 16,000
14	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 15	szt. szt.	 15,000	 15,000
15	KNR 2-31 1201-03	Przesławienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 238	m m	 238,000	 238,000
16	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - śr. gr. 3cm 2702*0,075	t t	 202,650	 202,650
17	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2702	m ² m ²	 2 702,000	 2 702,000
18	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2702	m ² m ²	 2 702,000	 2 702,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2 702,000
19	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		2702	m ²	2 702,000	
				RAZEM	2 702,000