

Przedmiar robót - korekta

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty ziemne i zasypy
45410000-4 Tynki

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Strzebiń-Bukowiec w drodze woj. 906 - ul. Lubliniecka w Strzebinu
ADRES INWESTYCJI : DW 906 - Koszęcin
INWESTOR : Gmina Koszęcin
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców 10 42-286 Koszęcin
BRANŻA : Roboty drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Chowan upr nr 325/2002
DATA OPRACOWANIA : 12.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Strzebiń-Bukowiec w drodze woj. 906 - ul. Lubliniecka w Strzebinu od km 17+145 do km 18+596. ROBOTY ZIEMNE ZWIĄZANE Z PODBUDOWĄ, WYKONANIE PODBUDOWY CPV: 45233340-4			
1 KNR 2-31 d.1 0114-01	D-04.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm - /poz. 129 przedmiaru pierw./ -26.1*(3-0.15)	m ²			
		m ²		-74.39	
				RAZEM	-74.39
2 KNR 2-31 d.1 0114-02	D-04.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. /potrącenie za 10cm grubości warstwy/ - /poz. 130 przedmiaru pierw./ Krotność = 10 26.1*(3-0.15)	m ²			
		m ²		74.39	
				RAZEM	74.39
3 KNR 2-31 d.1 0114-05	D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - /poz. 131 przedmiaru pierw./ -26.1*(3-0.15)	m ²			
		m ²		-74.39	
				RAZEM	-74.39
2		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Strzebiń-Bukowiec w drodze woj. 906 - ul. Lubliniecka w Strzebinu od km 17+145 do km 18+596. ELEMENTY ULIC CPV: 45233253-7			
4 KNR 2-31 d.2 0402-04	D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem - /poz. 134 przedmiaru pierw./ -1*(6.4+3.3+16.5)*(0.4*0.15+0.25*0.1)	m ³			
		m ³		-2.23	
				RAZEM	-2.23
5 KNR 2-31 d.2 0403-04	D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej- /poz. 136 przedmiaru pierw./ -16.5	m			
		m		-16.50	
				RAZEM	-16.50
6 KNR 2-31 d.2 0403-07	D-08.01.01 Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m - /poz. 137 przedmiaru pierw./ -6.4-3.3	m			
		m		-9.70	
				RAZEM	-9.70
7 KNR 2-31 d.2 0402-03	D-08.03.01 Ława pod obrzeża, betonowa zwykła - analogia - /poz. 140 przedmiaru pierw./ -1*(4.4+7.3+16.5)*(0.1*0.21+0.18*0.1)	m ³			
		m ³		-1.10	
				RAZEM	-1.10
8 KNR 2-31 d.2 0407-05	D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - /poz. 142 przedmiaru pierw./ -16.5	m			
		m		-16.50	
				RAZEM	-16.50
9 KNR 2-31 d.2 0407-06	D-08.03.01 Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m- /poz. 143 przedmiaru pierw./ -4.4-7.3	m			
		m		-11.70	
				RAZEM	-11.70
3		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Strzebiń-Bukowiec w drodze woj. 906 - ul. Lubliniecka w Strzebinu od km 17+145 do km 18+596. NAWIERZCHNIE POSZERZENIA JEZDNI I ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ CPV: 45233200-1			
10 KNR 2-31 d.3 0511-03	D-05.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /kostka szara - ścieżka piesza/ - /poz. 146 przedmiaru pierw./ -39.71	m ²			
		m ²		-39.71	
				RAZEM	-39.71
11 KNR 2-31 d.3 0511-03	D-05.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /kostka kolorowa - ścieżka rowerowa/ - /poz. 147 przedmiaru pierw./ -39.26	m ²			
		m ²		-39.26	
				RAZEM	-39.26

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	-154.4178		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm	t	-23.6709		-23.6709			
2.	Piasek zwykły	m ³	-7.7444		-7.7444			
3.	Pospółka - uziarnienie 0-63mm	m ³	-9.1128		-9.1128			
4.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	-0.9239		-0.9239			
5.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	-0.1072		-0.1072			
6.	Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x20cm	m	-16.8300		-16.8300			
7.	Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare	m	-16.8300		-16.8300			
8.	Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara	m ²	-40.7027		-40.7027			
9.	Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa	m ²	-40.2415		-40.2415			
10.	Beton zwykły B-20	m ³	-3.4632		-3.4632			
11.	Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III	m ³	-0.1222		-0.1222			
12.	woda z rurociągu	m ³	-5.6511		-5.6511			
13.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Równiarka samojezdna 74kW (1)	m-g	-0.3199		
2.	Walec statycz.samoj.10t (1)	m-g	-3.9352		
3.	Wibrator powierz.elek.do 225kg	m-g	-10.2661		
4.	piła do cięcia kostki	m-g	-1.9742		
				RAZEM	

Słownie: