

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń biurowych z Gopsodarki Komunalnej i adaptacja pomieszczenia na BOK					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych	m ²		
d.1	0440-06		m ²	29.800	
		29.8			
				RAZEM	29.800
2	TZKNBK V -	Rozebranie boazerii ze ścian	m ²		
d.1	234 - analogia		m ²	39.600	
		39.60			
				RAZEM	39.600
3	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm- posadzka w korytarzu i łazience (7cm gr)	m ³		
d.1	0301-02		m ³	0.490	
		0.49			
				RAZEM	0.490
4	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05		m ²	37.220	
		37.22			
				RAZEM	37.220
5	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - otwór drzwiowy do pomieszczenia socjalnego	m ²		
d.1	0331-02		m ²	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- otwór na okienko podawcze	m ³		
d.1	0331-03		m ³	0.680	
		0.68			
				RAZEM	0.680
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - ościeżnice drzwiowe	szt.		
d.1	0353-07		szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - okienko w pomieszczeniu socjalnym	szt.		
d.1	0353-03		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust	m ²		
d.1	0405-02		m ²	15.500	
		15.50			
				RAZEM	15.500
10	KNR-W 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi grub.do 30 cm - usunięcie ziemi z pod podłogi drewnianej (20 cm)	m ³		
d.1	0101-04 - analogia		m ³	3.100	
		3.1			
				RAZEM	3.100
11	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km (grunt kat. IV)	m ³		
d.1	0109-03		m ³	3.100	
	0109-04				
		3.1			
				RAZEM	3.100
2		Roboty budowlano- remontowe			
12	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - wylewka wyrównująca w pom. biurowym	m ³		
d.2	1101-01		m ³	0.780	
		0.78			
				RAZEM	0.780
13	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0606-01		m ²	15.500	
		15.50			
				RAZEM	15.500
14	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m ²		
d.2	0608-03		m ²	15.500	
		15.50			
				RAZEM	15.500
15	KNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³		
d.2	1201-01		m ³	0.780	
		0.78			
				RAZEM	0.780
16	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie - siatka zbrojeniowa wzmacniająca wylewkę	t		
d.2	0259-03		t	0.030	
		0.03			
				RAZEM	0.030

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnętrznych budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka, korytarz, BOK, pom. socjal. 23.9	m ²		
			m ²	23.900	
				RAZEM	23.900
18	KNR-W 4-01 d.2 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 4.80	m		
			m	4.800	
				RAZEM	4.800
19	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - obrobienie wnek po wykonanych otworach 2.42	m ²		
			m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
20	KNR 0-14 d.2 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 12.70	m ²		
			m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
21	KNR 0-14 d.2 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 29.80	m ²		
			m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
22	KNR 9-09 d.2 0405-01	Okładziny ściennne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne 77.79	m ²		
			m ²	77.790	
				RAZEM	77.790
23	KNR AT-22 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 10.6	m ²		
			m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
24	KNR AT-22 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 10.6	m ²		
			m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
25	KNNR 2 d.2 0805-01	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej - ściany w łazience do 2m wysokości 10.6	m ²		
			m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
26	KNNR 2 d.2 1203-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm - posadzka w łazience 2.18	m ²		
			m ²	2.180	
				RAZEM	2.180
27	KNR K-04 d.2 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 48.58	m ²		
			m ²	48.580	
				RAZEM	48.580
28	KNR K-04 d.2 0306-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku - sufit w korytarzu + łazienka 17.27	m ²		
			m ²	17.270	
				RAZEM	17.270
29	KNR K-04 d.2 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ściany w pom. socjalnym 25.90	m ²		
			m ²	25.900	
				RAZEM	25.900
30	KSNR 2 d.2 1301-07	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie 199.34	m ²		
			m ²	199.340	
				RAZEM	199.340
31	KNR-W 2-02 d.2 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - posadzka w korytarzu 7.42	m ²		
			m ²	7.420	
				RAZEM	7.420
32	KNNR 2 d.2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych z HDF o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie co najmniej KL 32/AC4 29.8	m ²		
			m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
33	KSNR 2 d.2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 7.8	m ²		
			m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
34	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane 8.8	m ²		
			m ²	8.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.800
35	Kalkulacja d.2 własna	Okienko podawcze wraz z roletą - dostawa+montaż, wraz z odtworzeniem uszkodzonej boazerii na korytarzu.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 0-19 d.2 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		0.69	m2	0.690	
				RAZEM	0.690
3		Roboty remontowe instalacji wod-kan i c.o.			
37	KNR 8 d.3 0422-07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660-1060 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.3 0402-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 25-32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
39	KNR 2-15 d.3 0420-01	Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-15 d.3 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Instalacje elektryczne			
43	KNR 5-08 d.4 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
44	KNR 5-08 d.4 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNR 5-08 d.4 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
46	KNR 5-08 d.4 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
47	KNR 5-08 d.4 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000