

DO RYSUNKU : 24 ÷ 29	WYKAZ STALI NR 1	RYS. 30
ZAMAWIAJĄCY :	URZĄD GMINY KOSZĘCIN	DATA : 01.08.
PROJEKT :	ROZBUDOWA GIMNAZJUM W STRZEBINIU PRZY UL. SZKOLNEJ	WYKONANIE : E. PAPAŁ

Element					Dźwigiary kratowe DK1, DK13			Sprawdził	
Element	Poz.	Ilość sztuk	Przedmiot	Wymiar	Ciężar w kg			Material	Uwagi
					1. 2. 3.	4. 5. 6.	7. 8. 9.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BLACHY WĘZŁOWE W POZ. PASÓW GÓRNYCH DŹWIGARA (RYS. 27)									
1	2	bl. 280x6	175	13,2	2,31	4,7			
2	4	bl. 180x6	100	8,48	0,85	3,4			
3	3	bl. 400x6	155	18,8	2,91	8,8			
BLACHY WĘZŁOWE W PŁ. PASÓW DOLNYCH DŹWIGARA (RYS. 28)									
1	2	bl. 250x6	235	11,8	2,77	5,6			
3	3	bl. 180x6	100	8,48	0,85	2,6			
4	2	bl. 400x6	155	18,8	2,92	5,9			
5	2	bl. 270x6	155	12,7	1,97	4,0			
BLACHY WĘZŁOWE STĘŻEN PIONOWYCH (RYS. 26)									
-	PASA GÓRNEGO								
5	1	bl. 80x6	130	3,77	0,49	0,5			
-	PASA DOLNEGO								
6	1	bl. 160x6	130	7,54	0,98	1,0			
12	1	bl. 150x6	125	7,07	0,88	0,9			
						37,4			
Z PRZENIESZENIA :						1384,2			
RAZEM 1 DŹWIGAR =						1421,6	kg		
RAZEM 2 DŹWIGARY =						2843,2	kg		