

DO RYSUNKU: 24 ÷ 29		WYKAZ STALI NR 1		RYS. 30	
ZAMAWIAJĄCY:		URZĄD GMINY KOSZĘCIN		DATA: 01.08.	
PROJEKT:		ROZBUDOWA GIMNAZJUM W STRZEBINIU PRZY UL. SZKOLNEJ		WYKONANIE: E. PAPAŃ	

Element					DŹWIGARY KRATOWE DK1, DK13			Sprawdził	
Element	Poz.	Ilość sztuk	Przedmiot	Wymiar	Ciężar w kg			Material	Uwagi
					Ładunek	Całkowity	Względny		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1	T 120x80x10	10024	30,0	300,72	300,8		
	2	1	L 120x80x8	9430	24,4	230,09	230,1		
	3	7	T 60x60x6	1547	10,84	16,77	117,4		
	4	6	T 40x40x5	1577	5,94	9,37	56,3		
	5	2	T 40x40x5	1337	5,94	7,84	15,9		
	6	30	φ 100x6	140	4,71	0,66	19,8		
	7	6	bl. 240x6	420	11,3	4,75	28,5		
	8	1	bl. 240x6	440	11,3	4,97	5,0		
	9	2	bl. 300x6	420	14,1	5,92	11,9		
	10	6	bl. 300x6	480	14,1	6,77	40,7		
	11	16	φ 60x6	76	2,83	0,215	3,5		
	12	16	φ 50x6	52	2,36	0,123	2,0		
	13	1	bl. 265x6	610	12,95	7,90	7,9		
	14	1	T 60x60x6	785	10,84	8,51	8,6		
	15	2	bl. 200x12	200	18,8	3,76	7,6		
	16	2	bl. 180x10	37	14,1	1,37	2,8		
	17	2	bl. 250x12	300	23,6	7,08	14,2		
	18	8	φ 16	480	1,58	0,76	6,1		
		8	PODKŁADWI φ16		11,30/1000		9,1		
		8	NAKRĘTNI M16		31,6/1000		0,3		
	19	1	bl. 150x6	240	7,07	1,63	1,7		
	20	2	bl. 210x10	37	16,5	1,60	3,2		
	21	1	T 120x80x10	3410	30,0	282,3	282,3		
	22	1	L 120x80x8	8230	24,4	200,82	200,9		
	23	1	T 60x60x6	827	10,84	8,96	9,0		
	24	1	bl. 265x6	580	12,95	7,51	7,6		
							1384,2 kg		