

Wyjaśnienie do specyfikacji

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Rozbudowę Budynku Gimnazjum w Strzebinu przy ulicy Szkolnej w Strzebinu, Zamawiający działając na podstawie art.38 ust 2,p.z.p informuje że zostały wniesione zapytania w trybie art.38 ust 1 **Dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.tj.**

1.Poz. 94 – prosimy o podanie jakiego typu ma być naczynie wzbiorcze przeponowe wraz z zaworem bezpieczeństwa uwzględnione w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienie, gdyż istnieje rozbieżność między projektem a przedmiarem robót.

Odp. Dobrac należy zgodnie z projektem.

2.Poz 182 – prosimy o skorygowanie jednostki miary i podanie ilości klap p.poż.

Należy przewidzieć klapy EI120:

-śred.315 mm – 2szt.

-200x500 mm – 1szt.

-250x630 mm - 3szt.

-250x700 mm – 2szt.

3.Prosimy o podanie ilości grzejników, wg rys nr 7 jest 78 szt, natomiast wg przedmiaru robót powinno być 85 szt a jest 84.Prosimy o skorygowanie ilości obmiaru.

Odp. ilość grzejników zgodnie z przedmiarem poz. 106,107,108,109 tj. 84 natomiast w poz.110 i 111 zmienić ilość przedmiarową na 84 szt.

4.Prosimy o skorygowanie obmiaru umywalek, gdyż istnieje rozbieżność między projektem a przedmiarem robót.

Odp. w poz 36 wycenić baterie natryskowe ilość 11 szt.

dopisać poz 36,1 bateria zlewozmywakowa ilość 3 szt.

poz. 38 zmienić ilość przed miarową na 9+8szt. = 17szt

dopisać poz. 50,1 dostawa i montaż pisuaru – 3kpl

dopisać poz 52,1 umywalki narożne w klasach – 8kpl

poz. 47 zmienić ilość przed miarową 12+3+8=23szt.

poz 46 zmienić ilość przed miarową 71+16+3=90szt.

5.Prosimy o skorygowanie ilości obmiaru zlewu jednokomorowego, gdyż istnieje rozbieżność między projektem a przedmiarem robót.

Odp. Zgodnie z przedmiarem 3 szt.

6.Brak w przedmiarze robót poz. uwzględniającej pisuary w ilości 3 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. w poz 36 wycenić baterie natryskowe ilość 11 szt.

dopisać poz 36,1 bateria zlewozmywakowa ilość 3 szt.

poz. 38 zmienić ilość przed miarową na 9+8szt. = 17szt

dopisać poz. 50,1 dostawa i montaż pisuaru – 3kpl

dopisać poz 52,1 umywalki narożne w klasach – 8kpl

poz. 47 zmienić ilość przed miarową 12+3+8=23szt.

poz 46 zmienić ilość przed miarową 71+16+3=90szt.

7.Prosimy o określenie typu i parametrów technicznych wykładziny rulonowej PCV.

Odp. Należy przyjąć wykładzinę PCV obiektową homogeniczną gr 2mm.

Odporność na ścieranie EN649 grupa M; odporność na poślizg EN13893 klasa DS, AS/NZS 4586 R9. Kolorystyka do uzgodnienia podczas realizacji.

8. Prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj podłogi sportowej należy wykonać w sali sportowej, czy typu KOMFORT REGUPOL gr. 1,6cm czy też JUNKERS gr. 12,2cm?

Odp. Należy przyjąć podłogę „Junkers gr 12,2 cm”. Lub równoważną spełniającą normę EN 14 904, z zakresem zgodnym z przedmiarem.

9. Prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj parapetów wewnętrznych należy wycenić, czy parapety typu „POSTFORMING” czy systemowe?

Odp. Postforming.

10. Prosimy o określenie koloru oraz parametrów technicznych stolarki okiennej i drzwiowej PCV i aluminium.

Odp.

a/Okna, drzwi przeszklone, ścianki przeszklone zewnętrzne- kolor biały.

b/Okna drzwi przeszklone ścianki przeszklone wewnętrznie RAL 7035

c/Drzwi wewnętrzne drewniane – kolor „buk”

11. Poz. 24 i 37 – ilość studni -10 szt natomiast w opisie technicznym 8 szt. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Proszę o przyjęcie zgodne z przedmiarem.

12. W przedmiarze branży „Roboty budowlane”, w poz. nr 121.d.2.2. Ściany murowane ilości m3 jest znacznie zaniżona gdyż na parterze odjęto gr. 27 cm oraz założono do wyliczeń złą długość ściany na I i II piętrze (dł. wynosi 32,30 m a nie 30,1 m), według naszych wyliczeń ilość ściany gr. 77 cm o osiach 1-13/E wynosi 192,00 m3. Prosimy o potwierdzenie ilości i korektę przedmiaru.

Odp. W pozycji 121 proszę zmienić ilość przed miarową – 191,24m3

13. Rysunek nr 7 Przekrój A-A, warstwa nr. 10. wskazuje zupełnie inne grubości i ilości warstw podbudowy niż przedmiar. Prosimy o jednoznaczne określenie zastosowanych warstw i ich grubości oraz wskazanie nadrzędności dokumentacji (przedmiar czy dokumentacja).

Odp. Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

14. Przedmiar nie zawiera poz wykonania kanałów wentylacyjnych oraz nie określa materiałów do ich wykonania (parter I i II piętro w osiach 1-15/F). Prosimy o określenie sposobu ich wykonania oraz rodzaj i ilość użytego materiału.

Odp. Kanały wentylacyjne wykonane z cegły pełnej.

15. W pozycjach przedmiaru branży „Roboty budowlane” dział 2.9 – Elewacje poz 243 i 245 są znacznie zaniżone, wg naszych wyliczeń ilość tynku poz 243. wynosi 891,24m2, natomiast poz. 245 wynosi 339,58m2. prosimy o potwierdzenie ilości i korektę przedmiaru.

Odp. W pozycji 243 proszę zmienić ilość przed miarową – 891,24m2

W pozycji 245 proszę zmienić ilość przed miarową – 339,58m2

**Wójt Gminy Koszęcin
Mgr inż. Grzegorz Ziaja**