

Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie: ...	

Kosztorys Ofertowy

Obiekt Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.
 Kod CPV 45400000, budowlane
 Budowa Działka nr. 159/1 obręb Sokółki. Gmina Kowale Oleckie. Powiat Olecko
 Inwestor Gminne Centrum Kultury. 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 46

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1 Roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne		
1	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	59,77
2	KNR 4-01 0808/08 Rozbiórka cokolików posadzek stałodrzewnych jednolitych	m	41,90
3	KNR 4-04 0504/01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	59,77
4	KNR 4-04 0302/02 Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm pod maszyny	m3	5,97
5	KNR 4-04 0301/02 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	5,97
6	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	5,97
7	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	59,77
8	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho-3 cm. gr.	m2	59,77
9	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	59,77
10	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	179,10
11	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	59,77
12	KNR 2-02U2 1130/01 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	59,77
13	KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	59,77
14	KNR 2-02 1112/03 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej	m2	59,70
15	KNR 2-02 1113/06 Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	122,84
16	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	59,77
17	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,00
18	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	5,00
19	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	6,25
20	KNR 2-02 1014/02 Montaż ościeżnicy drzwiowej	m2	4,20
21	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	3,20
22	KNR 2-02U2 1025/04 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2	m2	8,40
23	KNR 4-01 0321/03 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5m	szt	5,00
24	KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	60,30
25	KNR 2-02U2 2013/04 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	135,24
26	KNR 2-02U2 2013/04 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2-sufity	m2	61,88
27	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	197,12
28	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	197,12
29	KNR 4-01 0535/02 Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	12,17
30	KNR 4-01 0535/03 Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m	12,00

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6,06
32	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	0,42
33	KNR 2-02 0406/01 Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,56
34	KNR 2-02 0406/08 Podwaliny krótkie o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,56
35	KNR 2-02 0406/06 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,62
36	KNR 2-02 0407/04 Słupy o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,08
37	KNR 2-02 0408/06 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,98
38	KNR 2-02 0409/06 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,08
39	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	87,60
40	KNR 2-02 0410/03 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	87,60
41	KNR 2-02U2 0538/03 Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łątach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni do 100m2	m2	87,60
42	KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	24,82
43	KNR 2-02U2 0547/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	m	12,00
44	KNR 2-02U2 0547/02 Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	2,00
45	KNR 2-02U2 0547/04 Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	2,00
46	KNR 2-02U2 0550/04 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm	m	7,00
47	KNR 2-02U2 0550/08 Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 125mm	szt	6,00
48	KNR 2-02 2007/02 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych-podbitka okapu	m2	7,20
49	KNR 2-02U2 0540/01 Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łątach-podbitka okapu	m2	7,20
50	KNR 0-18 2614/02 Montaż listw wykończeniowych pcv	m	24,00
51	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład	m3	4,76
52	KNR 2-01 0501/01 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	3,56
53	KNR 2-01 0307/02 Odpajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	1,19
54	KNR 2-01 0236/02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m3	3,56
55	KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	102,15
56	KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-cokół	m2	19,00
57	KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	25,30
58	KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. II	m2	102,15
59	KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. III cokół		

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	19,00
60	KNR 2-02 1121/01 Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2	2,50
61	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	2,50
62	KNR 2-02U2 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	2,50
63	KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	15,52
64	KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	46,59
65	Kalkulacja indywidualna Montaż kratki wentylacyjnej na elewacji	szt	4,00
66	KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	121,15

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1 Roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne				0,00
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	59,77	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokolików posadzek stałodrzewnych jednolitych	m	41,90	0,00	0,00
3	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	59,77	0,00	0,00
4	KNR 4-04 0302/02	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm pod maszyny	m3	5,97	0,00	0,00
5	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	5,97	0,00	0,00
6	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	5,97	0,00	0,00
7	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	59,77	0,00	0,00
8	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho-3 cm. gr.	m2	59,77	0,00	0,00
9	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarłe na ostro	m2	59,77	0,00	0,00
10	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	179,10	0,00	0,00
11	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	59,77	0,00	0,00
12	KNR 2-02U2 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	59,77	0,00	0,00
13	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	59,77	0,00	0,00
14	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej	m2	59,70	0,00	0,00
15	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone	m	122,84	0,00	0,00
16	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	59,77	0,00	0,00
17	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,00	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	5,00	0,00	0,00
19	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	6,25	0,00	0,00
20	KNR 2-02 1014/02	Montaż ościeżnicy drzwiowej	m2	4,20	0,00	0,00
21	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	3,20	0,00	0,00
22	KNR 2-02U2 1025/04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2	m2	8,40	0,00	0,00
23	KNR 4-01 0321/03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5m	szt	5,00	0,00	0,00
24	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	60,30	0,00	0,00
25	KNR 2-02U2 2013/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	135,24	0,00	0,00
26	KNR 2-02U2 2013/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2-sufity	m2	61,88	0,00	0,00
27	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	197,12	0,00	0,00
28	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	197,12	0,00	0,00
29	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	12,17	0,00	0,00
30	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m	12,00	0,00	0,00
31	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6,06	0,00	0,00
32	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	0,42	0,00	0,00
33	KNR 2-02 0406/01	Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,56	0,00	0,00
34	KNR 2-02 0406/08	Podwaliny krótkie o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,56	0,00	0,00
35	KNR 2-02 0406/06	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,62	0,00	0,00

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
36	KNR 2-02 0407/04	Słupy o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,08	0,00	0,00
37	KNR 2-02 0408/06	Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,98	0,00	0,00
38	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,08	0,00	0,00
39	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	87,60	0,00	0,00
40	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	87,60	0,00	0,00
41	KNR 2-02U2 0538/03	Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni do 100m2	m2	87,60	0,00	0,00
42	KNR 2-02U2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	24,82	0,00	0,00
43	KNR 2-02U2 0547/01	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	m	12,00	0,00	0,00
44	KNR 2-02U2 0547/02	Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	2,00	0,00	0,00
45	KNR 2-02U2 0547/04	Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	2,00	0,00	0,00
46	KNR 2-02U2 0550/04	Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm	m	7,00	0,00	0,00
47	KNR 2-02U2 0550/08	Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 125mm	szt	6,00	0,00	0,00
48	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych-podbitka okapu	m2	7,20	0,00	0,00
49	KNR 2-02U2 0540/01	Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łatach-podbitka okapu	m2	7,20	0,00	0,00
50	KNR 0-18 2614/02	Montaż listw wykończeniowych pcv	m	24,00	0,00	0,00
51	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład	m3	4,76	0,00	0,00
52	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	3,56	0,00	0,00
53	KNR 2-01 0307/02	Odsparowanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	1,19	0,00	0,00
54	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m3	3,56	0,00	0,00
55	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	102,15	0,00	0,00
56	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-cokół	m2	19,00	0,00	0,00
57	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	25,30	0,00	0,00
58	KNR K-04 0202/08	Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. II	m2	102,15	0,00	0,00
59	KNR K-04 0202/08	Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. III cokół	m2	19,00	0,00	0,00
60	KNR 2-02 1121/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2	2,50	0,00	0,00
61	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	2,50	0,00	0,00
62	KNR 2-02U2 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	2,50	0,00	0,00
63	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	15,52	0,00	0,00
64	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	46,59	0,00	0,00
65	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnych na elewacji	szt	4,00	0,00	0,00
66	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	121,15	0,00	0,00
		Razem				0,00

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Opis robót	Wartość
1	Roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne	0,00
	Razem	0,00

