

Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie:	

Kosztorys Ofertowy

Obiekt Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach.Roboty dekarские,remontowe
 wewnętrzne,zewnętrzne elewacyjne,wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.
 Kod CPV 45400000, Roboty, budowlane
 Budowa Działka nr. 159/1 obręb Sokółki. Gmina Kowale Oleckie. Powiat Olecko
 Inwestor Gminne Centrum Kultury. 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 46

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	I Roboty dekarские		
1	KNR 4-03 1139/08 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	64,70
2	KNR 4-01 0212/04 Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	0,50
3	KNR 4-01 0310/01 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m ³	m ³	0,89
4	KNR 4-01 0350/01 Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	0,28
5	KNR 2-02 0102/06 Dodatek za spoinowanie ścian z kamienia	m ²	6,05
6	KNR 4-01 0508/03 Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka	m ²	306,00
7	KNR 4-01 0415/03 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - włazy kominiarskie	szt	1,00
8	KNR 4-01 0430/04 Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt do 24cm	m ²	306,00
9	KNR 4-01 0535/03 Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m	39,40
10	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18,40
11	KNR 4-01 0430/10 Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	m	39,40
12	KNR 4-01 0412/01 Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu	szt	46,00
13	KNR 4-01 0412/02 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu	m	33,04
14	KNR 2-02 0409/03 Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m ³	0,72
15	KNR 4-01 0413/02 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m	60,00
16	KNR 2-02 0409/06 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m ³	0,25
17	KNR 2-02 0409/06 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m ³	0,31
18	KNR 2-02 0410/04 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m ²	352,75
19	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m ²	352,75
20	KNR 2-02 0410/04 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m ²	352,75
21	KNR 4-01 0627/04 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków	m ²	211,65
22	KNR 2-02U2 0536/02 Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łątach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni do 50m ²	m ²	352,75
23	Kalkulacja indywidualna Podstawy dachowe pod turbowenty	szt	2,00
24	Kalkulacja indywidualna Przewody gięte aluminiowe fi.160	m	9,50
25	KNR 2-02U2 0539/01 Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	20,50
26	KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m ²	47,60
27	KNR 0-18 2612/07 Montaż rusztu na ścianach o konstrukcji drewnianej pod panele elewacyjne układane pionowo	m ²	24,60
28	KNR 0-18 2614/01 Układanie podsufitki	m ²	24,60
29	KNR 0-18 2614/02 Montaż listw wykończeniowych pcv	m	82,00
30	KNR 2-02U2 0547/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichloru winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	m	41,00
31	KNR 2-02U2 0547/02 Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichloru winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	6,00

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 2-02U2 0547/04 Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	4,00
33	KNR 2-02U2 0550/04 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm	m	30,00
34	KNR 2-02U2 0550/08 Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 125mm	szt	9,00
35	KNR 5-08 0618/01 Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt	12,00
36	KNR 2-02U2 1027/01 Okna dachowe	kpl	1,00
2 Roboty wewnętrzne			
37	KNR 4-01 0208/03 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm	szt	8,00
38	KNR 4-01 0709/04 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami	szt	6,00
39	KNR 4-01 0709/03 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami	szt	10,00
40	Kalkulacja indywidualna Obsadzenie kratek wentylacyjnych	szt	9,00
41	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	242,31
42	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - druga warstwa	m2	242,31
43	KNR 4-01 0710/02 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	133,92
44	KNR 4-04 0405/03 Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	174,03
45	KNR 4-04 0405/04 Rozebranie drewnianych legarów	m	190,40
46	KNR 4-04 0104/04 Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygn.) z pustaków na zaprawie cementowej	m3	2,20
47	KNR 4-04 0504/01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	22,03
48	KNR 4-04 0302/02 Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm pod maszyny	m3	19,60
49	KNR 4-04 0301/02 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	8,90
50	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	19,60
51	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	196,06
52	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	196,06
53	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	588,18
54	KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	196,06
55	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych-posadzki	m2	196,06
56	KNR 2-02U2 2807/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	231,63
57	KNR 2-02U2 2809/02 Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	88,34
58	KNR 2-02U2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych	m2	26,23
62	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	5,00
63	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	6,82
64	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
65	KNR 4-01 0354/06 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2	szt	2,00
66	KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	21,28
67	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
68	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścianek lub zamurować otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,08
69	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	10,00
70	KNR 2-02 1016/02 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7	szt	7,00
71	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	11,60
72	KNR 2-02U2 1025/04 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2	m2	21,25
73	KNR 2-02U2 1026/05 Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 z naswietlem do kotłowni	m2	3,84
74	KNR 4-01 0321/04 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5m	szt	8,00
75	KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	64,82
76	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	565,34
77	Kalkulacja indywidualna Wykonanie pomostu ze schodami i poręczą-wyjście z garderoby na scenę	kpl	1,00
80	Kalkulacja indywidualna Montaż konstrukcji metalowej pod lefektory na scenie	kpl	1,00
81	KNR 2-02U2 2013/04 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	565,33
81a	/KNR 5 1208 02 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm.	m	450,00
82b	/ KNR 5 1208 05 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo wapiennej	m3	0,68
82	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	565,33
83	KNR 2-02 1213/01 Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m	m	4,00
84	Kalkulacja indywidualna Kotara rozsuwana sceny-rozsuwanie ręczne-19 m2	kpl	1,00
3 Roboty zewnętrzne i elewacyjne			
85	KNR 2-01 0307/03 Odpajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii IV	m3	15,51
86	KNR 2-01 0501/01 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	11,78
87	KNR 2-01 0307/02 Odpajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	3,73
88	KNR 2-01 0236/03 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3	11,78
89	KNR 4-04 0302/03 Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) ponad 100cm pod maszyny	m3	19,37
90	KNR 2-01 0203/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 1,20m3, grunt kategorii IV	m3	68,60
91	KNR 2-01 0214/04 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m3	548,80
92	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie		

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	330,09
93	KNR 0-23 2614/11 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	51,70
94	KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków w z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	265,37
95	KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków w systemie z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	51,70
96	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi.	m2	103,40
97	KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	73,42
98	KNR 4-01 0535/07 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku-podokienniki zewnętrzne	m2	2,50
99	KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-podokienniki	m2	4,50
100	KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr.I	m2	180,00
101	KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. II	m2	85,37
102	KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. III cokół	m2	25,85
103	KNR 2-02 1121/01 Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną-schody zewnętrzne	m2	5,25
104	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	5,25
105	KNR 2-02U2 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	5,25
106	KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	88,39
107	KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	353,56
108	KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	247,00
109	KNR 2-31 0101/05 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II-pod opaskę budynku	m2	42,96
110	KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	53,70
111	KNR 2-31 0407/02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	53,70
112	KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	26,85
113	KNR 2-31 0105/01 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	26,85
114	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej-opaska budynku	m2	26,85
	4 Place i parkingi		
115	KNR 2-31 0813/02 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce piaskowej	m	39,50
116	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	582,00
117	KNR 2-31 0101/02 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm	m2	582,00
118	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m	124,50
119	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	8,90
120	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	124,50
121	KNR 2-31 0403/07 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	9,00
122	KNR 2-31 0104/07 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	572,00
123	KNR 2-31 0105/05 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	572,00
124	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	572,00
125	KNR 2-01 0205/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii III	m3	190,96
	5 Roboty rozbiórkowe		
126	Kalkulacja indywidualna Rozbiórka obudowy smietnika i ubikacji na zewnątrz budynku-o powierzchni zabudowy 10mx 3 m i wysokości 2,2 m	kpl	1,00
127	KNR 4-04 0302/03 Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) ponad 100cm pod maszyny	m3	7,20
128	KNR 2-01 0203/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 1,20m3, grunt kategorii IV	m3	68,60
129	KNR 2-01 0214/08 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległość transportu ponad 1km, przyczepami samowyladowczymi na odległość ponad 0,5km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m3	192,00
130	KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III	m3	25,60

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		I Roboty dekarские				0,00
1	KNR 4-03 1139/08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	64,70	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	0,50	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m ³	m ³	0,89	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	0,28	0,00	0,00
5	KNR 2-02 0102/06	Dodatek za spoinowanie ścian z kamienia	m ²	6,05	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0508/03	Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka	m ²	306,00	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0415/03	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - włazy kominarskie	szt	1,00	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0430/04	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach lat do 24cm	m ²	306,00	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m	39,40	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18,40	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0430/10	Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	m	39,40	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0412/01	Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu	szt	46,00	0,00	0,00
13	KNR 4-01 0412/02	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu	m	33,04	0,00	0,00
14	KNR 2-02 0409/03	Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m ³	0,72	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0413/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m	60,00	0,00	0,00
16	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m ³	0,25	0,00	0,00
17	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m ³	0,31	0,00	0,00
18	KNR 2-02 0410/04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m ²	352,75	0,00	0,00
19	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m ²	352,75	0,00	0,00
20	KNR 2-02 0410/04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m ²	352,75	0,00	0,00
21	KNR 4-01 0627/04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków	m ²	211,65	0,00	0,00
22	KNR 2-02U2 0536/02	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni do 50m ²	m ²	352,75	0,00	0,00
23	Kalkulacja indywidualna	Podstawy dachowe pod turbowenty	szt	2,00	0,00	0,00
24	Kalkulacja indywidualna	Przewody gięte aluminiowe fi.160	m	9,50	0,00	0,00
25	KNR 2-02U2 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	20,50	0,00	0,00
26	KNR 2-02U2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m ²	47,60	0,00	0,00
27	KNR 0-18 2612/07	Montaż rusztu na ścianach o konstrukcji drewnianej pod panele elewacyjne układane pionowo	m ²	24,60	0,00	0,00
28	KNR 0-18 2614/01	Układanie podsufitki	m ²	24,60	0,00	0,00
29	KNR 0-18 2614/02	Montaż listw wykończeniowych pcv	m	82,00	0,00	0,00
30	KNR 2-02U2 0547/01	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	m	41,00	0,00	0,00
31	KNR 2-02U2 0547/02	Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	6,00	0,00	0,00
32	KNR 2-02U2 0547/04	Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	4,00	0,00	0,00
33	KNR 2-02U2 0550/04	Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm	m	30,00	0,00	0,00
34	KNR 2-02U2 0550/08	Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 125mm	szt	9,00	0,00	0,00
35	KNR 5-08 0618/01	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt	12,00	0,00	0,00

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
36	KNR 2-02U2 1027/01	Okna dachowe	kpl	1,00	0,00	0,00
		2 Roboty wewnętrzne				0,00
37	KNR 4-01 0208/03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm	szt	8,00	0,00	0,00
38	KNR 4-01 0709/04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami	szt	6,00	0,00	0,00
39	KNR 4-01 0709/03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami	szt	10,00	0,00	0,00
40	Kalkulacja indywidualna	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt	9,00	0,00	0,00
41	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	242,31	0,00	0,00
42	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - druga warstwa	m2	242,31	0,00	0,00
43	KNR 4-01 0710/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	133,92	0,00	0,00
44	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	174,03	0,00	0,00
45	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m	190,40	0,00	0,00
46	KNR 4-04 0104/04	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygn.) z pustaków na zaprawie cementowej	m3	2,20	0,00	0,00
47	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	22,03	0,00	0,00
48	KNR 4-04 0302/02	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm pod maszyny	m3	19,60	0,00	0,00
49	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	8,90	0,00	0,00
50	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	19,60	0,00	0,00
51	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	196,06	0,00	0,00
52	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	196,06	0,00	0,00
53	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	588,18	0,00	0,00
54	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	196,06	0,00	0,00
55	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych-posadzki	m2	196,06	0,00	0,00
56	KNR 2-02U2 2807/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	231,63	0,00	0,00
57	KNR 2-02U2 2809/02	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	88,34	0,00	0,00
58	KNR 2-02U2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych	m2	26,23	0,00	0,00
62	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	5,00	0,00	0,00
63	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	6,82	0,00	0,00
64	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1,00	0,00	0,00
65	KNR 4-01 0354/06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2	szt	2,00	0,00	0,00
66	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	21,28	0,00	0,00
67	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,00	0,00	0,00
68	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,08	0,00	0,00
69	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	10,00	0,00	0,00
70	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7	szt	7,00	0,00	0,00
71	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	11,60	0,00	0,00
72	KNR 2-02U2 1025/04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2	m2	21,25	0,00	0,00

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
73	KNR 2-02U2 1026/05	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 z zaświeczeniem do kotłowni	m2	3,84	0,00	0,00
74	KNR 4-01 0321/04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5m	szt	8,00	0,00	0,00
75	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	64,82	0,00	0,00
76	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	565,34	0,00	0,00
77	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pomostu ze schodami i poręczą-wyjście z garderoby na scenę	kpl	1,00	0,00	0,00
80	Kalkulacja indywidualna	Montaż konstrukcji metalowej pod lefektory na scenie	kpl	1,00	0,00	0,00
81	KNR 2-02U2 2013/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	565,33	0,00	0,00
81a	/KNNR 5 1208 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm.	m	450,00	0,00	0,00
82b	/ KNNR 5 1208 05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo wapiennej	m3	0,68	0,00	0,00
82	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	565,33	0,00	0,00
83	KNR 2-02 1213/01	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m	m	4,00	0,00	0,00
84	Kalkulacja indywidualna	Kotara rozsuwana sceny-rozsuwanie ręczne-19 m2	kpl	1,00	0,00	0,00
		3 Roboty zewnętrzne i elewacyjne				0,00
85	KNR 2-01 0307/03	Odsapianie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii IV	m3	15,51	0,00	0,00
86	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	11,78	0,00	0,00
87	KNR 2-01 0307/02	Odsapianie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	3,73	0,00	0,00
88	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3	11,78	0,00	0,00
89	KNR 4-04 0302/03	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) ponad 100cm pod maszyny	m3	19,37	0,00	0,00
90	KNR 2-01 0203/03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwzięciami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 1,20m3, grunt kategorii IV	m3	68,60	0,00	0,00
91	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m3	548,80	0,00	0,00
92	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie	m2	330,09	0,00	0,00
93	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	51,70	0,00	0,00
94	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	265,37	0,00	0,00
95	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	51,70	0,00	0,00
96	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi.	m2	103,40	0,00	0,00
97	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	73,42	0,00	0,00
98	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku-podokienniki zewnętrzne	m2	2,50	0,00	0,00
99	KNR 2-02U2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-podokienniki	m2	4,50	0,00	0,00
100	KNR K-04 0202/08	Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. I	m2	180,00	0,00	0,00
101	KNR K-04 0202/08	Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. II	m2	85,37	0,00	0,00
102	KNR K-04 0202/08	Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. III cokoł	m2	25,85	0,00	0,00
103	KNR 2-02 1121/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną-schody zewnętrzne	m2	5,25	0,00	0,00

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
104	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	5,25	0,00	0,00
105	KNR 2-02U2 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	5,25	0,00	0,00
106	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	88,39	0,00	0,00
107	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	353,56	0,00	0,00
108	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	247,00	0,00	0,00
109	KNR 2-31 0101/05	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II-pod opaskę budynku	m2	42,96	0,00	0,00
110	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	53,70	0,00	0,00
111	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	53,70	0,00	0,00
112	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	26,85	0,00	0,00
113	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	26,85	0,00	0,00
114	KNR 2-31 0511/01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej-opaska budynku	m2	26,85	0,00	0,00
		4 Place i parkingi				0,00
115	KNR 2-31 0813/02	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce piaskowej	m	39,50	0,00	0,00
116	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	582,00	0,00	0,00
117	KNR 2-31 0101/02	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm	m2	582,00	0,00	0,00
118	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	124,50	0,00	0,00
119	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	8,90	0,00	0,00
120	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	124,50	0,00	0,00
121	KNR 2-31 0403/07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	9,00	0,00	0,00
122	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	572,00	0,00	0,00
123	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	572,00	0,00	0,00
124	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	572,00	0,00	0,00
125	KNR 2-01 0205/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii III	m3	190,96	0,00	0,00
		5 Roboty rozbiórkowe				0,00
126	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka obudowy smietnika i ubikacji na zewnątrz budynku-o powierzchni zabudowy 10mx 3 m iwysokości 2,2 m	kpl	1,00	0,00	0,00
127	KNR 4-04 0302/03	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) ponad 100cm pod maszyny	m3	7,20	0,00	0,00
128	KNR 2-01 0203/03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 1,20m3, grunt kategorii IV	m3	68,60	0,00	0,00
129	KNR 2-01 0214/08	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległość transportu ponad 1km, przyczepami samowyladowczymi na odległość ponad 0,5km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m3	192,00	0,00	0,00
130	KNR 2-01 0311/02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III	m3	25,60	0,00	0,00
		Razem				0,00

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach.Roboty dekarские,remontowe wewnętrzne,zewnętrzne elewacyjne,wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

Nr	Opis robót	Wartość
1	Roboty dekarские	0,00
2	Roboty wewnętrzne	0,00
3	Roboty zewnętrzne i elewacyjne	0,00
4	Place i parkingi	0,00
5	Roboty rozbiórkowe	0,00
	Razem	0,00

