

Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys Ofertowy

Obiekt	Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.
Kod CPV	45400000, budowlane
Budowa	Działka nr. 159/1 obręb Sokółki. Gmina Kowale Oleckie. Powiat Olecko
Inwestor	Gminne Centrum Kultury. 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 46

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1 Roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne		
1	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	59,77
2	KNR 4-01 0808/08 Rozbiórka cokolików posadzek stałodrzewnych jednolitych	m	41,90
3	KNR 4-04 0504/01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	59,77
4	KNR 4-04 0302/02 Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm pod maszyny	m3	5,97
5	KNR 4-04 0301/02 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	5,97
6	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	5,97
7	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	59,77
8	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho-3 cm. gr.	m2	59,77
9	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	59,77
10	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	179,10
11	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	59,77
12	KNR 2-02U2 1130/01 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	59,77
13	KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	59,77
14	KNR 2-02 1112/03 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej	m2	59,70
15	KNR 2-02 1113/06 Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	122,84
16	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	59,77
17	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,00
18	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	5,00
19	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	6,25
20	KNR 2-02 1014/02 Montaż ościeżnicy drzwiowej	m2	4,20
21	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	3,20
22	KNR 2-02U2 1025/04 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2	m2	8,40
23	KNR 4-01 0321/03 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5m	szt	5,00
24	KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	60,30
25	KNR 2-02U2 2013/04 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	135,24
26	KNR 2-02U2 2013/04 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2-sufity	m2	61,88
27	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	197,12
28	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	197,12
29	KNR 4-01 0535/02 Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	12,17
30	KNR 4-01 0535/03 Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m	12,00

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6,06
32	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	0,42
33	KNR 2-02 0406/01 Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,56
34	KNR 2-02 0406/08 Podwaliny krótkie o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,56
35	KNR 2-02 0406/06 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,62
36	KNR 2-02 0407/04 Słupy o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,08
37	KNR 2-02 0408/06 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,98
38	KNR 2-02 0409/06 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,08
39	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	87,60
40	KNR 2-02 0410/03 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	87,60
41	KNR 2-02U2 0538/03 Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łątach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni do 100m2	m2	87,60
42	KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	24,82
43	KNR 2-02U2 0547/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	m	12,00
44	KNR 2-02U2 0547/02 Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	2,00
45	KNR 2-02U2 0547/04 Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	2,00
46	KNR 2-02U2 0550/04 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm	m	7,00
47	KNR 2-02U2 0550/08 Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 125mm	szt	6,00
48	KNR 2-02 2007/02 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych-podbitka okapu	m2	7,20
49	KNR 2-02U2 0540/01 Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łątach-podbitka okapu	m2	7,20
50	KNR 0-18 2614/02 Montaż listw wykończeniowych pcv	m	24,00
51	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład	m3	4,76
52	KNR 2-01 0501/01 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	3,56
53	KNR 2-01 0307/02 Odpajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	1,19
54	KNR 2-01 0236/02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m3	3,56
55	KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	102,15
56	KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-cokół	m2	19,00
57	KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	25,30
58	KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. II	m2	102,15
59	KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. III cokół		

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	19,00
60	KNR 2-02 1121/01 Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2	2,50
61	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	2,50
62	KNR 2-02U2 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	2,50
63	KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	15,52
64	KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	46,59
65	Kalkulacja indywidualna Montaż kratki wentylacyjnych na elewacji	szt	4,00
66	KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	121,15

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	1 Roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne					0,00
1	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 59,77 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,00	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0808/08 Rozbiórka cokoliaków posadzek stałodrzewncyh jednolitych 41,90 m Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,00	0,00	0,00
3	KNR 4-04 0504/01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 59,77 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,49	0,00	0,00	0,00
4	KNR 4-04 0302/02 Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm pod maszyny 5,97 m3 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	11,35	0,00	0,00	0,00
5	KNR 4-04 0301/02 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm 5,97 m3 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	6,22	0,00	0,00	0,00
6	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 5,97 m3 Robocizna Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Beton zwykły Materiały pomocnicze	r-g r-g m3 %	2,79 2,47 1,03 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
7	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 59,77 m2 Robocizna Dekarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Pasta emulsyjna asfaltowa Folia polietylenowa 0,2mm Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna Lepik asfaltowy na gorąco Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g kg m2 m2 kg % m-g m-g	0,3204 0,0392 3,5 1,2 1,13 0,18 1,5 0,0112 0,0068	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho-3 cm. gr. 59,77 m2 Robocizna Dekarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Płyty styropianowe-3 cm. gr. Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g m2 % m-g m-g	0,0819 0,0072 1,1 1,5 0,0032 0,0047	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro					

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	59,77 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,2714	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,085	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0206	0,00	0,00	
	Masa asfaltowa	kg	0,07	0,00	0,00	
	Drewno opałowe	kg	0,12	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,0309	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00	
					0,00	
10	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm				0,00	0,00
	179,10 m2					
	Robocizna					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,0284	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0432	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0105	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,0158	0,00	0,00	
11	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych				0,00	0,00
	59,77 m2					
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	Materiały					
	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
12	KNR 2-02U2 1130/01 Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2				0,00	0,00
	59,77 m2					
	Robocizna					
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,11	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Zaprawa EVI - sucha mieszanka samopoziomująca	kg	8,15	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,01	0,00	0,00	
					0,00	
13	KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową				0,00	0,00
	59,77 m2					
	Robocizna					
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,068	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,006	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Siatka Rabitza	m2	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Wyciąg	m-g	0,0011	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0017	0,00	0,00	
					0,00	
14	KNR 2-02 1112/03 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej 59,70 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,3661	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0378	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Wykładzina podłogowa Gumolit	m2	1,09	0,00	0,00	
	Klej kauczukowy Butapren OBT-III	kg	0,5	0,00	0,00	
	Pasta podłogowa	kg	0,08	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,0074	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0047	0,00	0,00	
					0,00	
15	KNR 2-02 1113/06 Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 122,84 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,1619	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0022	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Listwy przypodłogowe z PCW	m	1,07	0,00	0,00	
	Klej kauczukowy Butapren OBT-III	kg	0,04	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,0002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00	
					0,00	
16	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych 59,77 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,1261	0,00	0,00	
	Materiały					
	Pręty spawalnicze z PCW	kg	0,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
17	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 2,00 szt				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	1,58	0,00	0,00	
18	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 5,00 szt				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	1,58	0,00	0,00	
19	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 6,25 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,85	0,00	0,00	
20	KNR 2-02 1014/02 Montaż ościeżnicy drzwiowej 4,20 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Murarze gr.II	r-g	4,85	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	4,9	0,00	0,00	
	Stolarze gr.II	r-g	2,72	0,00	0,00	
	Szklarze gr.II	r-g	0,38	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,62	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Ościeznica stalowa	m2	1	0,00	0,00	
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,283	0,00	0,00	
	Farba ftalowa	dm3	0,269	0,00	0,00	
	Papier ścierny	m2	0,17	0,00	0,00	
	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,47	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,05	0,00	0,00	
					0,00	
21	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 3,20 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Stolarze gr.II	r-g	0,27	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,02	0,00	0,00	
					0,00	
22	KNR 2-02U2 1025/04 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 8,40 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Monterzy gr.II	r-g	1,97	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,29	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Okna i drzwi balkonowe z PCW	m2	1,00	0,00	0,00	
	Kotwy	szt	7,25	0,00	0,00	
	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,27	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,05	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,00	0,00	
					0,00	
23	KNR 4-01 0321/03 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5m 5,00 szt				0,00	0,00
	Robocizna					
	Murarze gr.II	r-g	2,04	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,29	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Cement portlandzki 35	kg	6,9	0,00	0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,018	0,00	0,00	
	Woda	m3	0,008	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,15	0,00	0,00	
24	KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 60,30 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Tynkarze gr.III	r-g	0,1067	0,00	0,00	
	Tynkarze gr.II	r-g	0,1067	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0066	0,00	0,00	
					0,00	

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Materiały Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka Kątowniki AL	kg m	0,9 1,176	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Sprzęt Żuraw okienny przenośny Środek transportowy	m-g m-g	0,0007 0,0005	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
25	KNR 2-02U2 2013/04 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 135,24 m2				0,00	0,00
	Robocizna Tynkarze gr.III Cieśle gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g	0,36 0,02 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					0,00	
	Materiały Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka Materiały pomocnicze	kg %	4,7 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
	Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g	0,004 0,005	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
26	KNR 2-02U2 2013/04 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2-sufity 61,88 m2				0,00	0,00
	Robocizna Tynkarze gr.III Cieśle gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g	0,36 0,02 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					0,00	
	Materiały Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka Materiały pomocnicze	kg %	4,7 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
	Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g	0,004 0,005	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
27	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 197,12 m2				0,00	0,00
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	Materiały Preparat gruntujący CERESIT CT 17 Materiały pomocnicze	dm3 %	0,21 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
	Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g	0,002 0,003	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
28	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 197,12 m2				0,00	0,00
	Robocizna Malarze gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,1083 0,0308	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
	Materiały Farba emulsyjna Polinit Materiały pomocnicze	dm3 %	0,2891 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00	
29	KNR 4-01 0535/02 Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 12,17 m2				0,00	0,00

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0,00	
30	KNR 4-01 0535/03 Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku 12,00 m				0,00	0,00
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,23	0,00	0,00	
31	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6,06 m				0,00	0,00
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,11	0,00	0,00	
32	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,42 m3				0,00	0,00
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	24,76	0,00	0,00	
33	KNR 2-02 0406/01 Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 0,56 m3				0,00	0,00
	Robocizna Cieśle gr.III	r-g	5,35	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	5,35	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,68	0,00	0,00	
					0,00	
	Materialy Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	1,06	0,00	0,00	
	Ksylomit popularny	kg	0,34	0,00	0,00	
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	18	0,00	0,00	
	Klamry ciesielskie typ U	kg	10,8	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt Wyciąg	m-g	0,98	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,08	0,00	0,00	
					0,00	
34	KNR 2-02 0406/08 Podwaliny krótkie o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 0,56 m3				0,00	0,00
	Robocizna Cieśle gr.III	r-g	5,84	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	5,84	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,64	0,00	0,00	
					0,00	
	Materialy Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	1,06	0,00	0,00	
	Ksylomit popularny	kg	0,93	0,00	0,00	
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7	0,00	0,00	
	Klamry ciesielskie typ U	kg	12,96	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt Wyciąg	m-g	0,9	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,1	0,00	0,00	
					0,00	
35	KNR 2-02 0406/06 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 0,62 m3				0,00	0,00
	Robocizna Cieśle gr.III	r-g	7,48	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	7,48	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,62	0,00	0,00	
					0,00	
	Materialy Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	1,1	0,00	0,00	
	Ksylomit popularny	kg	1,2	0,00	0,00	
	Klamry ciesielskie typ U	kg	6	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Wyciąg	m-g	0,89	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,1	0,00	0,00	
					0,00	
36	KNR 2-02 0407/04 Słupy o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,08 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Cieśle gr.III	r-g	13,51	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	13,51	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,62	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	1,06	0,00	0,00	
	Ksylomit popularny	kg	1,55	0,00	0,00	
	Klamry ciesielskie typ U	kg	25,92	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,9	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,11	0,00	0,00	
					0,00	
37	KNR 2-02 0408/06 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,98 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Cieśle gr.III	r-g	6,23	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	6,23	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,53	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	1,04	0,00	0,00	
	Ksylomit popularny	kg	0,3	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane gołe	kg	3,3	0,00	0,00	
	Klamry ciesielskie typ U	kg	2,3	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,84	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,03	0,00	0,00	
					0,00	
38	KNR 2-02 0409/06 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,08 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Cieśle gr.III	r-g	6,03	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	6,03	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,55	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,04	0,00	0,00	
	Ksylomit popularny	kg	0,41	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane gołe	kg	7,98	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,85	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,07	0,00	0,00	
					0,00	
39	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 87,60 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Dekarze gr.II	r-g	0,3204	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0392	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Pasta emulsyjna asfaltowa	kg	3,5	0,00	0,00	
	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	1,2	0,00	0,00	

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	1,13	0,00	0,00	
	Lepik asfaltowy na gorąco	kg	0,18	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,0112	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0068	0,00	0,00	
					0,00	
40	KNR 2-02 0410/03 Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm 87,60 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Cieśle gr.II	r-g	0,28	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm.	m3	0,006	0,00	0,00	
	Łaty iglaste nasyczone kl.II 38x50mm.	m3	0,01	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,09	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,02	0,00	0,00	
					0,00	
41	KNR 2-02U2 0538/03 Pokrycie blachą powlekąną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni do 100m2 87,60 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Blacharze gr.II	r-g	0,51	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Blacha stalowa trapezowa powlekana	m2	1,06	0,00	0,00	
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7,21	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,008	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,009	0,00	0,00	
					0,00	
42	KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 24,82 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Blacharze gr.II	r-g	0,64	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,71	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Blacha powlekana płaska .	m2	1,23	0,00	0,00	
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	17,2	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Środek transportowy	m-g	0,008	0,00	0,00	
43	KNR 2-02U2 0547/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej 12,00 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Blacharze gr.II	r-g	0,3421	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0042	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Rynny dachowe z PCW d=170mm	m	1,02	0,00	0,00	
	Uchwyty	szt	2	0,00	0,00	
	Złączki	szt	0,25	0,00	0,00	
	Klej	kg	0,0017	0,00	0,00	

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt				0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0008	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,0005	0,00	0,00	
					0,00	
44	KNR 2-02U2 0547/02 Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej 2,00 szt				0,00	0,00
	Robocizna					
	Blacharze gr.II	r-g	0,3259	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0037	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Leje spustowe z PCW	szt	1	0,00	0,00	
	Klej	kg	0,0067	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Środek transportowy	m-g	0,0006	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,0004	0,00	0,00	
					0,00	
45	KNR 2-02U2 0547/04 Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej 2,00 szt				0,00	0,00
	Robocizna					
	Blacharze gr.II	r-g	0,1407	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0006	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Denka rynnowe z PCW	szt	1	0,00	0,00	
	Klej	kg	0,0017	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Środek transportowy	m-g	0,0001	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,00006	0,00	0,00	
					0,00	
46	KNR 2-02U2 0550/04 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm 7,00 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Blacharze gr.II	r-g	0,3719	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,006	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Rury spustowe z PCW d=125mm.	m	1,01	0,00	0,00	
	Uchwyty do rur	szt	0,5	0,00	0,00	
	Złączki	szt	0,24	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Środek transportowy	m-g	0,0011	0,00	0,00	
47	KNR 2-02U2 0550/08 Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 125mm 6,00 szt				0,00	0,00
	Robocizna					
	Blacharze gr.II	r-g	0,2234	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0013	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Kolanka z PCW d=125mm	szt	1	0,00	0,00	
	Klej	dm3	0,0023	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,00	0,00	
48	KNR 2-02 2007/02 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych-podbitka okapu					

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	7,20 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Montażysci gr.III	r-g	0,5988	0,00	0,00	
	Montażysci gr.II	r-g	0,5988	0,00	0,00	
	Materialy				0,00	
	Listwy iglaste kl.III.	m3	0,00432	0,00	0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	2,55	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0044	0,00	0,00	
					0,00	
49	KNR 2-02U2 0540/01 Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łątach-podbitka okapu 7,20 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Cieśle gr.II	r-g	0,11	0,00	0,00	
	Blacharze gr.II	r-g	0,48	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0,00	
	Materialy				0,00	
	Blacha stalowa trapezowa powlekana	m2	1,06	0,00	0,00	
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7,21	0,00	0,00	
	Łaty iglaste nasyczone kl.II	m3	0,006	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane ocynkowane.	kg	0,06	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,02	0,00	0,00	
					0,00	
50	KNR 0-18 2614/02 Montaż listw wykończeniowych pcv 24,00 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Dekarze gr.II	r-g	0,178	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0049	0,00	0,00	
	Materialy				0,00	
	Listwy winylowe	m	1,001	0,00	0,00	
	Gwoździe stalowe galwanizowane	kg	0,0058	0,00	0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,0139	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0103	0,00	0,00	
					0,00	
51	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład 4,76 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	2,3016	0,00	0,00	
52	KNR 2-01 0501/01 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III 3,56 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	1,1145	0,00	0,00	
53	KNR 2-01 0307/02 Odsparanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III 1,19 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	2,3684	0,00	0,00	
54	KNR 2-01 0236/02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 3,56 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,2273	0,00	0,00	
	Sprzęt					

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	0,138	0,00	0,00	
55	KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 102,15 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Tynkarze gr.III	r-g	1,4554	0,00	0,00	
	Tynkarze gr.II	r-g	0,9236	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,7834	0,00	0,00	
					0,00	
	Materialy					
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	kg	0,2	0,00	0,00	
	Płyty styropianowe 12 cm.	m2	1,1	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	10,03	0,00	0,00	
	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	4,16	0,00	0,00	
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	0,00	0,00	
	Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	0,3	0,00	0,00	
	Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30	kg	4	0,00	0,00	
	Materialy pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0298	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0276	0,00	0,00	
					0,00	
56	KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-cokół 19,00 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Tynkarze gr.III	r-g	1,4554	0,00	0,00	
	Tynkarze gr.II	r-g	0,9236	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,7834	0,00	0,00	
					0,00	
	Materialy					
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	kg	0,2	0,00	0,00	
	Płyty styropianowe 10.cm	m2	1,1	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	10,03	0,00	0,00	
	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	4,16	0,00	0,00	
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	0,00	0,00	
	Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	0,3	0,00	0,00	
	Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30	kg	4	0,00	0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0298	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0276	0,00	0,00	
					0,00	
57	KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 25,30 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Tynkarze gr.III	r-g	0,1067	0,00	0,00	
	Tynkarze gr.II	r-g	0,1067	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0066	0,00	0,00	
					0,00	
	Materialy					
	Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	0,9	0,00	0,00	
	Kątowniki AL	m	1,176	0,00	0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0007	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0005	0,00	0,00	
					0,00	
58	KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. II 102,15 m2				0,00	0,00
	Robocizna					

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Robotnicy	r-g	0,1624	0,00	0,00	
	Materiały					
	Farba EGALIZACYJNA	dm3	0,3	0,00	0,00	
59	KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. III cokół 19,00 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,1624	0,00	0,00	
	Materiały					
	Farba EGALIZACYJNA	dm3	0,3	0,00	0,00	
60	KNR 2-02 1121/01 Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 2,50 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,217	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0548	0,00	0,00	
	Materiały				0,00	
	Zaprawa klejąca.	kg	4,75	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,0072	0,00	0,00	
61	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 2,50 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	Materiały					
	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
62	KNR 2-02U2 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 2,50 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Glazurnicy gr.III	r-g	3,79	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0,00	
	Materiały				0,00	
	Płytki, terakota GRES 30x30cm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka).	kg	7,22	0,00	0,00	
	Zaprawa spoinująca Ceresit CM-31	kg	0,27	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0,00	
					0,00	
63	KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 15,52 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	1,26	0,00	0,00	
	Sprzęt					
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,474	0,00	0,00	
64	KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km 46,59 m3				0,00	0,00
	Sprzęt					
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,037	0,00	0,00	
65	Kalkulacja indywidualna Montaż krat wentylacyjnych na elewacji 4,00 szt				0,00	0,00

Remont Biblioteki przy świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Roboty remontowe wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0.2	0,00	0,00	
	Materiały					
	Kratki wentylacyjne blaszane	szt	1	0,00	0,00	
66	KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 121,15 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Monterzy gr.II	r-g	0,3782	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,17	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Płyty pomostowe robocze	m2	0,0141	0,00	0,00	
	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,0004	0,00	0,00	
	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,0002	0,00	0,00	
	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,00003	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,00018	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,00002	0,00	0,00	
	Haki do muru	kg	0,012	0,00	0,00	
	Drut stalowy miękki 3mm	kg	0,009	0,00	0,00	
	Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm	m2	0,007	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Rusztowanie rurowe	m-g	0,156	0,00	0,00	
	Razem					0,00