

## Przebudowa odcinka drogi gminnej przez m. CICHĄ WÓLKĄ

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | CPV        | Numer<br>Specyfikacji<br>Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych<br>i wyliczenie ilości                                           | Jednostka |          | Cena jedn.<br>zł *) | Wartość zł*) |
|-----|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|--------------|
|     |            |                                      |                                                                                                             | Nazwa     | Ilość    |                     |              |
|     |            | 01.00.00.                            | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                       |           |          |                     |              |
|     | 45111000-8 | 01.01.01.                            | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH                                                                  |           |          |                     |              |
| 1   |            |                                      | Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych                                                    | km        | 1,39     |                     |              |
|     | 45111000-8 | 01.02.01.                            | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW                                                                                   |           |          |                     |              |
| 2   |            |                                      | Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew o średnicy do 10 - 15 cm                                       | szt.      | 234,00   |                     |              |
| 3   |            |                                      | jw. lecz o średnicy 16-25cm                                                                                 | szt.      | 9,00     |                     |              |
| 4   |            |                                      | jw. lecz o średnicy 26-35cm                                                                                 | szt.      | 23,00    |                     |              |
| 5   |            |                                      | jw. lecz o średnicy 36-45cm                                                                                 | szt.      | 8,00     |                     |              |
| 5   |            |                                      | jw. lecz o średnicy 46-55cm                                                                                 | szt.      | 2,00     |                     |              |
| 6   |            |                                      | jw. lecz o średnicy 56-65cm                                                                                 | szt.      | 4,00     |                     |              |
| 6   |            |                                      | jw. lecz o średnicy 66-75cm                                                                                 | szt.      | 2,00     |                     |              |
| 7   |            |                                      | jw. lecz o średnicy >75cm                                                                                   | szt.      | 2,00     |                     |              |
| 8   |            |                                      | Wywiezienie i utylizacja karpiny wg projektu                                                                | m prze.   | 335,00   |                     |              |
| 9   |            |                                      | Wywiezienie i utylizacja grubizny wg projektu                                                               | m3        | 26,36    |                     |              |
|     | 45111000-8 | 01.02.02.                            | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU                                                                                      |           |          |                     |              |
| 10  |            |                                      | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. 20 cm wraz z odwiezieniem                     | m2        | 4 246,00 |                     |              |
| 11  |            |                                      | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. 20 cm przeznaczonej do dalszego wykorzystania | m2        | 1 070,00 |                     |              |
|     | 45111000-8 | 01.03.04                             | PRZEBUDOWA KOLIZJI URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                             |           |          |                     |              |
| 12  |            |                                      | Ułożenie rur ochronnych z HDPE APS58 pod drogą                                                              | m         | 68,50    |                     |              |
|     |            |                                      | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM                                                                                 |           |          |                     |              |
|     |            | 02.00.00                             | ROBOTY ZIEMNE                                                                                               |           |          |                     |              |
|     | 45111000-8 | 02.01.01                             | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH                                                                  |           |          |                     |              |
| 13  |            |                                      | Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału                                  | m3        | 916,10   |                     |              |
| 14  |            |                                      | Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem materiału w nasyp                                          | m3        | 690,00   |                     |              |
|     | 45111000-8 | 02.03.01                             | WYKONANIE NASYPÓW                                                                                           |           |          |                     |              |
| 15  |            |                                      | Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem                                     | m3        | 690,00   |                     |              |
| 16  |            |                                      | Nasypy z gruntu pochodzącego z kosztami transportu i pozyskania                                             | m3        | 870,32   |                     |              |

## Przebudowa odcinka drogi gminnej przez m. CICHĄ WÓLKĄ

| Lp. | CPV        | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości                                          | Jednostka    | Ilość    | Cena jedn. zł *) | Wartość zł*) |
|-----|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------|--------------|
|     |            |                                |                                                                                                         | Nazwa        |          |                  |              |
|     |            |                                | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>                                                                                    | <b>RAZEM</b> |          |                  |              |
|     |            | <b>03.00.00</b>                | <b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>                                                                    |              |          |                  |              |
|     | 45231000-5 | <b>03.01.02</b>                | <b>PRZEPUSTY</b>                                                                                        |              |          |                  |              |
| 17  |            |                                | Ułożenie przepustów z rur HDPE Pecor Optima pod koroną drogi o średnicy 60cm                            | m            | 10,00    |                  |              |
| 18  |            |                                | Umocnienie skarp korpusu drogi i rowu po stronie dopływu i odpływu brukiem na zaprawie cementowej       | m2           | 12,39    |                  |              |
|     |            |                                | <b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>                                                                    | <b>RAZEM</b> |          |                  |              |
|     |            | <b>04.00.00</b>                | <b>PODBUDOWY</b>                                                                                        |              |          |                  |              |
|     | 45233000-9 | <b>04.01.01</b>                | <b>KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>                                                      |              |          |                  |              |
| 19  |            |                                | Wykonanie koryta o głęb. 10 cm pod nową konstr. nawierzchni i wjazdów                                   | m2           | 6 655,20 |                  |              |
|     | 45233000-9 | <b>04.02.01</b>                | <b>WARSTWA ODCINAJĄCA</b>                                                                               |              |          |                  |              |
| 20  |            |                                | Warstwa odcinająca grubości 15cm z piasku pod konstrukcją nawierzchni                                   | m2           | 1 023,00 |                  |              |
|     | 45233000-9 | <b>04.03.01</b>                | <b>OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>                                         |              |          |                  |              |
| 21  |            |                                | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkozestawialną pod warstwę ścieralną nawierzchni | m2           | 5 882,00 |                  |              |
|     | 45233000-9 | <b>04.04.02</b>                | <b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>                                       |              |          |                  |              |
| 22  |            |                                | Podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 16 cm -zjazdu gospodarcze                                        | m2           | 357,70   |                  |              |
| 23  |            |                                | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, grub. 20 cm - jezdnia zasadnicza     | m2           | 6 713,00 |                  |              |
|     |            |                                | <b>PODBUDOWA</b>                                                                                        | <b>RAZEM</b> |          |                  |              |
|     |            | <b>05.00.00</b>                | <b>NAWIERZCHNIA</b>                                                                                     |              |          |                  |              |
|     | 45233000-9 | <b>05.03.05</b>                | <b>WARSTWA WIĄŻĄCA I SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO DLA RUCHU KR1</b>                                   |              |          |                  |              |
| 24  |            |                                | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, grub. 5cm                                                    | m2           | 6 048,20 |                  |              |
| 25  |            |                                | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4cm                                                   | m2           | 5 882,00 |                  |              |
|     |            |                                | <b>NAWIERZCHNIE</b>                                                                                     | <b>RAZEM</b> |          |                  |              |
|     |            | <b>06.00.00</b>                | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                                                             |              |          |                  |              |
|     | 45112000-2 | <b>06.01.01</b>                | <b>UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ</b>                                      |              |          |                  |              |
| 26  |            |                                | Humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem oraz pielęgnacją                                            | m2           | 2 140,00 |                  |              |
| 27  |            |                                | Ścieki z elementów betonowych gr. 15cm                                                                  | m            | 43,00    |                  |              |
| 28  |            |                                | Przepusty pod zjazdami z rur HDPE 50cm                                                                  | m            | 8,00     |                  |              |
|     |            |                                | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                                                             | <b>RAZEM</b> |          |                  |              |

Przebudowa odcinka drogi gminnej przez m. CICHA WÓLKA

| Lp. | CPV | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości                            | Jednostka    |             | Cena jedn. zł *) | Wartość zł*) |
|-----|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|
|     |     |                                |                                                                                           | Nazwa        | Ilość       |                  |              |
|     |     | <b>10.00.00</b>                | <b>ROBOTY INNE</b>                                                                        |              |             |                  |              |
|     |     |                                | <b>WIATA DLA ROWERZYSTÓW</b>                                                              |              |             |                  |              |
| 29  |     |                                | Wykonanie wiaty dla rowerzystów wraz z zagospodarowaniem otoczenia wg projektu branzowego | kpl          | <b>1,00</b> |                  |              |
|     |     |                                | <b>ROBOTY INNE</b>                                                                        | <b>RAZEM</b> |             |                  |              |
|     |     |                                |                                                                                           | <b>RAZEM</b> |             |                  |              |