

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich . Wykonanie remontu klas i korytarzy po wymianie instalacji elektrycznych.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Uzupełnienie bruzd po przekuciach na I i II piętrze				
1	KNR 4-01 0705/05	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m	832,00
2 Remont klas oraz korytarza na parterze				
2	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 na ścianach i suficie-do wysokości lamperii	m2	1.272,75
3	KNR K-09 0102/08	Przygotowanie podłoża mineralnych z tynków cementowo-wapiennych podłoża przez odtłuszczenie powierzchni -na suficie i ścianach-do wysokości lamperii	m2	1.272,750
4	KNR K-09 0103/16	Zagruntowanie dwukrotne przed nałożeniem gładzi na suficie i ścianach-do wysokości lamperii	m2	1.272,750
5	KNR 2-02W 0830/04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych na ścianach i suficie	m2	1.272,75
6	KNR 4-01W 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m2	1.272,75
7	KNR 4-01W 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian-lamperia	m2	484,50
8	KNR 4-01W 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian-lamperia	m2	484,50
9	KNR 5-08 0818/13	Malowanie kabli i rur o średnicy do 100mm	m	48,000
10	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych	m2	25,000
3 Remont klas oraz korytarza na I piętrze				
11	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 na ścianach i suficie	m2	1.275,53
12	KNR K-09 0102/08	Przygotowanie podłoża mineralnych z tynków cementowo-wapiennych podłoża przez odtłuszczenie powierzchni stropów -na suficie i ścianach	m2	1.275,530
13	KNR K-09 0103/16	Zagruntowanie dwukrotne przed nałożeniem gładzi na suficie i ścianach	m2	1.275,530
14	KNR 2-02W 0830/04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych na ścianach i suficie	m2	1.275,53
15	KNR 4-01W 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m2	1.275,53
16	KNR 4-01W 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian-lamperia	m2	484,32
17	KNR 4-01W 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian-lamperia	m2	484,32
18	KNR 5-08 0818/13	Malowanie kabli i rur o średnicy do 100mm	m	32,000
19	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych	m2	28,000