

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 UKŁADANIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH CPV 45311100-1, 45314310-7					
1.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		20.4	m	20.400	
				RAZEM	20.400
1.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
1.3	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył YDY 3x1,5mm ² układane w tynku innym niż betonowy	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
1.4	KNNR 5-08 0111-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
1.5	KNNR 5 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		8	otw.	8.000	
				RAZEM	8.000
2 MONTAŻ OSWIETLENIA CPV 45311200-2					
2.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
2.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - kinkiet łazienkowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - zewnętrzne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
3 MONTAŻ OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO CPV 45311200-2					
3.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
3.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
3.3	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3.4	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3.5	KNNR 5 0306-04	Montaż wyłączników schodowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.6	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg- grzejniki.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.7	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
3.8	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
3.9	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	miar	3.000	
				RAZEM	3.000

