
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Zbiornik na ścieki bytowo-gospodarcze wraz z przykanalikiem
ADRES INWESTYCJI : Gmina Kowale Oleckie, obręb Kucze, dz. 24/6
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Drozd"
ADRES INWESTORA : 19-420 Kowale Oleckie, ul. Witosa 4/2
BRANŻA : Sanitarna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Roboty pomiarowe i obsługa geodezyjna	szt	1.00	0.00	0.00
d.1	kalk. własna					
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						0.00
2		ROBOTY ZIEMNE				
2	KNR 2-01 0221-08	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m³	45.25	0.00	0.00
d.2						
3	KNR-W 2-18 0511-03 analogia	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka + obsypka	m³	5.35	0.00	0.00
d.2						
4	KNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m³	9.55	0.00	0.00
d.2						
5	KNR 2-01 0206-04 analogia	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - odwóz nadmiaru gruntu z wykopu	m³	30.35	0.00	0.00
d.2						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						0.00
3		ROBOTY MONTAŻOWE				
6	KNR 2-18 0613-05 analogia	Dostawa i montaż zbiornika na ścieki o poj. 10m3	stud.	1.00	0.00	0.00
d.3						
7	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	13.5	0.00	0.00
d.3						
8	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm	m	13.5	0.00	0.00
d.3						
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł