

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
STOŻNE- ADAPTACJA POMIESZCZEŃ					
1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-05	2.10*1.0*0.25	m ³	0.525	
				RAZEM	0.525
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-05	2.10*1.0*0.25	m ³	0.525	
				RAZEM	0.525
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	0.70*1.80	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
4	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1	0406-03	89.310	m ²	89.310	
				RAZEM	89.310
5	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie	m ²		
d.1	0401-07	2.30*(4.75+2.85+4.15+4.60+4.60+3.5)	m ²	56.235	
				RAZEM	56.235
6	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych-wanna	kpl.		
d.1	0234-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0234-06	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1	0819-05	43.5	m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
10	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0234-08	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	0.8*2.05*3	m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
13	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-02	1.6*2.3*0.24	m ³	0.883	
				RAZEM	0.883
14	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
15	KNR 4-07	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 200 cm o wysokości 60-90 cm	szt.		
d.1	0328-10	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 4-02	Demontaż naczynia zbiorczego otwartego o pojemności do 250 dm3	szt.		
d.1	0416-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02	Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego typu KZ-3, Strebel, Eca IN, KZ-5 o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2	kpl.		
d.1	0409-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 65 mm	m		
d.1	0521-05	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m		
d.1	0506-04	88.2	m	88.200	
				RAZEM	88.200
20	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-02	samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	7.600	
		7.6		RAZEM	7.600
21	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-05	samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	7.600	
		7.6		RAZEM	7.600
2		PRACE MURARSKIE I TYNKARSKIE+ SUFIT			
22	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.2	0304-01	towo-wapiennej ceglami	m ³	1.722	
		0.7*(4.70+8.50+3.60+3.70)*0.12		RAZEM	1.722
23	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na	m ²		
d.2	0710-06	ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1	m ²	28.700	
		miejscu)		RAZEM	28.700
		0.70*(4.70+8.50+3.60+3.70)*2			
24	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.2	0304-02	towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	3.360	
		0.8*2.10*2		RAZEM	3.360
25	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na	m ²		
d.2	0710-06	ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1	m ²	6.720	
		miejscu)		RAZEM	6.720
		3.36*2			
26	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z	m ²		
d.2	2010-01	pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²	37.680	
		(1.79+3.35+3.60+2.47+2.47)*3.0-(2.10*0.8*2)		RAZEM	37.680
27	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z	m ²		
d.2	2010-06	pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101-lazienki	m ²	17.760	
		[(2.47+1.16+1.36+1.56)*3.0]-[(0.90*2.10*2)-(0.90*2.10)]		RAZEM	17.760
28	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z	m ²		
d.2	2007-03	kształtow.metal.na stropach	m ²	89.310	
		34.93+9.80+8.30+10.71+13.57+8.60+3.40		RAZEM	89.310
30	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na	m ²		
d.2	2006-04	rusztach	m ²	89.310	
		89.310		RAZEM	89.310
31	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-	m ²		
d.2	0607-01	ziome podposadzkowe	m ²	89.310	
		89.310		RAZEM	89.310
32	KNR 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-	m ²		
d.2	0613-03	nych na sucho - jedna warstwa	m ²	89.310	
		89.310		RAZEM	89.310
33	KNR AT-32	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawę-	m		
d.2	0502-03	dzie	m	52.500	
		38+14.5		RAZEM	52.500
3		PRACE MALARSKIE+ OKŁADZINY ŚCIENNE			
34	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.3	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	133.262	
		2.30*(7.40+7.40+4.77+4.77+4.77+4.77+3.77+3.77+3.60+3.60+4.16+5.16)		RAZEM	133.262
35	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.3	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności- ściany	m ²	133.262	
		133.262		RAZEM	133.262
36	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m ²		
d.3	1505-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity	m ²	89.310	
		89.31			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	89.310
37	KNR 2-02 d.3 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (37.68*2)+16.0	m ²		
			m ²	91.360	
				RAZEM	91.360
38	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - stare ściany 133.262+28.70	m ²		
			m ²	161.962	
				RAZEM	161.962
39	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany 133.262+28.70	m ²		
			m ²	161.962	
				RAZEM	161.962
40	KNNR 2 d.3 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej 18.96*2	m ²		
			m ²	37.920	
				RAZEM	37.920
4		POSADZKI			
41	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 89.31	m ²		
			m ²	89.310	
				RAZEM	89.310
42	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych 89.31	m ²		
			m ²	89.310	
				RAZEM	89.310
43	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 89.31	m ²		
			m ²	89.310	
				RAZEM	89.310
44	KNR 2-02 d.4 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita 32.22	m ²		
			m ²	32.220	
				RAZEM	32.220
45	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 13.57	m ²		
			m ²	13.570	
				RAZEM	13.570
46	KNR 2-02 d.4 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - sala komputerowa 34.92	m ²		
			m ²	34.920	
				RAZEM	34.920
47	KNR 2-02 d.4 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita-oklejenie cokoliku 15.4	m ²		
			m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
48	NNRNKB d.4 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 8.60	m ²		
			m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
5		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
49	KNR 2-02 d.5 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
50	KNR 2-02 d.5 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.05*4	m ²		
			m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
51	KNR 2-02 d.5 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.05*3	m ²		
			m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
52	KNR 2-02 d.5 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone-łazienki 2.05*0.80*2	m ²		
			m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
53	KNR-W 2-02 d.5 1016-04	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m2-w pomieszczenie nr 2 prawe skrzydło budynku 1.20*0.80	m ²		
			m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
6		INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA			
54	KNR 2-15 d.6 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19.9	m	19.900	
				RAZEM	19.900
55	KNR 2-15 d.6 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
56	KNR 2-15 d.6 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 2-15 d.6 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	S-215 0500- d.6 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR 2-15 d.6 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
60	KNR 2-15 d.6 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
61	S-215 0500- d.6 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNR 0-31 d.6 0116-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		Krotność = 2	m	19.900	
		19.9		RAZEM	19.900
63	KNR 0-31 d.6 0116-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		19.9	m	19.900	
				RAZEM	19.900
7		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
64	KNR 5-08 d.7 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
65	KNR 5-08 d.7 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
66	KNNR 5 d.7 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
67	KNNR 5 d.7 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNNR 5 d.7 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
69	KNNR 5 d.7 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
70	KNNR 5 d.7 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		98	m	98.000	
				RAZEM	98.000
71	KNNR 5 d.7 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
72	KNR-W 5-08 d.7 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		26	pomiar	26.000	
				RAZEM	26.000
73	KNR-W 5-08 d.7 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
8		INSTALACJA CO			
74	KNR 0-31 d.8 0109-01	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
75	KNR 0-35 d.8 0202-03	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x0,8 lub 15x1 mm w rurze osłonowej z rozdzielaczami z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
76	KNR 0-31 d.8 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 500 mm montowane na ścianie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNR 0-31 d.8 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe C-21, C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNR 0-31 d.8 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000