

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1806N Sokółki - Czukty - dr. pow. Nr 1800N od km 5+100 do km 6+639

| Lp. | Numer<br>Specyfikacji<br>Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych<br>i wyliczenie ilości                                                      | Jednostka |         | Cena jedn.<br>zł *) | Wartość zł*) |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------|--------------|
|     |                                      |                                                                                                                        | Nazwa     | Ilość   |                     |              |
|     | 01.00.00.                            | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                                  |           |         |                     |              |
|     | 01.01.01.                            | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH                                                                             |           |         |                     |              |
| 1   |                                      | Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych                                                               | km        | 1,54    |                     |              |
|     | 01.02.01.                            | USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW                                                                                            |           |         |                     |              |
| 2   |                                      | Usunięcie krzaków z karczowaniem                                                                                       | ha        | 0,45    |                     |              |
|     | 02.00.00                             | ROBOTY ZIEMNE                                                                                                          |           |         |                     |              |
|     | 02.01.01                             | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH                                                                             |           |         |                     |              |
| 3   |                                      | Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem urobku na odkład - pogłębienie rowów                                  | m3        | 640,30  |                     |              |
|     | 02.03.01                             | WYKONANIE NASYPÓW                                                                                                      |           |         |                     |              |
| 4   |                                      | Nasypy z gruntu kat. II z dokopu wraz z kosztami pozyskania gruntu- uzupełnienie poboczy                               | m3        | 277,02  |                     |              |
|     | 03.00.00                             | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO                                                                                          |           |         |                     |              |
|     | 04.03.01                             | PRZEPUSTY Z RUR HDPE PODKORONĄ DROGI                                                                                   |           |         |                     |              |
| 5   |                                      | Przepusty rurowe pod koroną drogi z rur HDPE średnicy 60cm                                                             | m         | 9,00    |                     |              |
| 6   |                                      | Przepusty rurowe pod koroną drogi z rur HDPE średnicy 80cm                                                             | m         | 15,00   |                     |              |
| 7   |                                      | Umocnienie wlotu i wylotu przepustu brukiem na zaprawie cementowej                                                     | m2        | 12,90   |                     |              |
|     | 04.00.00                             | PODBUDOWY                                                                                                              |           |         |                     |              |
|     | 04.01.01                             | PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA                                                                                    |           |         |                     |              |
| 8   |                                      | Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni żwirowej pod warstwy bitumiczne nawierzchni                        |           | 6589,00 |                     |              |
| 9   |                                      | Koryta gł. 10cm wykonywane mechanicznie na zjazdach pod gospodarczych                                                  | m2        | 433,00  |                     |              |
|     | 04.03.01                             | OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH                                                               |           |         |                     |              |
| 10  |                                      | Skropienie warstwy wiążącej emulcją asfaltową szybkozestwardniającą pod warstwę ścieralną                              | m2        | 5546,31 |                     |              |
|     | 04.04.01                             | PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO                                                                                       |           |         |                     |              |
| 11  |                                      | Podbudowa gr. 15cm na wjazdach z kruszywa naturalnego                                                                  | m2        | 433,00  |                     |              |
| 12  |                                      | Wyrównanie lokalnie istniejącej nawierzchni żwirowej mieszanką kruszywa naturalnego 0/31,5 grubosci wyrównania do 10cm | m3        | 60,00   |                     |              |
|     | 05.00.00                             | NAWIERZCHNIA                                                                                                           |           |         |                     |              |
|     | 05.03.05                             | WARSTWA WIĄŻĄCA I ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO DLA RUCHU KR1                                                         |           |         |                     |              |
| 13  |                                      | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W50/70 gr. 4cm                                                               | m2        | 5730,99 |                     |              |
| 14  |                                      | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 4cm                                                             | m2        | 5546,31 |                     |              |
| 15  |                                      | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 6cm -na zjazdach gospodarczych                                  | m2        | 285,00  |                     |              |
|     | 06.00.00                             | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                                                                                   |           |         |                     |              |

| Lp. | Numer<br>Specyfikacji<br>Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych<br>i wyliczenie ilości                  | Jednostka |       | Cena jedn.<br>zł *) | Wartość zł*) |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|
|     |                                      |                                                                                    | Nazwa     | Ilość |                     |              |
|     | 06.02.01                             | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI                                                             |           |       |                     |              |
| 16  |                                      | Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE średnicy 40cm                             | m         | 66,00 |                     |              |
| 17  |                                      | Umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami brukiem na zaprawie cementowej | m2        | 31,20 |                     |              |
| 18  |                                      | Czyszczenie przepustu pod zjazdem średnicy d=0,4m z namułu                         | m         | 6,00  |                     |              |
|     |                                      | RAZEM                                                                              |           |       |                     |              |
|     |                                      | PODATEK VAT 23%                                                                    |           |       |                     |              |
|     |                                      | BRUTTO RAZEM                                                                       |           |       |                     |              |

sporządził: