

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont odcinka ulicy Witosa w Kowalach Oleckichh od km 0+503 do km 1+010 wraz z budową progów zwalniających

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,51		
	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW				
2		Usunięcie krzaków z karczowaniem	ha	0,14		
	02.00.00					
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
3		Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem urobku na odkład - pogłębienie rowów	m3	538,20		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
4		Nasypy z gruntu kat. II z dokopu wraz z kosztami pozyskania gruntu- uzupełnienie poboczy	m3	221,32		
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				
5		Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach gospodarczych		179,80		
6		Koryta gł. 10cm wykonywane mechanicznie na zjazdach pod gospodarczych	m2	179,80		
	04.03.01	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
7		Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową szybkozropadową pod warstwę ścieralną	m2	4420,00		
	04.04.01	PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO				
8		Podbudowa gr. 15cm na wjazdach z kruszywa naturalnego	m2	179,80		
9		Wyrównanie lokalnie istniejącej nawierzchni mieszańką kruszywa 0/31,5 z udziałem 50% łamanego	m3	118,56		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA I ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO DLA RUCHU KR1				
10		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W50/70 śr. 100kg/m2	Mg	256,40		
11		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 4cm	m2	2535,00		
12		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 6cm -na zjazdach gospodarczych	m2	160,40		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI				
13		Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE średnicy 40cm	m	42,00		
14		Umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami brukiem na zaprawie cementowej	m2	16,80		
	07.00.00	OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				

	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
15		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	14,00		
16		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt.	13,00		
17		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy II	szt.	5,00		
18		Tabliczki T-1 do znaków opow.,0,3m2	szt.	4,00		
	07.10.00	PROGI ZWALNIAJACE				
19		Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt.	1,00		
20		Przykanaliki z rur PVC d160mm wraz z wykopem i zasypaniem	m	22,00		
21		Śtudzienki ściekowe gł.1,50m z wpustem ulicznym i osadnikiem	kpl	2,00		
22		Podbudowa gr 15cm z betonu C16/20 pod progi	m2	41,46		
23		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 6cm -na przekopie pod przykanaliki	m2	10,00		
24		Nawierzchnia progów zwalniających z kolorowej kostki brukowej betonowej gr.8cm	m2	57,46		
25		Przełożenie krawężnika betonowego 20x30cm	m	8,00		
26		Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr.6cm	m2	16,00		
		RAZEM				
		PODATEK VAT 23%				
		BRUTTO RAZEM				

Słownie: .