

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Docieplenia budynku

Obiekt : Gmina Kowale Oleckie

Docieplenie budynków SEM NOWA w Kowalach Oleckich

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor : Spółdzielnia Eksploatacyjno-Mieszkaniowa NOWA

Adres : 19-420 Kowale Oleckie, ul. Witosa 4

Opracował : Roman Stańczyk

Data : 2017-02-20

Inwestor :

Wykonawca :

Docieplenie budynków SEM NOWA w Kowalach Oleckich

Budowa : Docieplenia budynku
Obiekt : Gmina Kowale Oleckie

Data: 2017-04-26

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Docieplenie przegród zewnętrznych i stolarka okienna i drzwiowa		
1	KNR 202-1604-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe - wysokość rusztowania: do 9 m	4,200	100 m2
2	kalk. własna Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej gruntu metodą lekką moką warstwą styropianu grubości 14 cm, wykonanie warstwy tynkarskiej silikatowej zbrojonej tkaniną szklaną. Styropian EPS 50-042 frezowany mocowany do ścian za pomocą sworzni. Narożniki wzmocnione perforowanymi kątownikami i listwą startową. W kalkulacji należy uwzględnić docieplenie otworów okiennych warstwą styropianu grubości 2 cm z tynkiem silikatowym.	3 002,000	m2
3	kalk. własna Docieplenie stropodachu granulem wełny mineralnej grubości 20 cm. Należy uwzględnić wykonanie otworów montażowych.	2 560,000	m2
4	kalk. własna Docieplenie stropu nad piwnicą warstwą styropianu grubości 8 cm, wykonanie warstwy klejowej zbrojonej tkaniną szklaną. Styropian EPS 50-042	3 761,000	m2
5	KNR 202-1018-04-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,5 m2, mont.przy użyciu łączników rozpor.	101,000	m2
6	KNR 202-0514-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obróbki z blachy powlekanej grub. 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	48,420	m2
7	KNR 202-0517-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obróbki - montaż z gotowych elementów o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm, z blachy ocynkowanej powlekanej - analogia parapety	332,800	m2
8	kalk. własna Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej	34,000	kpl
9	kalk. własna Demontaż i ponowny montaż rur spustowych	34,000	kpl
10	KNR 401-0354-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	23,000	szt