

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,425		
	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
2		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 16-25cm wraz z utylizacją karczwy	szt	6		
	01.02.02.	USUNIECIE WARSTWY HUMUSU				
3		Usunięcie warstwy humusu grubości 20cm	m2	748,00		
4		Odwiezienie nadmiaru humusu poza granice robót ziemnych	m3	104,80		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
5		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z przewiezieniem gruntu na nasypy	m3	293,10		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
6		Nasypy z gruntu pozyskanego z wykopów wraz z formowaniem , zagęszczeniem i plantowaniem	m3	293,10		
7		Nasypy z gruntu kat. II z dokopu z formowaniem i zagęszczaniem i kosztami pozyskania	m3	143,40		
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01.	KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
8		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	1 819,90		
	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
9		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm	m2	1 712,80		
10		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm	m2	107,10		
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
11		Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2	m2	1 579,30		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
12		Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 grubości 4cm	m2	1 579,30		
13		Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 W50/70 grubości 5cm	m2	1 551,30		
14		Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 W50/70 grubości 4cm	m2	79,00		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01.	UMOCNIENIE SKARP				
15		Humusowanie skarp nasypów warstwą humusu gr. 10cm z obsianiem nasionami traw	m2	448,00		
16		Uzupełnienie poboczy warstwą mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.8cm	m2	790,00		
17		Rury ochronne dwudzielne typu A110PS na kablach telekomunikacyjnych	m	30,00		
	D.06.02.01.	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI				
18		Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE średnicy 30cm	m	7,00		
	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG				
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
19		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	9,00		
20		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt	9,00		
21		Warstwa odsaczająca gr.15cm	m2	1 712,80		
		WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM				
		PODATEK VAT (23%)				
		WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM				