

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		REMONT ŚWIETLICY			
53	KNR 4-01 d.4 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.50*(2.72+0.8+2.72+0.7+7.90+2.13+2.40+5.33+10.30+5.96)	m ² m ²	 61.440	
				RAZEM	61.440
54	NNRNKB d.4 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 40.96	m m	 40.960	
				RAZEM	40.960
55	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufity 75.375	m ² m ²	 75.375	
				RAZEM	75.375
56	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ściany 65.54+23.85	m ² m ²	 89.390	
				RAZEM	89.390
57	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 89.390	m ² m ²	 89.390	
				RAZEM	89.390
58	NNRNKB d.4 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)-lamperie, mozaika 61.440	m ² m ²	 61.440	
				RAZEM	61.440
59	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (7.9*7.46)+(2.4*5.33)+(2.05*1.78)	m ² m ²	 75.375	
				RAZEM	75.375
60	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10.4+5.19+7.48+5.58	m m	 28.650	
				RAZEM	28.650
61	KNR-W 3 d.4 1010-01	Malowanie konstrukcji betonowych lakierem i emalią chlorokauczukową - powierzchnie poziome - parapety betonowe 7*(1.30*0.30)	m ² m ²	 2.730	
				RAZEM	2.730
5		REMONT - WC			
62	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.26*1.87)+(0.8*2.72)	m ² m ²	 6.402	
				RAZEM	6.402
63	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.075*(2.26+2.26+1.87+1.87)	m ² m ²	 8.880	
				RAZEM	8.880
64	KNR 4-01 d.5 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2*((2.03*0.74)	m ² m ²	 3.004	
				RAZEM	3.004
6		PRZEDSIONEK DO WC			
65	KNR 4-01 d.6 1103-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na kit podwójny szkłem płaskim ciagnion.gr. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2- przedsiónek do WC 0.44*0.43	m ² m ²	 0.189	
				RAZEM	0.189
7		WEJSCIE DO ŚWIETLICY			
66	KNR 4-01 d.7 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwie sztuki 2*((2.03*1.26)+(1.03*2.05)]	m ² m ²	 9.339	
				RAZEM	9.339
11		REMONT POMIESZCZEN- KOTŁOWNIA , MAGAZYN PALIWA			
148	NNRNKB d.11 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -sufity (3.42*2.12)+(3.72*1.96)+(2.58*3.57)	m ² m ²	 23.752	
				RAZEM	23.752
149	KNR 4-01 d.11 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.752	m ² m ²	 23.752	
				RAZEM	23.752
150	NNRNKB d.11 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ściany [(3.42+2.12)*2*3.12]+[(3.72+1.96)*2*3.18]+[(3.57+2.58)*2*2.90]	m ² m ²	 106.364	
				RAZEM	106.364
151	KNR 4-01 d.11 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 106.364	m ² m ²	 106.364	
				RAZEM	106.364

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
152	KNR-W 4- d.11 01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 -okno w pomieszczeniu ze zbiornikami opału	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
153	KNR-W 4- d.11 01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- otwory po oknie w pom. składu opału	m ³		
		0.113*0.51*0.40	m ³	0.023	
				RAZEM	0.023
154	KNR 4-01 d.11 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0.51*0.40	m ²	0.204	
				RAZEM	0.204
8		WYKONANIE POSADZKI W GARAŻACH			
67	KNR-W 2- d.8 02 1126-05 KALKULA- CJA WŁAS- NA	Posadzka epoksydowa -	m ²		
		68.33	m ²	68.330	
				RAZEM	68.330
68	KNR 4-04 d.8 0812-05- analogia	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teowników normalnych o wysokości 80 mm - demontaż wrót metalowych 3 szt.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
69	KNR 2-02 d.8 1205-04- analogia	Wrota do garaży przyspawanych do obetonowanych ościeżnic dwuskrzydłowe o powierzchni do 6 m2 stalowe-brama przemysłowa segmentowa	m ²		
		14.39*3	m ²	43.170	
				RAZEM	43.170
70	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -Sciany+sufity	m ²		
		(4.27*8.75*2)+(8.75*4.18*4)+(4.27*4.18*2)	m ²	256.722	
				RAZEM	256.722
71	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		[(4.27*2)+(8.75*4)]*4.18	m ²	181.997	
				RAZEM	181.997
72	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		(8.75*4.27*2)	m ²	74.725	
				RAZEM	74.725
73	KNR 4-04 d.8 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		14.945+11.21	m ³	26.155	
				RAZEM	26.155
74	KNR 4-04 d.8 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
		26.155 * 15	m ³	392.325	
				RAZEM	392.325
9		MALOWANIE ELEWACJI			
75	KNR 0-17 d.9 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		109.08+56.69+93.13+70.47	m ²	329.370	
				RAZEM	329.370
76	KNR 0-17 d.9 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		329.370	m ²	329.370	
				RAZEM	329.370
77	KNR 4-01 d.9 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		329.370	m ²	329.370	
				RAZEM	329.370
78	KNR 2-02 d.9 1210-01	Kraty do 1 m2	m ²		
		1.13*0.51*3	m ²	1.729	
				RAZEM	1.729
116	kalkulacja d.10 własna	napis na ścianie elewacji - OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W KOWALACH OLECKICH	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000