

Przedmiar robót

BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU W RAMACH PROGRAMU OSA- OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI, 19-420 Kowale Oleckie

Lokalizacja: **Działka numer 369/7 obręb Kowale Oleckie**

Inwestor: **Gmina Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44
19 - 420 Kowale Oleckie**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU W RAMACH PROGRAMU OSA- OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI, 19-420 Kowale Oleckie		
1	Element	Niwelacja terenu		
1.1	KNRW 201/114/1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu	ha	0,025
2	Element	Urządzenia siłowni plenerowej		
2.1		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż -Wioslarz OFM 09	kpl	1
2.2		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Wyciskanie pionowe OFM 01	kpl	1
2.3		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Orbitek OFM 12	kpl	1
2.4		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Biegacz OFM 17	kpl	1
2.5		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Prasa Nożna OFM 07	kpl	1
2.6		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Steper OFM 11	kpl	1
2.7		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Tablica informacyjna OF3- 14	kpl	1
3	Element	Urządzenia mała architektura		
3.1		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - ławki Uppsala	kpl	4
3.2		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - kosze uppsala	kpl	2
3.3		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - stojaki	kpl	2
4	Element	Urządzenia strefy relaksu		
4.1		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - stół szachy/chińczyk	kpl	2
5	Element	Urządzenia Plac zabaw		
5.1		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Zestaw sprawnościowy Mała Dżungla Nature- Clasic nature	kpl	1
5.2		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Zestaw sprawnościowy Wezuwiusz- Nature	kpl	1
5.3		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Hustawka Ptasia Gniazdo- Pioneer- 120 śr.	kpl	1
6	Element	Zieleń nasadzenia		
6.1	KNR 211/604/2	Sadzenie krzewów i drzew w terenie płaskim, krzewy, dół Fi'0,35x0,35' m, grunt kategorii III - KRZEW - Spiraea xcinerea 'Grefsheim' Tawuła szara	szt	15
7	Element	Powierzchnia piaskowa		
7.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20' cm	m2	126
7.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5' cm głębokości	m2	126
7.3	KNR 911/201/2	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana prostopadle do osi drogi, sposobem ręcznym	m2	126
7.4	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu' 10' cm - nawierzchnia piaskowa	m2	126
7.5	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1' cm zagęszczenia - nawierzchnia piaskowa Krotność=10	m2	126
7.6	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20' cm, grunt kategorii III-IV	m	47
7.7	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	47
8	Element	Powierzchnie korowane		
8.1	KNP 13/1255/1	Analogia - Wykonanie nawierzchni korowanej	m2	28
9	Element	Elementy rozgraniczające		
9.1	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20' cm, grunt kategorii III-IV	m	48
9.2	KNR 231/407/5	Obrzeża typu eko bord	m	48
10	Element	Ogrodzenie placu zabaw		
10.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10' m, kategoria gruntu III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21*0,3*0,3*1	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m3 1,890
10.2	KNR 202/1804/11	Ogrodzenie systemowe	m	47
10.3	KNR 202/1808/2	Furtka na gotowych słupkach	kpl	1