

Przedmiar robót

BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU W RAMACH PROGRAMU OSA- OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI, Kowale Oleckie - Sokółki

Lokalizacja: **Działka numer 144 obręb Sokółki**

Inwestor: **Gmina Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44
19 - 420 Kowale Oleckie**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU W RAMACH PROGRAMU OSA- OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI, Kowale Oleckie - Sokółki		
1	Element	Niwelacja terenu		
1.1	KNRW 201/114/1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu	ha	0,005
2	Element	Urządzenia siłowni plenerowej		
2.1		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż -Wioslarz OFM 09	kpl	1
2.2		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Wyciskanie pionowe OFM 01	kpl	1
2.3		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Orbitek OFM 12	kpl	1
2.4		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Biegacz OFM 17	kpl	1
2.5		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Prasa Nożna OFM 07	kpl	1
2.6		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Steper OFM 11	kpl	1
2.7		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Tablica informacyjna OF3- 14	kpl	1
3	Element	Urządzenia mała architektura		
3.1		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - ławki Uppsala	kpl	4
3.2		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - kosze uppsala	kpl	2
3.3		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - stojaki	kpl	2
4	Element	Urządzenia strefy relaksu		
4.1		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - stół szachy/chińczyk	kpl	2
5	Element	Zieleń nasadzenia		
5.1	KNR 211/604/2	Sadzenie krzewów i drzew w terenie płaskim, krzewy, dół Fi`0,35x0,35`m, grunt kategorii III - KRZEW - Spiraea xcinerea 'Grefsheim' Tawuła szara	szt	15
6	Element	Powierzchnie korowane		
6.1	KNP 13/1255/1	Analogia - Wykonanie nawierzchni korowanej	m2	48
7	Element	Elementy rozgraniczające		
7.1	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20`cm, grunt kategorii III-IV	m	48
7.2	KNR 231/407/5	Obrzeża typu eko bord	m	48