

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²			
d.1 0518-06	(5.20+3.0)*8.75-(3.00*5.60)	m ²		54.950	
				RAZEM	54.950
2 KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stropo-	m ³			
d.1 0212-05	dach gr 10 cm	m ³		4.125	
	(8.25*5.00)*0.10			RAZEM	4.125
3 KNR-W 4-01	Wykucie wmurowanej końcówki belki stalowej stropodachu	szt.			
d.1 0353-15	9	szt.		9.000	
				RAZEM	9.000
4 KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-	m ³			
d.1 0212-01	bości do 15 cm - posadzka betonowa w garażu	m ³		4.827	
	(8.15*4.28-3.00*0.90)*0.15			RAZEM	4.827
5 KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra-	m ³			
d.1 0331-05	wie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		0.564	
	1.10*2.05*0.25			RAZEM	0.564
6 KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-	m ³			
d.1 0348-02	nej - ściany sztywne pod wieniec	m ³		1.963	
	(7.85*0.50*0.25)*2			RAZEM	1.963
2	ROBOTY MUROWE I BETONIARSKIE				
7 KNR 2-02	wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³			
d.2 0212-12	(8.75*2+7.85*2)*0.30*0.35	m ³		3.486	
				RAZEM	3.486
8 KNR 2-02	Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m ²			
d.2 0116-01	(8.75*2+7.85*2)*1.00+(3.93*2.00)*2	m ²		48.920	
				RAZEM	48.920
9 KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²			
d.2 0121-03	(1.00+2.45)*3.00-(1.00*2.05)*2	m ²		6.250	
				RAZEM	6.250
10 KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-	m			
d.2 0314-04	dzenie belek stalowych do I NP 180 mm, nadproże nad wjazdem z belek	m		12.000	
	stalowych odzyskanych z rozbiórki stropodachu			RAZEM	12.000
11 KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńców i kotew do mocowania murłaty -	kg			
d.2 0290-02	pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	kg		40.920	
	(4*8.70+4*7.80)*0.620			RAZEM	40.920
12 KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla	szt.			
d.2 1016-01	drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		3.000	
	3			RAZEM	3.000
13 NNRNKB	(z. IV) Okna o pow do 1 0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²			
d.2 202 1025-02	1	m ²		1.000	
				RAZEM	1.000
14 KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o po-	m ²			
d.2 1020-05	wierzchni ponad 1.6 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m ²		3.000	
	3			RAZEM	3.000
15 KNR-W 2-02	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie	m ²			
d.2 1032-01	3.55*3.20	m ²		11.360	
				RAZEM	11.360
3	TYNKI I MALOWANIE, OKŁADZINY ŚCIENNE (GLAZURA)				
16 KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły,	m ²			
d.3 0716-01	pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w po-	m ²		26.050	
	mieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2			RAZEM	26.050
	[6.25*2+(2.98+2.72)*3.50]-[3*(0.90*2.00)+1.00]				
17 KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²			
d.3 0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		73.850	
	[(8.15*2+4.28*2)*3.50]-[0.90*2+3.20*3.55]				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 73.85+26.05	m ²	RAZEM	73.850
			m ²	99.900	
19	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - pomieszczenia sanitariatów [(2.72*4+2.98*2+1.30*2)*2.00]-(0.90*2.00*5)	m ²	RAZEM	99.900
			m ²	29.880	
20	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 99.90-29.88	m ²	RAZEM	29.880
			m ²	70.020	
4		STROPODACH		RAZEM	70.020
21	KNR 2-02 d.4 0401-01/02	Wieżba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami azbestowo-cementowymi o rozpiętości 7.9 m - interpolacja 9.50*5.00*2	m ²		
			m ²	95.000	
22	KNR-W 2-02 d.4 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 9.50*5.00*2	m ²	RAZEM	95.000
			m ²	95.000	
23	KNR AT-09 d.4 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m 95	m ²	RAZEM	95.000
			m ²	95.000	
24	KNR AT-09 d.4 0101-05	Łaczenie - rozstaw łąt 35 cm 95	m ²	RAZEM	95.000
			m ²	95.000	
25	NNRNKB d.4 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o blachą powlekaną dachówkową na łątach 95	m ²	RAZEM	95.000
			m ²	95.000	
26	KNR AT-09 d.4 0802-07	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu 9.50*0.25*2	m ²	RAZEM	95.000
			m ²	4.750	
27	KNR AT-09 d.4 0802-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe 5.00*4	m	RAZEM	4.750
			m	20.000	
28	NNRNKB d.4 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 9.50*2	m	RAZEM	20.000
			m	19.000	
29	NNRNKB d.4 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm 4.00*4	m	RAZEM	19.000
			m	16.000	
30	NNRNKB d.4 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm 3*4	szt.	RAZEM	16.000
			szt.	12.000	
31	KNR 3 d.4 1002-01	Docieplenie stropodachu wraz z okładziną z płyt OSB, płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym, poz. zastępcza dla ocieplenia stropodachu wełną mineralną o grubości 15 i 10 cm oraz obłożenie od wewnątrz płytą OSB gr 12 mm 95	m ²	RAZEM	12.000
			m ²	95.000	
32	TZKNBK V - d.4 061	Montaż belek stropowych drewnianych o przekroju 6 x 16 cm nad pomieszczeniem sanitariatów, szt 5 rozstaw belek co 75 cm (3*0.16*0.06)*5	m ³	RAZEM	95.000
			m ³	0.144	
33	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układowanych na sucho - jedna warstwa 2.72*2.98	m ²	RAZEM	0.144
			m ²	8.106	
34	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome - dwukrotnie 3.00*3.00*2	m ²	RAZEM	8.106
			m ²	18.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	TZKNBK V - d.4 078	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych o grub. 5 mm - poz. zastępcza do podsufitka z płyt OSB 8.106	m ² m ²	RAZEM 8.106	18.000 8.106
5	POSADZKI			RAZEM	8.106
36	KNR 2-02 d.5 0205-01	Płyty posadzkowa żelbetowe gr 10 cm - ręczne układanie betonu 4.28*8.15*0.10	m ³ m ³	3.488	3.488
37	KNR 2-02 d.5 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr 10 mm o oczkach 30 cm 128.96	kg kg	128.960	128.960
38	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.28*8.15	m ² m ²	34.882	34.882
39	TZKNBK XI d.5 0107-17	Ułożenie na zaprawie cement.'80' 1:3 posadzki z płytek lastrykowych, poz. zastępcza z płytek gres techniczny na zaprawie klejowej 4.28*8.15	m ² m ²	34.882	34.882
40	KNR 2-22 d.5 1001-01	Podkłady pod posadzki grub. 10 cm z betonu zwirowego w pomieszczeniach sanitariatów 2.98*2.72	m ² m ²	8.106	8.106
41	KNR-W 2-02 d.5 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terrakota cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 2.98*2.72	m ² m ²	8.106	8.106
42	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2.98*2.72	m ² m ²	8.106	8.106
43	KNR 2-02 d.5 0602-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 2.98*2.72	m ² m ²	8.106	8.106
44	KNR-W 2-02 d.5 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.98*2.72	m ² m ²	8.106	8.106
45	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm-trzykrotność (2.98*2.72)*3	m ² m ²	24.317	24.317
46	TZKNBK V - d.5 068	Podłoga z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm z przycięciem stylów i ostruganiem jednej strony 2.98*2.72	m ² m ²	8.106	8.106
6	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z ELEWACJĄ			RAZEM	8.106
47	KNR 0-23 d.6 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie [(8.75*2+7.85*2)*3.40+7.85*2.00]-(3.20*3.55+1.15*0.85*6)	m ² m ²	111.355	111.355
48	KNR 0-23 d.6 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT [(8.75*2+7.85*2)*3.40]+7.85*2.00	m ² m ²	128.580	128.580
49	KNR 0-23 d.6 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 111.355	m ² m ²	111.355	111.355
50	KNR 0-23 d.6 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 111.355*5	szt szt	556.775	556.775
51	KNR 0-23 d.6 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 111.355	m ² m ²	111.355	111.355
				RAZEM	111.355

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 KNR 0-23 d.6 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.40*4+3.20*2+3.55	m			
		m		23.550	
				RAZEM	23.550
53 KNR 0-23 d.6 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto- wanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 111.355	m ²			
		m ²		111.355	
				RAZEM	111.355
54 KNNR-W 3 d.6 1203-02	Akrylowe tynki dekoracyjne typu ATLAS CERMIT SN lub SR z gotowejsu- chej mieszanki odpornej na zmywanie gr. 2,0 mm; faktura rustykalna 111.355	m ²			
		m ²		111.355	
				RAZEM	111.355

ANDRZEJ MŁYNARCZYK
UPR. BUD/SUW 7/91, 32/91
WAM/BO 1745/01
19-411 Świętajno 3A
tel. 691 972 093