

PARTER ŚDS

Nr pom.	Zakres prac budowlanych
1.3	<ul style="list-style-type: none">-demontaż okładziny sufitowej z płyt g-k-SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)-malowanie sufitu-malowanie ścian
1.4	<ul style="list-style-type: none">-wykucie otworu na drzwi-montaż nadproża-osadzenie drzwi-demontaż drzwi-zamurowanie otworu po drzwiach-tynkowanie-przekucie kratki wentylacyjnej-malowanie sufitu- malowanie ścian
1.5	<ul style="list-style-type: none">- demontaż umywalki- demontaż WC-montaż zlewu technicznego- demontaż okładziny sufitowej z płyt g-k-SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)-malowanie sufitu-malowanie ścian
1.6	<ul style="list-style-type: none">- montaż samozamykacza-montaż nawiewnika-dołożenie wentylacji do istniejącej centrali z pom. 1.7- demontaż okładziny sufitowej z płyt g-k-SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)-malowanie sufitu-malowanie ścian
1.15	<ul style="list-style-type: none">-montaż nawiewników-demontaż wykładziny PCV-murowanie ścian gazobeton 12cm-tynkowanie-demontaż drzwi- osadzenie drzwi-osadzenie kratki wentylacyjnej wraz z kanałem wentylacyjnym- przełożenie grzejników żeliwnych-malowanie lamperii istniejących-malowanie lamperii nowych-malowanie ścian-terakota-SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)-malowanie sufitu
1.16	<ul style="list-style-type: none">-murowanie ścian gazobeton 12cm-montaż nadproża-osadzenie drzwi-montaż samozamykacza-tynkowanie-malowanie lamperii istniejących-malowanie lamperie nowe

	<ul style="list-style-type: none"> -malowanie ścian -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) -malowanie sufitu -osadzenie krutek wentylacyjnych -montaż hydrantu wraz z przyłączem
1.17	<ul style="list-style-type: none"> -malowanie lamperii -malowanie ścian -terakota -odgrzybianie sufitu i ściany -malowanie sufitu -osadzenie kratki wentylacyjnej -montaż nawiewnika -montaż kurtyny powietrznej
1.18	<ul style="list-style-type: none"> -murowanie ścian gazobeton gr. 12cm -osadzenie nadproża -wykucie otworu -ługowanie ścian -cekolowanie po ługowaniu -tynkowanie ścian -obcięcie parapetów -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -demontaż istniejącej wykładziny -wykładzina przemysłowa -wykonanie schodów betonowych -terakota -osadzenie drzwi -malowanie ścian -malowanie sufitu -montaż nawiewników -montaż kratki wentylacyjnej
1.19	<ul style="list-style-type: none"> -wykonanie nadproża -wykucie otworu -osadzenie drzwi -ługowanie ścian -cekolowanie po ługowaniu -murowanie ścian gazobeton gr. 12cm -tynkowanie -obcięcie parapetu -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -demontaż istniejącej wykładziny przemysłowej -wykładzina przemysłowa -malowanie ścian -malowanie sufitów -montaż nawiewników -montaż kratki wentylacyjnej
1.20	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż drzwi -osadzenie drzwi -tynkowanie -malowanie lamperii istniejących -malowanie lamperii nowych -malowanie ścian

	<ul style="list-style-type: none"> -obcięcie parapetu -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -demontaż istniejącej wykładziny przemysłowej -wykładzina przemysłowa -malowanie sufitów -montaż nawiewników -montaż kratki wentylacyjnej + kanał wentylacyjny w pom. 1.21
1.21	<ul style="list-style-type: none"> -murowanie ścian gazobeton gr. 12cm - osadzenie nadproża -osadzenie drzwi -tynkowanie -malowanie lamperii istniejących -malowanie lamperii nowych -obcięcie parapetu -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -demontaż istniejącej wykładziny przemysłowej -terakota -malowanie ścian -malowanie sufitów -montaż nawiewników -montaż kratki wentylacyjnej
1.22	<ul style="list-style-type: none"> -wykonanie nadproża z dwuteowników Poz.3 -wykucie otworu -demontaż drzwi -osadzenie drzwi -tynkowanie -malowanie lamperii istniejących -malowanie lamperii nowych -obcięcie parapetów -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -demontaż wykładziny przemysłowej -wykładzina przemysłowa -glazura -terakota -malowanie ścian -malowanie sufitów -zabudowa kanałów wentylacji mechanicznej (w proj. branżowym)
1.23	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż drzwi -osadzenie drzwi -malowanie lamperii istniejących -obcięcie parapetów -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -demontaż wykładziny przemysłowej -wykładzina przemysłowa -malowanie ścian -malowanie sufitów -zabudowa kanałów wentylacji mechanicznej (w proj. branżowym)
1.24	<ul style="list-style-type: none"> -murowanie ścian gazobeton gr. 12cm -wykonanie nadproża -wykucie otworu na drzwi -osadzenie drzwi

	<ul style="list-style-type: none"> -tynkowanie -malowanie istniejących lamperii -malowanie nowych lamperii -obcięcie parapetu -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -demontaż wykładziny przemysłowej -wykładzina przemysłowa -malowanie ścian -malowanie sufitów -montaż nawiewników -montaż kratki wentylacyjnej
1.25	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż drzwi -osadzenie drzwi -tynkowanie -malowanie lamperii istniejących -malowanie lamperii nowych -obcięcie parapetów -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -demontaż wykładziny przemysłowej -wykładzina przemysłowa -malowanie ścian -malowanie sufitów -montaż nawiewników -montaż kratki wentylacyjnej
1.26	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż umywalek - demontaż WC -demontaż pisuarów -demontaż drzwi -wyburzenie ścianek działowych -skucie glazury -skucie terakoty -demontaż grzejnika żeliwnego -obudowa bojlera płytą g-k -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -sufit podwieszony -malowanie sufitu -wykonanie dwóch kist pionowych na rury kanalizacyjne -montaż drzwi -ułożenie glazury na pełną wysokość -ułożenie terakoty -montaż grzejnika łazienkowego -montaż kabin WC ze ścianek giszetowych -montaż zaworu czerpального -wymiana kratki ściekowej -montaż pisuaru -montaż WC -montaż umywalek -osadzenie kratki wentylacyjnej -montaż nawiewnika w oknie
1.27	<ul style="list-style-type: none"> -rozebranie ścianek drewnianych wraz z drzwiami -murowanie ścian gazobeton gr. 12cm

	<ul style="list-style-type: none"> -wykonanie nadproża -osadzenie drzwi -tynkowanie -malowanie ścian -malowanie sufitu -ułożenie terakoty
1.29	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż barierki z rur -murowanie ścian gazobeton gr. 12cm -obcięcie parapetów -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -montaż nawiewników w oknie -tynkowanie ścian -malowanie lamperii istniejących -malowanie lamperii nowych -malowanie ścian -terakota -malowanie sufitów -osadzenie kratki wentylacyjnej -montaż rampy najazdowej blaszanej - obłożenie kanałów wentylacyjnych wraz z otworami przez ścianę (w projekcie branżowym)
1.30	<ul style="list-style-type: none"> -rozbiórka ścianki działowej -zamurowanie naświetla -wykonane nadproża -wykucie otworu na drzwi -montaż drzwi -demontaż wykładziny linoleum -murowanie ścian z gazobetonu gr. 12cm -tynkowanie ścian -malowanie lamperii istniejących -malowanie lamperii nowych -malowanie ścian -malowanie sufitów -terakota -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -montaż nawiewnika w oknie -montaż kratki wentylacyjnej wraz z kanałem wentylacyjnym w pom. 1.31 (pionowy)+turbowent fi150
1.31	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż drzwi -zamurowanie otworu po drzwiach -zamurowanie naświetla -demontaż drzwi -montaż drzwi -demontaż wykładziny linoleum -tynkowanie ścian -malowanie lamperii istniejących -malowanie lamperii nowych -malowanie ścian -malowanie sufitów -wykładzina przemysłowa -osadzenie nakładek plastikowych na parapety

	<ul style="list-style-type: none"> -montaż nawiewnika w oknie -montaż kratki wentylacyjnej wraz z kanałem + turbowent fi150
1.32	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż drzwi -montaż drzwi
1.33	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż umywalek -zamurowanie otworu -tynkowanie -demontaż drzwi -rozkucie -wykonane nadproża -montaż drzwi -skucie glazury / dwie ściany – z umywalkami i drzwiami do łazienki/ -skucie terakoty -wymiana turbowentu / fi150 + odskraplacz/ -uzupełnienie tynku po glazurze -wykładzina przemysłowa -wykonanie sufitu podwieszonego z wełną 10cm i G-K -malowanie sufitu - glazura -malowanie ścian - montaż umywalek + przyłącze do pralki
1.34	<ul style="list-style-type: none"> - rozbiórka ścianek działowych -skucie terakoty -skucie glazury -skucie parapetów. -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -murowanie ścian gazobeton gr. 12cm -wykonane nadproża -osadzenie drzwi - wykonanie sufitu podwieszonego z wełną 10cm i G-K - glazura na całą wysokość - terakota -montaż kratki ściekowej w posadzce -montaż WC -montaż wanny narożnej -montaż prysznicza dla niepełnosprawnych wraz z pochwytami -montaż umywalki -montaż nawiewnika w oknie - wentylacja zbiorcza (wg proj. branżowego)
1.35	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż WC -skucie terakoty -skucie glazury -wykonanie nadproży -wykucie otworu -murowanie ścian gazobeton gr. 12cm -murowanie ścian gazobeton gr. 6 cm -montaż drzwi -wykonanie sufitu podwieszonego z wełną 10cm i G-K - terakota -glazura -montaż nawiewnika w oknie

	<ul style="list-style-type: none"> -montaż WC -montaż umywalek - wentylacja zbiorcza (wg proj. branżowego)
1.36	<ul style="list-style-type: none"> -zamurowanie otworu -skucie terakoty -skucie glazury -wykonanie nadproża -wykucie otworu -montaż drzwi -wykonanie sufitu podwieszonego z wełną 10cm i G-K - terakota - glazura -montaż WC niepełnosprawny, umywalka , poręcz i przybory -montaż nawiewnika w oknie - wentylacja zbiorcza (wg proj. branżowego)
1.37	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż umywalek -tynkowanie -demontaż drzwi -wykonanie nadproża -montaż drzwi -skucie glazury -skucie terakoty - wymiana turbowentu / fi150 + odskraplacz/ -uzupełnienie tynku po glazurze - malowanie ścian -wykładzina przemysłowa -wykonanie sufitu podwieszonego z wełną 10cm i G-K
1.38	<ul style="list-style-type: none"> -malowanie lamperii istniejących -tynkowanie - malowanie lamperii nowych -wykucie otworu na drzwi zewnętrzne -osadzenie drzwi–zewnętrzne wejście „D” -skucie parapetów -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -malowanie ścian -sufit podwieszony z wełną 10cm -przełożenie drzwi zewnętrznych /wejście „C”/ -montaż nawiewnika w oknie
ROBOTY ZEWNĘTRZNE	-wykonanie wejścia „C” , „D” i „F”

PARTER JADŁODAJNIA

1.7	<ul style="list-style-type: none">- montaż anemostatu do wentylacji wywiewnej istniejącej-montaż nawiewnika w oknie-demontaż drzwi-osadzenie nadproża- wykucie otworu w ścianie gr. 16cm-montaż drzwi- wymiana pionu kanalizacyjnego-SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)-malowanie sufitu-montaż zlewu technicznego-malowanie lamperii istniejących-malowanie ścian- glazura wokół zlewu technicznego- demontaż wykładziny PCV-rozebranie warstw posadzki /deski + płyta/ - obniżenie poziomu posadzki-wykonanie posadzki /folia+ styropian 4cm + folia + wylewka 4cm/-terakota
1.9	<ul style="list-style-type: none">-demontaż drzwi-demontaż okna-zamurowanie otworów w ścianie gr. 9cm-tynkowanie-skucie schodów betonowych-zamurowanie ściany gr. ściany 41cm-tynkowanie ściany + gipsowanie-rozebranie posadzki pod stopy-wykonanie stóp fundamentowych-wylanie słupów żelbetowych S1-wykonanie podciągu stalowego pod kominem Poz.1 /wys. przejścia 2,20m/-wykucie otworu-otynkowanie otworu pod podciągami-otynkowanie słupów-demontaż wykładziny PCV-demontaż okna-wykucie otworu pod oknem-osadzenie nadproża nad drzwiami-zamurowanie otworu po oknie- montaż kurtyny powietrznej-skucie glazury- ługowanie ścian-malowanie ścian-rozebranie posadzki pod pochylnie i schody-wykonanie pochylni betonowej-wykonanie schodów betonowych-tynk schody i pochylnia-montaż barierki przy schodach i pochylni-osadzenie drzwi- wentylacja mechaniczna (w projekcie branżowym)-ułożenie terakoty-sufit PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)-malowanie sufitu

1.10	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż wykładziny dywanowej -demontaż wykładziny PCV -odbitcie tynku nakrapianego na ścianach -wymurowanie ściany gr. 12cm -osadzenie nadproża -ługowanie ścian -zamurowanie części otworu drzwiowego -osadzenie kratki ściekowej w posadzce z przyłączem -montaż zaworu czerpального -wykonanie przyłączy wody i kanalizacji -sufit PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) - malowanie sufitu - glazura wys. 2,0m -cekolowanie po ługowaniu -tynkowanie - malowanie ścian -montaż nawiewników -montaż wentylacji /w projekcie branżowym/ -terakota -montaż kabin WC z płyt giszetowych z drzwiami systemowymi o wys. 2,20m -montaż WC, pisuaru, umywalek , luster i przyborów -osadzenie drzwi
1.11	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż drzwi -wymurowanie ściany gr. 12cm -osadzenie nadproża -wykonanie przyłączy wody i kanalizacji -sufit PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) - malowanie sufitu - glazura wys. 2,00m - cekolowanie po ługowaniu -tynkowanie - malowanie ścian -montaż wentylacji /w projekcie branżowym/ -terakota -montaż ścianki działowej pomiędzy WC z płyt giszetowych o wys. 2,20m -osadzenie drzwi -montaż WC , umywalek
1.12	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż wykładziny PCV - ługowanie ścian -wymurowanie ściany gr. 12cm -osadzenie nadproża - montaż wentylacji /w projekcie branżowym/ -montaż nawiewników -wykonanie przyłączy wody i kanalizacji - glazura wys. 2,00m -tynkowanie - malowanie ścian -sufit PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) - malowanie sufitu -terakota -osadzenie drzwi

	-montaż WC, umywalki, zlewu,
1.13	-demontaż wykładziny PCV - ługowanie ścian -wymurowanie ściany gr. 12cm -osadzenie nadproża - montaż wentylacji /w projekcie branżowym/ -wykonanie przyłączy wody i kanalizacji - glazura wys. 2,00m -tynkowanie - malowanie ścian -sufit PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) - malowanie sufitu -terakota -osadzenie drzwi -montaż WC dla niep., umywalki dla niep., pochwyków, lustra i przyborów
1.14	-rozebranie ścianek drewnianych - demontaż wykładziny -osadzenie nadproża /wysokość przejścia 2,20m/ - rozebranie ściany gr. 30cm -wymurowanie ścian gr. 12cm -osadzenie nadproża -osadzenie drzwi -tynkowanie -malowanie lamperii istniejących -malowanie lamperii nowych -malowanie ścian -sufit PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD) -malowanie sufitu -terakota -osadzenie kratki wentylacyjnej
ROBOTY ZEWNĘTRZNE	-wykonanie wejścia „A”

PRZEDSZKOLE PARTER + PIĘTRO + PODDASZE

Nr pom.	Zakres prac budowlanych
1.1	<ul style="list-style-type: none">- demontaż drzwi- murowanie ścian gr. 12cm-osadzenie nadproża-tynkowanie-rozkucie otworu na drzwi w ścianie gr. 62cm-montaż drzwi- terakota-malowanie ścian- malowanie sufitu
1.2	<ul style="list-style-type: none">- montaż wentylacji tyłu „Z”- montaż nawietrzaka przez ścianę- malowanie ścian-malowanie sufitów
1.8	<ul style="list-style-type: none">- demontaż drzwi- montaż nadproża stalowego Poz.2-osadzenie drzwi- terakota- tynkowanie-malowanie lamperii istniejących- malowanie lamperii nowych-malowanie ścian-malowanie sufitu- wymiana barierek
1.28	<ul style="list-style-type: none">-demontaż okna- zamurowanie otworu po oknie z ociepleniem styropianem gr. 16cm- tynkowanie-osadzenie nadproża- wykucie otworu w ścianie gr. 64cm- montaż drzwi- malowanie lamperii istniejących- malowanie lamperii nowych-malowanie ścian- malowanie sufitu- terakota-wymiana barierek
1.39	<ul style="list-style-type: none">-murowanie ścian gr. 12cm-tynkowanie-malowanie lamperii istniejących-malowanie lamperii nowych- malowanie ścian-malowanie sufitu-terakota-wymiana barierki
2.1	<ul style="list-style-type: none">-rozbiórka ścianek drewnianych /izba pamięci/-demontaż okna-malowanie sufitu-murowanie ścian gr.12cm-tynkowanie

	<ul style="list-style-type: none"> -zamurowanie okna -ocieplenie wełną otworu po oknie -malowanie ścian -malowanie lamperii istniejących - malowanie lamperii nowych - montaż nawietrzaka w ścianie
2.2	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż drzwi -rozebranie ścianki gr. 9cm -zamurowanie ściany gr. 12cm -wykonanie nadproża -tynkowanie -osadzenie drzwi -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) -malowanie sufitu - malowanie ścian -terakota - wentylacja mechaniczna (w projekcie branżowym)
2.3	<ul style="list-style-type: none"> - glazura -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) -malowanie sufitu -montaż nawiewnika w oknie -wykonanie nadproża -osadzenie drzwi -terakota -montaż prysznic, WC, umywalni + pochwyty i przybory z lustrem
2.4	<ul style="list-style-type: none"> -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) -malowanie sufitu
2.5	<ul style="list-style-type: none"> -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) -malowanie sufitu
2.6	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż umywalki -skucie glazury - glazura -demontaż drzwi -wykucie ściany -wykonanie nadproża -osadzenie drzwi -lamperie malowanie istniejących -malowanie ścian -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) -malowanie sufitu -terakota -nawiewnik okienny -montaż zlewu gospodarczego -wentylacja mechaniczna (w projekcie branżowym)
2.7	<ul style="list-style-type: none"> - tynkowanie -malowanie lamperii istniejących -malowanie lamperii nowych -malowanie ścian -terakota -malowanie sufitu - wymiana barierki

2.8	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż drzwi -zamurowanie otworu po drzwiach - tynkowanie -wykonanie nadproża - wykucie otworu -osadzenie drzwi -wykonanie kanału wentylacyjnego do pomieszczenia 2.10, -osadzenie kratki wentylacyjnej wraz z turbowentem fi 200 na kominie - malowanie lamperii istniejących - malowanie ścian - montaż osłony na grzejniki -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) -malowanie sufitu -wykładzina dywanowa na panele istniejące -montaż nawiewników
2.9	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż umywalki - zdjęcie wykładziny dywanowej -wymurowanie ściany gr. 12cm z płyt g-k -malowanie lamperii istniejącej - malowanie lamperii nowej - malowanie ścian -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) -malowanie sufitu -wykładzina dywanowa - montaż nawiewnika
2.10	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż drzwi - zdjęcie wykładziny dywanowej - rozebranie ścianki -wymurowanie ściany gr. 12cm z płyt g-k - ługowanie ścian -glazura do wys. 2,0m - malowanie ścian -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) -malowanie sufitu - montaż nawiewnika - montaż kratki wentylacyjnej – wentylator wywiewny elektryczny - terakota na nowych płytach OSB - wymiana grzejnika żeliwnego na łazienkowy - montaż brodzika z parawanem, WC, umywalki + przybory
2.11	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż okna podawczego wraz z parapetem betonowym - zamurowanie części otworu po oknie w ścianie gr. 42cm - zdjęcie wykładziny dywanowej - demontaż drzwi - zamurowanie otworu po drzwiach - wykonanie nadproża -wykucie otworu na drzwi -wymurowanie ściany gr. 12cm z płyt g-k - tynkowanie -glazura /do WYS. 2,0m/ -malowanie ścian /pow. 2,0m/ - przełożenie grzejnika żeliwnego

	<ul style="list-style-type: none"> - montaż kratki ściekowej w podłodze wraz z odprowadzeniem ścieków -montaż zaworu czerpального - montaż zlewu, umywalki, brodzika gastronomicznego -ułożenie płyt OSB na podłodze - terakota na nowych płytach OSB -montaż windy gastronomicznej - wentylacja mechaniczna wg branży sanitarnej + kratki przewiewowe do zmywalni w ścianie -montaż drzwi z okienkiem podawczym -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) -malowanie sufitu -meble wydawalni
2.12	<ul style="list-style-type: none"> -wykonanie nadproża - wykucie otworu w ścianie gr. 42cm - zdjęcie wykładziny dywanowej -glazura do 2,0m -malowanie ścian /pow. 2,0m/ - przełożenie grzejnika żeliwnego - montaż kratki ściekowej w podłodze wraz z odprowadzeniem ścieków -montaż zaworu czerpального - montaż umywalki, zlewu, zmywarki -ułożenie płyt OSB - terakota na nowych płytach OSB - wentylacja mechaniczna wg branży sanitarnej -montaż drzwi z okienkiem podawczym -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) -malowanie sufitu -meble zmywalni
2.13	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż zlewu z rurami od wody -demontaż kanałów do kabli teleinformatycznych -rozbiórka glazury -tynkowanie ściany po glazurze -zdjęcie wykładziny dywanowej -demontaż drzwi -wykonanie nadproża w ścianie gr. 41cm -wykucie otworu w ścianie gr. 41cm -wymurowanie ściany gr. 12cm z płyt G-K, -zeskrobanie tynku mozaikowego - tynk mozaikowy nowy /na wys. 2,0m/ - malowanie ścian -wykładzina przemysłowa - montaż drzwi -montaż osłony na grzejniki -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) -malowanie sufitu -montaż kratki wentylacyjnej z turbowentem fi 200 na kominie -montaż nawiewników
2.14	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż drzwi - montaż drzwi -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) -malowanie sufitu

	<ul style="list-style-type: none"> -malowanie ścian -osadzenie kratki wentylacyjnej z wentylatorem mechanicznym -montaż nawiewnika
2.15	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż drzwi -montaż drzwi -rozebranie paneli podłogowych - malowanie lamperii istniejących - malowanie ścian -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) - wykonanie kanału wentylacyjnego do pom. 2.14 -malowanie sufitu - wykładzina dywanowa -montaż osłony na grzejniki -montaż nawiewników - montaż kratki wentylacyjnej
2.16	<ul style="list-style-type: none"> -wykonanie nadproży -wykucie ściany gr. 28cm -demontaż paneli podłogowych -murowanie ścian gr. 12cm - murowanie ścian gr. 24cm -tynkowanie -wykładzina przemysłowa -osadzenie drzwi -malowanie lamperii istniejących -malowanie lamperii nowych -malowanie ścian -montaż kratki wentylacyjnej -SUFIT PPOŻ REI60 (okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60) -malowanie sufitu - montaż hydrantu wraz z przyłączem
2.17	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż drzwi -montaż drzwi -montaż umywalki + rury -glazura -malowanie ścian -malowanie sufitu -montaż kratki wentylacyjnej z turbowentem fi150 na kominie -skucie szlichty na balkonie -wykonanie nowej izolacji na balkonie -płytki gress na balkonie -malowanie barierki na balkonie -montaż nawiewnika
2.18	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż drzwi -montaż drzwi -montaż umywalki + rury -glazura -malowanie lamperii istniejących -obcięcie parapetów -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -demontaż istniejącej wykładziny przemysłowej -wykładzina dywanowa

	<ul style="list-style-type: none"> -malowanie ścian -malowanie sufitów - montaż osłon na grzejniki -zabudowa kanałów wentylacji mechanicznej (w proj. branżowym)
2.19	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż drzwi -montaż drzwi -montaż umywalki + rury -glazura -malowanie lamperii istniejących -obcięcie parapetów -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -demontaż istniejącej wykładziny przemysłowej -wykładzina dywanowa -malowanie ścian -malowanie sufitów - montaż osłon na grzejniki -zabudowa kanałów wentylacji mechanicznej (w proj. branżowym)
2.20	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż drzwi -montaż drzwi -montaż umywalki + rury -glazura -malowanie lamperii istniejących -obcięcie parapetów -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -demontaż istniejącej wykładziny przemysłowej -wykładzina dywanowa -malowanie ścian -malowanie sufitów - montaż osłon na grzejniki -zabudowa kanałów wentylacji mechanicznej (w proj. branżowym)
2.21	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż drzwi -montaż drzwi -montaż umywalki + rury -glazura -malowanie lamperii istniejących -obcięcie parapetów -osadzenie nakładek plastikowych na parapety -demontaż istniejącej wykładziny przemysłowej -wykładzina dywanowa -malowanie ścian -malowanie sufitów - montaż osłon na grzejniki -zabudowa kanałów wentylacji mechanicznej (w proj. branżowym)
2.22	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż umywalek -demontaż drzwi -osadzenie nadproża -rozkucie ściany gr. 44cm - demontaż WC - rozebranie ścianek działkowych gr. 12cm - uzupełnienie tynku - skucie glazury

	<ul style="list-style-type: none"> - skucie terakoty - osadzenie kratki ściekowej / w miejscu istniejącej kratki/ - montaż zaworu czerpального wraz z przyłączem wody -demontaż grzejników żeliwnych + nowe łazienkowe -demontaż bojlera na wodę -montaż bojlera poziomego -wykonanie sufitu podwieszonego z G-K -ułożenie glazury /do wys. 2,0m/ -ułożenie terakoty -montaż drzwi -montaż turbowentu fi150 na kominie -malowanie ścian -malowanie sufitów - montaż umywalek - montaż WC -montaż ścianek giszetowych – kabin WC -montaż nawiewników
2.23	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż barierki z rur stalowych na podeście -wymurowanie ścianek gr. 12cm -wykonanie nadproża - tynkowanie - osadzenie drzwi -wykucie otworu i montaż klapy oddymiającej -malowanie lamperii istniejących - malowanie lamperii nowych - malowanie sufitu -malowanie ścian -terakota - przeniesienie grzejnika żeliwnego
2.24	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż barierki z rur stalowych -wymurowanie ścian gr. 12cm -wykonanie nadproża -tynkowanie - osadzenie drzwi -malowanie lamperii istniejących -malowanie lamperii nowych - malowanie ścian -malowanie sufitu - zabudowa wentylacji mechanicznej wg projektu branżowego -montaż nawiewników -montaż osłon na grzejniki - montaż hydrantu wraz z przyłączem - montaż kratki wentylacyjnych z turbowentami fi150 na kominie
2.25	<ul style="list-style-type: none"> - tynkowanie - malowanie lamperii istniejących -malowanie lamperii nowych - malowanie ścian -terakota -wykucie otworu i montaż klapy oddymiającej -montaż domofonu
3.1	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż okna

	<ul style="list-style-type: none"> -rozkucie ściany -montaż okna oddymiającego -terakota -malowanie sufitu -malowanie istniejących lamperii -malowanie ścian -demontaż drzwi -montaż drzwi -wymiana barierki
3.2	<ul style="list-style-type: none"> -wykonanie nadproża -wykucie otworu w murze gr. 32cm -osadzenie drzwi -montaż nawiewników - montaż kratki wentylacyjnej z turbowentem fi 150 na kominie -wymurowanie komina ponad połac dachu + oczyszczenie kanałów wentylacyjnych -zdjęcie wykładziny -wykładzina przemysłowa - demontaż sufitu - sufit podwieszony /na wys. 2,25m/ z wełną 15cm /EI30/ -malowanie ścian -malowanie sufitu -glazura /fartuch wokół zlewu/ -montaż zlewu
3.3	<ul style="list-style-type: none"> - ścianki z płyt g-k gr 15cm, z wełną 10cm /EI30/ - ścianki z płyt g-k gr. 12cm, z wełną 5cm - terakota na płytach OSB -glazura do wys. 2,0m - wykonanie sufitu podwieszonego z płyt g-k, z wełną 20cm /EI30/ - malowanie ścian - malowanie sufitu - montaż drzwi -wykonanie przyłącza wody i kanalizacji - montaż WC i umywalki + lustro i przybory -montaż kratki wentylacyjnej wspomaganej mechanicznie
ROBOTY ZEWNĘTRZNE	<ul style="list-style-type: none"> -wykonanie wejścia „B” i „E” -malowanie ścian zewnętrznych + logo przedszkola