



Gmina Kowale Oleckie

19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44

Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030002570012

tel.-fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu

Kowale Oleckie dn. 05.08.2020 r.

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich na Przedszkole, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Jadłodajnię”

Podstawę prawną do zapytań i obowiązku udzielania odpowiedzi ustanawia art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). Z zapisów w/w przepisu wynika, że do Zamawiającego można się zwracać o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ:

Pytanie 1

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar części budynku ŚDS.

ODPOWIEDŹ

Przedmiar ŚDS został dodany.

Pytanie 2

Prosimy o szczegółowe informacje na temat dźwigu towarowego małego kuchennego.

ODPOWIEDŹ

Dźwig towarowy mały (kuchenny) o parametrach:

- udźwig 100kg;
- prędkość podnoszenia 0,45m/s;
- wys. podnoszenia 3,20m;
- liczba przystanków 2/2 z tej samej strony;
- kabina nieprzelotowa (60x60x80cm);
- drzwi szybowe gilotynowe (60x80cm);
- maszynownia górna w szybie.

Pytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie „osłon grzejnika” – materiał, wymiary, ilość.

ODPOWIEDŹ

Oslony grzejnika w przedszkolu z laminowanych płyt MDF gr. 16mm o wymiarach i ilości tj. w pozycjach 94, 95 i 96 w kosztorysie „KOWALE OLECKIE PRZEDSZKOLE PIĘTRO”.

Pytanie 4

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje budynku – udostępniono wyłącznie przekrój przez jedną klatkę schodową.

ODPOWIEDŹ

W dokumentacji na potrzeby projektu budowlanego nie uwzględniono innych przekrojów budynku. Wysokości wszystkich pomieszczeń zawarte są rzutach poziomych poszczególnych kondygnacji w zestawieniu pomieszczeń.

Pytanie 5

Przedmiary nie uwzględniają wejść „C”, „D”, „F”.

ODPOWIEDŹ

Przedmiary wejść uwzględniono w kosztorysie z pkt. 1.

Pytanie 6

Ściany podjazdu WEJŚCIA „A” na rys. B-2 są gr. 30 cm, natomiast wg opisu gr.25 – prosimy o doprecyzowanie. Jaką klasę betonu zastosować dla tych ścian? Prosimy o uzupełnienie zestawień zbrojenia o zbrojenie właśnie dla tych ścian.

ODPOWIEDŹ

Ściany fundamentowe podjazdu zaprojektowano jako betonowe gr. 30cm z betonu C16/20. Ściany nadziemne murowane z bloczków betonowych lub wylewane z betonu gr. 25cm, zakończone wieńcem żelbetowym

Pytanie 7

Przedmiary oraz opis wskazują wyłącznie na malowanie elewacji, natomiast rysunek „WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA” – tynk cienkowarstwowy. Prosimy o doprecyzowanie czy elewacje będą poddane wyłącznie malowaniu czy także tynkowaniu, oraz w jakim zakresie? Czy elewacja całego budynku czy wyłącznie część przedstawiona na rysunku „WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA”?

ODPOWIEDŹ

Wejście do przedszkola powinno być tylko malowane, bez tynkowania. Malowanie dotyczy tylko wejścia „B” do przedszkola – z trzech stron.

Pytanie 8

Rysunki dotyczące WEJŚCIA „A”, dokładniej przekroje wskazują na izolację płyty żelbetowej stropowej styropianem/wełną? Prosimy o podanie rodzaju.

ODPOWIEDŹ

Styropian EPS 70 gr. 10cm.

Pytanie 9

Przedmiar WEJŚCIA „A” obejmuje schody żelbetowe, natomiast rysunek wskazuje na schody wykonane z kostki betonowej na podłożu. Dodatkowo, wg rysunku schody wykończone są obrzeżem betonowym – prosimy o szczegóły schodów (fundament pod obrzeża).

ODPOWIEDŹ

Poz. 88 kosztorysu „Jadłodajnia” – analogia, dotyczy stóp żelbetowych ST1. Schody i podjazd należy wykonać z kostki betonowej zgodnie z rysunkiem B-3. Rowki pod krawężniki 20x20cm zgodnie z poz. 94 kosztorys „Jadłodajnia”.

Pytanie 10

Prosimy o rozpisanie warstw pod WEJŚCIEM „A” analogicznie do warstw pod podjazdem.

ODPOWIEDŹ

Warstwy pod wejściem wykonać analogicznie jak warstwy podjazdu.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że zakres nie obejmuje wyposażenia Przedszkola oraz ŚDS – nigdzie nie ma na ten temat zapisu natomiast zestawienie wyposażenia umieszczono w dokumentacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wyposażenia Przedszkola oraz ŚDS.

Pytanie 12

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek konstrukcyjny (z informacją o klasie betonu) oraz zestawienie stali zbrojeniowej na schody + podest + pochylnia w części Jadłodajni.



ODPOWIEDŹ

Zaprojektowano jako elementy betonowe klasy C16/20 dobrojone siatką ϕ 10 co 15cm

Pytanie 13

Zestawienie stolarki nie uwzględnia drzwi D8 – prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ

Zestawienie zostało zaktualizowane.

Pytanie 14

Według opisu „Zaprojektowano stolarkę drzwiową PCV” – czy jest to poprawny zapis? Przedmiary uwzględniają ościeżnice drewniane i drzwi płytowe. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie w zestawieniu stolarki, które drzwi są płytowe, które aluminium, ewentualnie które PCV oraz jakie ościeżnice?

ODPOWIEDŹ

Stolarka drzwiowa PVC, aluminiowa i płytowa wg zaktualizowanego zestawienia stolarki.

Pytanie 15

Pozycje 32 i 33 przedmiaru ŚDS wskazują na izolacje cieplne (wełna mineralna) oraz przeciwwilgociowe. Których pomieszczeń dotyczy ilość 98,2 m²? W żadnej części rysunkowej bądź opisowej nie ma wskazanych takich warstw. Proszę także o doprecyzowanie grubości wełny mineralnej.

ODPOWIEDŹ

Pozycje kosztorysu 32 i 33 przedmiaru ŚDS dotyczą pomieszczeń przy sali gimnastycznej nr 1.33; 1.34; 1.35; 1.36; 1.37; 1.38. Wełna fasadowa twarda gr. 8cm – docieplenie sufitu.

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 17.08.2020 r. do godz. 9:00.

WÓJT
Łocman
Krzysztof Łocman