

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi wewn. ŻYDY					
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D.01.01.01. Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.			
1	KSNR 1 0104-03	D.01.01.01.11 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0,538	km km	 0,538	
				RAZEM	0,538
1.2		D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzaków			
2	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyci średnich od 31% do 60% powierzchni strona lewa szacunkowo <0+020 do 0+070> 50,0*3,0 <0+120 do 0+220> 100,0*3,0 <0+220 do 0+320> 100,0*2,0 <0+350 do 0+380> 30,0*2,0 < strona prawa szacunkowo około 100m2> 100	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 150,00 300,00 200,00 60,00 100,00	
				RAZEM	810,00
3	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km R*0,955 <przyjęto szacunkowo> 810*0,03	mp mp	 24,30	
				RAZEM	24,30
1.3		D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu			
4	KSNR 1 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm <zał. Nr 2> 1257,3	m ² m ²	 1 257	
				RAZEM	1 257
5	KSNR 1 0106-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - do- datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm <zał. Nr 2 > 1257,3	m ² m ²	 1 257	
				RAZEM	1 257
6	KSNR 1 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. < odwiezienie nadmiaru humusu poza granice robót ziemnych> < zał. nr 2 > 1257,3*0,2-587,2*0,1	m ³ m ³	 192,74	
				RAZEM	192,74
1.4		D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń , przepustów.			
7	KSNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- nach wypełnionych piaskiem <wjazd do gospodarstwa> (4,0+6,0)*0,5*8,0	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
8	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki poz. 5 <trylinka gruz> 40,0*0,15	m ³ m ³	 6,00	
				RAZEM	6,00
9	KNNR 5 0113-01	Rury ochronne dwudzielne typu A110PS na kablach telekomunikacyj- nych < pod zjazdami km 0+430> 6,0	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV			
10	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyładow- czym (do wbudowania w nasyp) <zał. Nr 1> 85,4	m ³ m ³	 85,40	
				RAZEM	85,40
11	KNR 2-01 0506-02	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. IV R*0,955 < zał. nr 3.> 55,3	m ² m ²	 55,30	
				RAZEM	55,30
2.2		D.02.03.01. Wykonanie nasypów.			
12	KSNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyż- ki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi / pozyskanie gruntu na nasypy z dokopu/ <zał. nr 1.> 392,2-85,4	m ³ m ³	 306,80	
				RAZEM	306,80
13	KSNR 1 0204-03	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samo- wyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-II) Krotność = 8 <zał. nr 1> 306,8	m ³ m ³	 306,80	
				RAZEM	306,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II /przyjęto 90% mechanicznie i 10% ręcznie/ < zał. nr 1> 392,2*0,9	m ³ m ³	 352,98	
				RAZEM	352,98
15	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II) R*0,955 392,2*0,1	m ³ m ³	 39,22	
				RAZEM	39,22
16	KNR 2-01 0237-05	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-III / przyjęto 90% zagęszczania walcami/ 392,2*0,9	m ³ m ³	 352,98	
				RAZEM	352,98
17	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 392,2*0,1	m ³ m ³	 39,22	
				RAZEM	39,22
18	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III R*0,955 < zał. nr 3.> 419,0	m ² m ²	 419,00	
				RAZEM	419,00
3		D.04.00.00 PODBUDOWA			
3.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.			
19	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni < jezdnia zasadnicza > 1935,7+<odsadzki 2x0,2m> 538,0*0,2*2 < na zjazdach zał. nr 5> 167,2	m ² m ² m ²	 2 150,90 167,20	
				RAZEM	2 318,10
3.2		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
20	KSNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa łamanego o gr. do 12 cm < jezdnia zasadnicza zał. nr 4> 248,07	m ³ m ³	 248,07	
				RAZEM	248,07
21	KSNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm < powierzchnia wjazdów zał. nr 5> 167,2	m ² m ²	 167,20	
				RAZEM	167,20
4		D.05.00.00. NAWIERZCHNIA			
4.1		D.05.03.04. Nawierzchnia z betonu cementowego			
22	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm < jezdnia zasadnicza obmiar AutoCad> 1935,7 < powierzchnia zjazdów zał. nr 5> 150,4	m ² m ² m ²	 1 935,70 150,40	
				RAZEM	2 086,10
23	KNR 2-31 0308-04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 5 cm Krotność = 9 < jezdnia zasadnicza obmiar AutoCad> 1935,7 < powierzchnia zjazdów zał. nr 4> 150,4	m ² m ² m ²	 1 935,70 150,40	
				RAZEM	2 086,10
24	KSNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki betonowej - 1 km ponad 5 km Krotność = 9 0,336*2086,1	t t	 700,93	
				RAZEM	700,93
5		D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1		D.06.01.01.Umocnienie skarp i rowów			
25	KSNR 1 0403-01	Humusowanie powierzchni skarp nasypów z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. < zał. nr 2.> 587,2	m ² m ²	 587,20	
				RAZEM	587,20
26	KSNR 1 0403-02	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5 587,2	m ² m ²	 587,20	
				RAZEM	587,20
27	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa łamanego - uzupełnienie pobo- czy warstwą kruszywa 8 cm 17,0*0,75*2+ 520*1,0*2-12*5,0*1,0	m ² m ²	 1 005,50	
				RAZEM	1 005,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa łamanego za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4 17,0*0,75*2+ 520*1,0*2-12*5,0*1,0	m ² m ²	 1 005,50	
				RAZEM	1 005,50
5.2		D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami			
29	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm <w ciągu rowu drogi powiatowej> 12,0	m m	 12,00	
				RAZEM	12,00
30	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp korpusu drogowego na wlocie i wylocie przepustów pod zjazdami na podsypce piaskowej z zalaniem spoi zaprawą cementową. R*0,955 < przyjęto 1,2m2 na wlot > 1,2*2	m ² m ²	 2,40	
				RAZEM	2,40
6		D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA			
6.1		D.07.02.01. Oznakowanie pionowe			
31	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 60mm < wg organizacji ruchu> 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
32	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
33	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00