
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY
ADRES INWESTYCJI : 19-420 KOWALE OLECKIE ul. KOŚCIUSZKI 46
INWESTOR : GMINA KOWALE OLECKIE
ADRES INWESTORA : 19-420 KOWALE OLECKIE ul. KOŚCIUSZKI 44

DATA OPRACOWANIA : 02.09.2019

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY KOWALE OLECKIE					
1		Pom. nr1 POKÓJ INSTRUKTORÓW			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	3,60*4,25	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
2	KNR 4-010428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1		3,60*4,25	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
3	KNR 0-214007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
d.1		15,30	m ²	15.30	
				RAZEM	15.30
4	NNRNKB202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	1136-01	3,60*4,25	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - sufit	m ²		
d.1	1204-08	3,6*4,25	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - ściany	m ²		
d.1	1204-08	(3,60+3,60+4,25+4,25)*2,59	m ²	40.663	
				RAZEM	40.663
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
d.1	202 1134-02	15.300	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzch- nie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(3,60+3,60+4,25+4,25)*2,59	m ²	40.663	
				RAZEM	40.663
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	40.663	m ²	40.663	
				RAZEM	40.663
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
d.1	1204-01	3,60*4,25	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
11	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie kle- jowej	m ²		
d.1	202 0837-02	1,70	m ²	1.70	
				RAZEM	1.70
12	KNR-W 4-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - ościeżnica	m ²		
d.1	1213-01	2,05*0,80	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
13	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1,26*2	m	2.520	
				RAZEM	2.520
14	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub sta- lowych do 1,5 w ścianach z ce- gieł	szt.		
d.1	0321-01	2	szt.	2	
				RAZEM	2
15	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzy- niowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1101-02	1,59	m ³	1.59	
				RAZEM	1.59
16	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem ciężaro- wym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1101-05	1,59*12	m ³	19.080	
				RAZEM	19.080
2		Pom. nr2- GALERIA			
17	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych - paneli	m ²		
d.2	0439-02	7,68*5,70	m ²	43.776	
				RAZEM	43.776
18	KNR 4-010428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.2		43.776	m ²	43.776	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	43.776
19	KNR 0- d.2 214007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		43.776	m ²	43.776	
				RAZEM	43.776
20	KNR AT-33 d.2 0102-02	Gruntowanie podłoża suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²		
		7.68*5.70	m ²	43.776	
				RAZEM	43.776
21	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		7.68*5.70	m ²	43.776	
				RAZEM	43.776
22	KNR 2-02 d.2 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wini- gam	m ²		
		7.68*5.70	m ²	43.776	
				RAZEM	43.776
23	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - ściany (5.31*7.68)+(5.70*2.25)+(2.30*7.68)+(5.70*2.25)	m ²		
			m ²	84.095	
				RAZEM	84.095
24	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzch- nie pionowe	m ²		
		84.095	m ²	84.095	
				RAZEM	84.095
25	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		84.095	m ²	84.095	
				RAZEM	84.095
26	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.26*3	m	3.780	
				RAZEM	3.780
27	KNR 4-01 d.2 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub sta- lowych do 1.5 w ścianach z ce- gieł	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
28	KNR-W 4-02 d.2 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
		2.62	m	2.62	
				RAZEM	2.62
29	KNR-W 4-02 d.2 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłyowego	kpl.		
		3	kpl.	3	
				RAZEM	3
30	KNR 0-38 d.2 0101-05	Montaż grzejników konwektorowych wodnych na ścianie; typowiel- kość 6/4, 6/5,5, 6/7, 6/8,5, 6/10, 6/11,5, wyso- kość 0,6 m	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
31	KNR INS- d.2 TAL 0309-08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
32	KNR-W 2-15 d.2 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne- go ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		3	urz.	3	
				RAZEM	3
33	KNR INS- d.2 TAL 0308-03	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
34	TZKNBK XV d.2 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczysz- czenie itp.) - sufit (3.60*8*0.10*0.15*0.10)+(7.68*0.15*0.10)+(4*0.10*0.10*2)+(7.68*5.70)	m ²		
			m ²	44.014	
				RAZEM	44.014
35	TZKNBK XV d.2 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów sto- larskich - pierw- szy raz (3.60*8*0.10*0.15*0.10)+(7.68*0.15*0.10)+(4*0.10*0.10*2)+(7.68*5.70)	m ²		
			m ²	44.014	
				RAZEM	44.014
36	KNR 4-04 d.2 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzy- niowym na odległość do 1 km	m ³		
		3.20	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-04 d.2 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		3,20*12	m ³	38.400	
				RAZEM	38.400
3		Pom.nr3 PRACOWNIA PLASTYCZNA I RĘKODZIEŁA			
38	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie posadzek - tarakota	m ²		
		5.70*4.60	m ²	26.220	
				RAZEM	26.220
39	KNR 4-04 d.3 0505-02	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 8 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		5.70+4.60+3.70+4.60	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
40	KNR 4- d.3 010428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		5.70*4.60	m ²	26.220	
				RAZEM	26.220
41	KNR 0- d.3 214007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		26.220	m ²	26.220	
				RAZEM	26.220
42	KNR AT-33 d.3 0102-02	Gruntowanie podłoża suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²		
		26.220	m ²	26.220	
				RAZEM	26.220
43	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		26.220	m ²	26.220	
				RAZEM	26.220
44	KNR 2-02 d.3 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winiagam	m ²		
		26.220	m ²	26.220	
				RAZEM	26.220
45	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		(4.60*5.31)+(4.60*2.30)+(5.70*2.5)+(5.70*2.5)	m ²	63.506	
				RAZEM	63.506
46	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		63.506	m ²	63.506	
				RAZEM	63.506
47	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		63.506	m ²	63.506	
				RAZEM	63.506
48	KNR 4-01 d.3 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,26*3	m	3.780	
				RAZEM	3.780
49	KNR 4-01 d.3 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegłą	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
50	TZKNBK XV d.3 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) - sufit	m ²		
		(4.60*0.15*0.10*0.15)+(3.60*2*0.10*0.10*0.15*0.15)+(0.10*4*2)+(5.70*4.60)	m ²	27.032	
				RAZEM	27.032
51	TZKNBK XV d.3 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m ²		
		27.032	m ²	27.032	
				RAZEM	27.032
52	NNRNKB d.3 202 0837-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		1.60*1.70	m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
53	KNR 0-31 d.3 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
54	KNR 0-31 d.3 0104-01	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 15 mm układane w rurze osłonowej z rozdzielaczami w budynkach niemieszkalnych	m		
		8.5	m	8.5	
				RAZEM	8.5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 0-31 d.3 0106-03	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czepalnych i hydrantów ogrodowych	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
56	KNR 0-31 d.3 0111-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
57	KNR 0-31 d.3 0116-03	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czyn- ności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		8,5	m	8,5	
				RAZEM	8,5
58	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
59	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT03 08-01	Połączenia kielichami polietylenowymi HDPE o śr. zewn. 32-56 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
60	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścia- nach z łączeniem metodą wcis- kową	m		
		8,5	m	8,5	
				RAZEM	8,5
61	KNR 4-04 d.3 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzy- niowym na odległość do 1 km	m ³		
		2,3	m ³	2,3	
				RAZEM	2,3
62	KNR 4-04 d.3 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem ciężaro- wym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		2,3*12	m ³	27,600	
				RAZEM	27,600
4		Pom. nr 4 POKÓJ GIER			
63	KNR-W 4-01 d.4 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych - paneli	m ²		
		4,23*5,83	m ²	24,661	
				RAZEM	24,661
64	KNR 4- d.4 010428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		24,661	m ²	24,661	
				RAZEM	24,661
65	KNR 0- d.4 214007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		24,661	m ²	24,661	
				RAZEM	24,661
66	KNR AT-33 d.4 0102-02	Gruntowanie podłoża suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²		
		24,661	m ²	24,661	
				RAZEM	24,661
67	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		24,661	m ²	24,661	
				RAZEM	24,661
68	KNR 2-02 d.4 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wini- gam	m ²		
		24,661	m ²	24,661	
				RAZEM	24,661
69	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - sufit	m ²		
		24,661	m ²	24,661	
				RAZEM	24,661
70	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - sufit	m ²		
		24,661	m ²	24,661	
				RAZEM	24,661
71	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		24,661	m ²	24,661	
				RAZEM	24,661
72	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - ściany	m ²		
		(4,23*2,89*2)+(5,83*2,89*2)	m ²	58,147	
				RAZEM	58,147

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzh- nie pionowe	m ²		
		58.147	m ²	58.147	
				RAZEM	58.147
74	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		58.147-30.784	m ²	27.363	
				RAZEM	27.363
75	NNRNKB d.4 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) (5.83*1.53*2)+(4.23*1.53*2)	m ²		
			m ²	30.784	
				RAZEM	30.784
76	KNR 4-01 d.4 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.26*3	m	3.780	
				RAZEM	3.780
77	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub sta- lowych do 1.5 w ścianach z ce- giel	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
78	KNR 4-04 d.4 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzy- niowym na odległość do 1 km	m ³		
		0.8	m ³	0.8	
				RAZEM	0.8
79	KNR 4-04 d.4 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem ciężaro- wym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		0.8*12	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
5		Pom. nr 5 - KAFEJKA INTERNETOWA			
80	KNR 4-04 d.5 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		4.23*4.48	m ²	18.950	
				RAZEM	18.950
81	KNR 4- d.5 010428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		4.23*4.48	m ²	18.950	
				RAZEM	18.950
82	KNR 0- d.5 214007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		18.950	m ²	18.950	
				RAZEM	18.950
83	KNR AT-33 d.5 0102-02	Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²		
		18.950	m ²	18.950	
				RAZEM	18.950
84	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		18.950	m ²	18.950	
				RAZEM	18.950
85	KNR 2-02 d.5 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -	m ²		
		18.950	m ²	18.950	
				RAZEM	18.950
86	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow- niem nierówności - sufit	m ²		
		18.950	m ²	18.950	
				RAZEM	18.950
87	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m ²		
		18.950	m ²	18.950	
				RAZEM	18.950
88	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		18.950	m ²	18.950	
				RAZEM	18.950
89	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow- niem nierówności - ściany	m ²		
		(4.23*2.90*2)+(4.48*2.90*2)	m ²	50.518	
				RAZEM	50.518
90	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzh- nie pionowe	m ²		
		50.518	m ²	50.518	
				RAZEM	50.518

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		50.518	m ²	50.518	
				RAZEM	50.518
92	KNR 4-01 d.5 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.26*3	m	3.780	
				RAZEM	3.780
93	KNR 4-01 d.5 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub sta- lowych do 1.5 w ścianach z ce- giel	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
94	KNR 4-04 d.5 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzy- niowym na odległość do 1 km	m ³		
		0,9	m ³	0,9	
				RAZEM	0,9
95	KNR 4-04 d.5 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem ciężaro- wym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		0,9*12	m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
6	Pom. nr 6 - POKÓJ KSIĘGOWEJ				
96	KNR 4-04 d.6 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		1.99*4.23	m ²	8.418	
				RAZEM	8.418
97	KNR 4- d.6 010428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		8.418	m ²	8.418	
				RAZEM	8.418
98	KNR 0- d.6 214007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		8.418	m ²	8.418	
				RAZEM	8.418
99	KNR AT-33 d.6 0102-02	Gruntowanie podłóży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²		
		8.418	m ²	8.418	
				RAZEM	8.418
100	KNR 2-02 d.6 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		8.418	m ²	8.418	
				RAZEM	8.418
101	KNR 2-02 d.6 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wini- gam	m ²		
		8.418	m ²	8.418	
				RAZEM	8.418
102	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - sufit	m ²		
		8.418	m ²	8.418	
				RAZEM	8.418
103	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m ²		
		8.418	m ²	8.418	
				RAZEM	8.418
104	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		8.418	m ²	8.418	
				RAZEM	8.418
105	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - ściany	m ²		
		(1.99*2.93*2)+(4.23*2.93*2)	m ²	36.449	
				RAZEM	36.449
106	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzch- nie pionowe	m ²		
		36.449	m ²	36.449	
				RAZEM	36.449
107	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		36.449	m ²	36.449	
				RAZEM	36.449
108	KNR 4-01 d.6 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.26	m	1.26	
				RAZEM	1.26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109	KNR 4-01 d.6 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub sta- lowych do 1.5 w ścianach z ce- gieł 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
110	KNR 4-04 d.6 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzy- niowym na odległość do 1 km 0.3	m³ m³	0.3	
				RAZEM	0.3
111	KNR 4-04 d.6 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem ciężaro- wym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 0.3*12	m³ m³	3.600	
				RAZEM	3.600
7		Pom. nr 7- POKÓJ DYREKTORA			
112	KNR 4-04 d.7 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 2.39*4.23	m² m²	10.110	
				RAZEM	10.110
113	KNR 4- d.7 010428-01	Rozebranie podłóg ślepych 10.11	m² m²	10.11	
				RAZEM	10.11
114	KNR 0- d.7 214007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych 10.11	m² m²	10.11	
				RAZEM	10.11
115	KNR AT-33 d.7 0102-02	Gruntowanie podłoża suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym 10.11	m² m²	10.11	
				RAZEM	10.11
116	KNR 2-02 d.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 10.11	m² m²	10.11	
				RAZEM	10.11
117	KNR 2-02 d.7 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 10.11	m² m²	10.11	
				RAZEM	10.11
118	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - sufit 2.39*4.23	m² m²	10.110	
				RAZEM	10.110
119	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - sufit 10.11	m² m²	10.11	
				RAZEM	10.11
120	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufi- tów 10.11	m² m²	10.11	
				RAZEM	10.11
121	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - ściany (2.39*2.93*2)+(4.23*2.93*2)	m² m²	38.793	
				RAZEM	38.793
122	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzch- nie pionowe 38.793	m² m²	38.793	
				RAZEM	38.793
123	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian 38.793	m² m²	38.793	
				RAZEM	38.793
124	KNR 4-01 d.7 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.26	m m	1.26	
				RAZEM	1.26
125	KNR 4-01 d.7 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub sta- lowych do 1.5 w ścianach z ce- gieł 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
126	KNR 4-04 d.7 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzy- niowym na odległość do 1 km 0.4	m³ m³	0.4	
				RAZEM	0.4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127	KNR 4-04 d.7 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 0,4*12	m ³ m ³	 4.800	
				RAZEM	4.800
8		Pom. nr 8- ARCHIWUM			
128	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - sufit 2.40*1.80	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
129	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit 4.320	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
130	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.32	m ² m ²	 4.32	
				RAZEM	4.32
131	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - ściany (2.40*2.90*2)+(1.80*2.90*2)	m ² m ²	 24.360	
				RAZEM	24.360
132	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 24.360	m ² m ²	 24.360	
				RAZEM	24.360
133	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 24.36	m ² m ²	 24.36	
				RAZEM	24.36
9		Pom. nr 9- POKÓJ ZESPOŁU LUDOWEGO			
134	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - sufit (3.73*2.70)+(1.30*2.45)	m ² m ²	 13.256	
				RAZEM	13.256
135	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit 13.256	m ² m ²	 13.256	
				RAZEM	13.256
136	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.256	m ² m ²	 13.256	
				RAZEM	13.256
137	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - ściany (3.73+3.73+2.70+2.70+1.30+2.45)*2.63	m ² m ²	 43.684	
				RAZEM	43.684
138	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 43.684	m ² m ²	 43.684	
				RAZEM	43.684
139	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 43.684	m ² m ²	 43.684	
				RAZEM	43.684
140	KNR-W 4-01 d.9 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych - paneli 3.73*2.70	m ² m ²	 10.071	
				RAZEM	10.071
141	KNR-W 4-01 d.9 0819-05	Rozebranie posadzek - tarakota 1.30*2.45	m ² m ²	 3.185	
				RAZEM	3.185
142	KNR 4- d.9 010428-01	Rozebranie podłóg ślepych 3.185+10.071	m ² m ²	 13.256	
				RAZEM	13.256
143	KNR 0- d.9 214007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych 13.256	m ² m ²	 13.256	
				RAZEM	13.256
144	KNR AT-33 d.9 0102-02	Gruntowanie podłóży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym 13.256	m ² m ²	 13.256	
				RAZEM	13.256

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145	KNR 2-02 d.9 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		13.256	m ²	13.256	
				RAZEM	13.256
146	KNR 2-02 d.9 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wini- gam	m ²		
		13.256	m ²	13.256	
				RAZEM	13.256
147	KNR 4-01 d.9 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.26+1.26	m	2.520	
				RAZEM	2.520
148	KNR 4-01 d.9 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub sta- lowych do 1.5 w ścianach z ce- gieł	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
149	KNR 4-04 d.9 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzy- niowym na odległość do 1 km	m ³		
		0.95	m ³	0.95	
				RAZEM	0.95
150	KNR 4-04 d.9 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem ciężaro- wym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		0.95*12	m ³	11.400	
				RAZEM	11.400
10		Pom. nr10- ŁAZIENKA			
151	KNR 4-01 d.10 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
152	KNR 4-01 d.10 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.26	m	1.26	
				RAZEM	1.26
153	KNR 4-01 d.10 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub sta- lowych do 1.5 w ścianach z ce- gieł	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
154	KNR 4-01 d.10 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na za- prawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(0.12*2.0*2.67*1.10)	m ³	0.705	
				RAZEM	0.705
155	KNR-W 4-02 d.10 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
156	KNR 4-02 d.10 0133-01	Demontaż zaworu przeletowego o śr. 15-20 mm - spłuczka	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
157	KNR 4- d.10 020235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
158	KNR 4- d.10 020235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
159	KNR 4- d.10 010819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		2.0*(2.64+2.70+2.70+2.40)	m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
160	KNR 4-01 d.10 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej	m ²		
		6.60	m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
161	KNR 2-02 d.10 2010-10 analogia	Ścianki działowe z płyt wiórowych laminowanych- ścianki giszetowe	m ²		
		1.80*1.05	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
162	NNRNKB d.10 202 2024-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono- wych Rigips na pojedynczych rusz- tach metalo- wych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 50	m ²		
		(2.70*2.6)-(2*0.8*2.0)	m ²	3.820	
				RAZEM	3.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.10	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach	szt. szt.	 2	
				RAZEM	2
164 d.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednokrzydłowe fabrycznie wykończone 0,8*2,05*2	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
165 d.10	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe [(2,70*4*2)+(2,60*2*2)]-[(0,8*2*5)]	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
166 d.10	NNRNKB 202 0837-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ² m ²	 24	
				RAZEM	24
167 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 5,20+1,40	m ² m ²	 6.600	
				RAZEM	6.600
168 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - sufit 6,6	m ² m ²	 6,6	
				RAZEM	6,6
169 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,6	m ² m ²	 6,6	
				RAZEM	6,6
170 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany (2,70*0,6*4)+(2,60*0,6*2)	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
171 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9,60	m ² m ²	 9,60	
				RAZEM	9,60
172 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 9,60	m ² m ²	 9,60	
				RAZEM	9,60
173 d.10	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 6,60	m ² m ²	 6,60	
				RAZEM	6,60
174 d.10	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 6,60	m ² m ²	 6,60	
				RAZEM	6,60
175 d.10	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 6,60	m ² m ²	 6,60	
				RAZEM	6,60
176 d.10	KNR AT-23 0201-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 6,60	m ² m ²	 6,60	
				RAZEM	6,60
177 d.10	KNR 2-15 0220-03	Montaż zmywaków kamionkowych lub porcelanowych 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
178 d.10	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 2	kpl. kpl.	 2	
				RAZEM	2
179 d.10	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
180 d.10	KNR 0-31 0101-02	Rurociagi z polibutyleny PB o śr. 22 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych 5,3	m m	 5,3	
				RAZEM	5,3
181 d.10	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2
182 d.10	KNR 0-31 0109-01	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm 2	szt. szt.	 2	
				RAZEM	2
183 d.10	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
184 d.10	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowej o śr.nom. 20 mm 2	szt. szt.	 2	
				RAZEM	2
185 d.10	KNR 0-35 0118-01 analogia	Gazowe przepływowe podgrzewacze wody użytkowej, wiszące o mocy do 18 kW wraz z podejściem 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
186 d.10	KNR 2- 021021-09	Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe 2,0	m ² m ²	 2,0	
				RAZEM	2,0
187 d.10	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 2,4	m ³ m ³	 2,4	
				RAZEM	2,4
188 d.10	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 2,4*12	m ³ m ³	 28,800	
				RAZEM	28,800
11		KORYTARZ NA PIĘTRZE			
189 d.11	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - tarakota 2,70*12,47	m ² m ²	 33,669	
				RAZEM	33,669
190 d.11	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 33,669	m ² m ²	 33,669	
				RAZEM	33,669
191 d.11	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 33,669	m ² m ²	 33,669	
				RAZEM	33,669
192 d.11	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 33,669	m ² m ²	 33,669	
				RAZEM	33,669
193 d.11	KNR AT-23 0201-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 33,669	m ² m ²	 33,669	
				RAZEM	33,669
194 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit (2,70*4,57)+(2,70*4,45)	m ² m ²	 24,354	
				RAZEM	24,354
195 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - sufit 24,354	m ² m ²	 24,354	
				RAZEM	24,354
196 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 24,354	m ² m ²	 24,354	
				RAZEM	24,354
197 d.11	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) - sufit 3,40*0	m ² m ²	 0,000	
				RAZEM	0,000
198 d.11	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz 3,40*0	m ² m ²	 0,000	
				RAZEM	0,000
199 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany [(2,70+2,70+4,45+4,57)*2,72]+(3,46*4,84)+0	m ² m ²	 55,969	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	55.969
200 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzch- nie pionowe	m ²		
		0	m ²	0	
				RAZEM	0
201 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		0	m ²	0	
				RAZEM	0
202 d.11	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzy- niowym na odległość do 1 km	m ³		
		3,98	m ³	3,98	
				RAZEM	3,98
203 d.11	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem ciężaro- wym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		3,98*12	m ³	47,760	
				RAZEM	47,760
12		KORYTARZ NA PARTERZE			
204 d.12	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - korytarz	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
205 d.12	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na za- prawie cementowo-wapiennej	m ³		
		3,17*1,21*0,12	m ³	0,460	
				RAZEM	0,460
206 d.12	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej	m ²		
		(4,68*2,76)+(4,80*2,0)+(1,6*2,45)+(2,70*2,25)+(1,46*1,10)	m ²	34,118	
				RAZEM	34,118
207 d.12	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. po- nad 1/2ceg. na zaprawie cemen- towej dla otworów drzwiowych i okiennych drzwi do biblioteki	m ³		
		0,25*1,10*2,10	m ³	0,578	
				RAZEM	0,578
208 d.12	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2	
				RAZEM	2
209 d.12	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stało- wych do I NP 180 mm	m		
		1,40*2	m	2,800	
				RAZEM	2,800
210 d.12	KNR 4- 010703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		1,40*2	m	2,800	
				RAZEM	2,800
211 d.12	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścia- nach i stropach zaprawą ce- mentową	m ²		
		1,40*2*0,60	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
212 d.12	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		1,40+2,10+2,10*2	m	7,700	
				RAZEM	7,700
213 d.12	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		1,0*2,10	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
214 d.12	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²		
		1,0*2,10	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
215 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa- niem nierówności - sufit	m ²		
		(1,6*2,45)+(4,68*2,76)+(4,80*2,0)+(2,70*2,25)+(1,46*1,10)	m ²	34,118	
				RAZEM	34,118
216 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m ²		
		- sufit	m ²	34,118	
		34,118			
				RAZEM	34,118
217 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		34,118	m ²	34,118	
				RAZEM	34,118

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany $(2.42*3.90)+(1.20*2.10)+(0.79*2.40)+(1.17*1.20)+(1.26*3.16)+(2.47*3.16)+[(4.68+2.70+2.76+4.90+4.90+2.0)*3.16]$	m ² m ²	105.097	
				RAZEM	105.097
219 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzch- nie pionowe 105.097	m ² m ²	105.097	
				RAZEM	105.097
220 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 105.097-56.085	m ² m ²	49.012	
				RAZEM	49.012
221 d.12	NNRNKB 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)- mo- zaika $(3.90+1.20+0.79+1.17+3.16+2.47+4.68+2.70+2.76+2.76+4.90+4.90+2.0)*1.5$	m ² m ²	56.085	
				RAZEM	56.085
222 d.12	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 34.118	m ² m ²	34.118	
				RAZEM	34.118
223 d.12	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 34.118	m ² m ²	34.118	
				RAZEM	34.118
224 d.12	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 34.118	m ² m ²	34.118	
				RAZEM	34.118
225 d.12	KNR-W 2-02 1110-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 34.118	m ² m ²	34.118	
				RAZEM	34.118
226 d.12	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 1.65	m ³ m ³	1.65	
				RAZEM	1.65
227 d.12	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 1.65*12	m ³ m ³	19.800	
				RAZEM	19.800
13		KLATKA SCHODOWA			
228 d.13	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) - sufit 26.50	m ² m ²	26.50	
				RAZEM	26.50
229 d.13	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz 26.50	m ² m ²	26.50	
				RAZEM	26.50
230 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany $6.05+10.75+5.11+5.40+5.30+5.90$	m ² m ²	38.510	
				RAZEM	38.510
231 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzch- nie pionowe 38.510	m ² m ²	38.510	
				RAZEM	38.510
232 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $38.510-(6.05+5.40+5.90)$	m ² m ²	21.160	
				RAZEM	21.160
233 d.13	NNRNKB 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)- mo- zaika $6.05+5.40+5.90$	m ² m ²	17.350	
				RAZEM	17.350
234 d.13	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - schody i podesty $(1.28*1.17)+(1.23*1.26)+8.192$	m ² m ²	11.239	
				RAZEM	11.239
235 d.13	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe $[2.12*(1.33+1.45+1.05+0.96+1.05+1.34+1.05+1.34+1.34+1.33+1.50+1.50+2.70)]-[2.05*0.8*2)+(2.05*0.9)]$	m ² m ²	32.908	
				RAZEM	32.908

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
236 d.13	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucz- nych 30x30 cm układanych na za- prawie klejowej 20*(1.28*0.32)	m ² m ²	 8.192	
				RAZEM	8.192
237 d.13	KNR-W 2-02 1110-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zapra- wie klejowej ukła- dane metodą nieregularną - podesty (1.28*1.17)+(1.23*1.26)	m ² m ²	 3.047	
				RAZEM	3.047
238 d.13	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 3.0+1.46+2.90+2.5	m m	 9.860	
				RAZEM	9.860
239 d.13	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przy- mocowane do półek śrubami lub spawane 9,86	m m	 9,86	
				RAZEM	9.86
240 d.13	Cena pro-du- centa	Schodolaz - T-09 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
241 d.13	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzy- niowym na odległość do 1 km 0,5	m ³ m ³	 0,5	
				RAZEM	0.5
242 d.13	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem ciężaro- wym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 0,5*12	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
14		Pom. nr 1- BIBLIOTEKA			
243 d.14	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych - paneli (8.15*4.25)+(8.20*2.74)+(7.27*5.68)	m ² m ²	 98.399	
				RAZEM	98.399
244 d.14	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 98.399	m ² m ²	 98.399	
				RAZEM	98.399
245 d.14	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogru- bienie warstwy o 1 mm 98.399	m ² m ²	 98.399	
				RAZEM	98.399
246 d.14	KNR AT-33 0102-02	Gruntowanie podłoża suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym 98.399	m ² m ²	 98.399	
				RAZEM	98.399
247 d.14	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 98.399	m ² m ²	 98.399	
				RAZEM	98.399
248 d.14	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - 98.399	m ² m ²	 98.399	
				RAZEM	98.399
249 d.14	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.90*6	m m	 11.400	
				RAZEM	11.400
250 d.14	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub sta- lowych ponad 1.5 w ścianach z cegł 6	szt. szt.	 6	
				RAZEM	6
251 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa- niem nierówności - sufit (8.15*4.25)+(8.20*2.74)+(7.27*5.68)	m ² m ²	 98.399	
				RAZEM	98.399
252 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - sufit 98.399	m ² m ²	 98.399	
				RAZEM	98.399
253 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych sufi- tów 98.399	m ² m ²	 98.399	
				RAZEM	98.399

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
254	NNRNKB d.14 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzch- nie pionowe (8.15*2.80*2)+(2.87*4.25*2)+(3.15*8.20*2)+(2.74*3.15*2)+(2.59*5.68)+(3.0*5.68) +(2.72*7.27*2)	m ² m ²	210.257	
				RAZEM	210.257
255	KNR 4-01 d.14 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ² m ²	210.257	
				RAZEM	210.257
256	KNR 4-01 d.14 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² m ²	210.257	
				RAZEM	210.257
257	KNR-W 4-02 d.14 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl. kpl.	6	
				RAZEM	6
258	KNR 0-38 d.14 0101-05	Montaż grzejników konwektorowych wodnych na ścianie; typowa- kość 6/4, 6/5,5, 6/7, 6/8,5, 6/10, 6/11,5, wysoko- kość 0,6 m	szt. szt.	6	
				RAZEM	6
259	KNR INS- d.14 TAL 0309-08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm	szt. szt.	6	
				RAZEM	6
260	KNR INS- d.14 TAL 0308-03	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.	szt. szt.	6	
				RAZEM	6
261	KNR-W 2-15 d.14 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz. urz.	6	
				RAZEM	6
262	KNR 4-01 d.14 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych drzwi do biblioteki	m ³ m ³	4.327	
				RAZEM	4.327
263	KNR 4-01 d.14 0346-01	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd. gniazd.	6	
				RAZEM	6
264	KNR 4-01 d.14 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m m	16.200	
				RAZEM	16.200
265	KNR 4-01 d.14 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ² m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
266	KNR 4-01 d.14 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m m	28.800	
				RAZEM	28.800
267	KNR 4-04 d.14 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³ m ³	8,9	
				RAZEM	8,9
268	KNR 4-04 d.14 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³ m ³	106,800	
				RAZEM	106,800
15	Pom. nr 2 ŚWIETICA				
269	KNR-W 4-01 d.15 0438-05 analogia	Rozebranie paneli ściennych	m ² m ²	46.371	
		(3.56+5.69+4.23+3.56+5.69+4.23)*1.72		RAZEM	46.371
270	KNR 4-04 d.15 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ² m ²	35.315	
		3.56*(5.69+4.23)		RAZEM	35.315
271	KNR 4-01 d.15 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ² m ²	35.315	
				RAZEM	35.315

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
272	NNRNKB d.15 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m ²		
		35.315	m ²	35.315	
				RAZEM	35.315
273	KNR 4-01 d.15 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		35.315	m ²	35.315	
				RAZEM	35.315
274	KNR 4-01 d.15 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - ściany (3,56+3,56+9,82+9,82)*3,16	m ²		
			m ²	84.562	
				RAZEM	84.562
275	NNRNKB d.15 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzch- nie pionowe	m ²		
		84,562	m ²	84.562	
				RAZEM	84.562
276	KNR 4-01 d.15 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		84.562-40.140	m ²	44.422	
				RAZEM	44.422
277	NNRNKB d.15 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)- mo- zaika (3,56+3,56+9,82+9,82)*1,50	m ²		
			m ²	40.140	
				RAZEM	40.140
278	KNR-W 2-02 d.15 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		35.315	m ²	35.315	
				RAZEM	35.315
279	KNR-W 2-02 d.15 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogru- bienie warstwy o 1 mm	m ²		
		35.315	m ²	35.315	
				RAZEM	35.315
280	KNR 2-02 d.15 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		35.315	m ²	35.315	
				RAZEM	35.315
281	KNR 2-02 d.15 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wini- gam	m ²		
		35.315	m ²	35.315	
				RAZEM	35.315
282	KNR-W 4-02 d.15 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		4	kpl.	4	
				RAZEM	4
283	KNR 0-38 d.15 0101-05	Montaż grzejników konwektorowych wodnych na ścianie; typowiel- kość 6/4, 6/5,5, 6/7, 6/8,5, 6/10, 6/11,5, wyso- kość 0,6 m	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
284	KNR INS- d.15 TAL 0309-08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
285	KNR INS- d.15 TAL 0308-03	Zawory przeletowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
286	KNR-W 2-15 d.15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne- go ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		4	urz.	4	
				RAZEM	4
287	NNRNKB d.15 202 0837-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie kle- jowej 1,60*1,70	m ²		
			m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
288	KNR 0-31 d.15 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
289	KNR 0-31 d.15 0104-01	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 15 mm układa- ne w rurze osłonowej z rozdziela- czami w budyn- kach niemieszkalnych	m		
		16,5	m	16,5	
				RAZEM	16,5
290	KNR 0-31 d.15 0106-03	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do za- worów czepalnych i hydrantów ogrodowych	szt.		
		1	szt.	1	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1
291 d.15	KNR 0-31 0111-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
292 d.15	KNR 0-31 0116-03	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czyn- ności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		16,5	m	16,5	
				RAZEM	16,5
293 d.15	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
294 d.15	KNR 2-15/ GEBERIT03 08-01	Połączenia kielichami polietylenowymi HDPE o śr. zewn. 32-56 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
295 d.15	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścia- nach z łączeniem metodą wcis- kową	m		
		15	m	15	
				RAZEM	15
296 d.15	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,26*2	m	2,520	
				RAZEM	2,520
297 d.15	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub sta- lowych do 1,5 w ścianach z ce- gieł	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
298 d.15	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzy- niowym na odległość do 1 km	m ³		
		0,9	m ³	0,9	
				RAZEM	0,9
299 d.15	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem ciężaro- wym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		0,9*12	m ³	10,800	
				RAZEM	10,800
16	Pom. nr 3- GARDEROBA				
300 d.16	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		4,53*4,27	m ²	19,343	
				RAZEM	19,343
301 d.16	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - korytarz + wejście na scenę	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
302 d.16	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzch- ni otworu do 2,0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
303 d.16	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejścio- we pełne samodzielne o powierz- chni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		2*1,0*2,10	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
304 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa- niem nierówności - sufit	m ²		
		4,53*4,27	m ²	19,343	
				RAZEM	19,343
305 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m ²		
		19,343	m ²	19,343	
				RAZEM	19,343
306 d.16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		19,343	m ²	19,343	
				RAZEM	19,343
307 d.16	KNR 4- 040306-05	Rozbicie oddzielnych brył betonowych - schody	m ³		
		0,9*1,0*0,35	m ³	0,315	
				RAZEM	0,315
308 d.16	KNR 2-02 0406-03	Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycy- nej - podest + schodki	m ³ drewn.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,75	m ³ drew	0,75	
				RAZEM	0,75
309 d.16	KNR 0-214007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych- podest + schody (1.40*1.40)+(4*0.30*1.40)+(4*0.15*1.40)+(0.9*1.40)	m ² m ²	5,740	
				RAZEM	5,740
310 d.16	KNR 2-021207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przy- mocowane do policzków śrubami lub spawane 1.40+1.0	m m	2,400	
				RAZEM	2,400
311 d.16	KNR 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa- niem nierówności - ściany 2.92*(4.53+4.53+4.27+4.27)	m ² m ²	51,392	
				RAZEM	51,392
312 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzch- nie pionowe 51.392	m ² m ²	51,392	
				RAZEM	51,392
313 d.16	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych ścian 51.392	m ² m ²	51,392	
				RAZEM	51,392
314 d.16	KNR-W 2-021105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 4.53*4.27	m ² m ²	19,343	
				RAZEM	19,343
315 d.16	KNR-W 2-021105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogru- bienie warstwy o 1 mm 19.343	m ² m ²	19,343	
				RAZEM	19,343
316 d.16	KNR 2-021112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 19.343	m ² m ²	19,343	
				RAZEM	19,343
317 d.16	KNR 2-021112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - 35.315	m ² m ²	35,315	
				RAZEM	35,315
318 d.16	KNR 4-010354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.90*2	m m	3,800	
				RAZEM	3,800
319 d.16	KNR 4-010321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub sta- lowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
320 d.16	KNR 4-041101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzy- niowym na odległość do 1 km 1.4	m ³ m ³	1,4	
				RAZEM	1,4
321 d.16	KNR 4-041101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem ciężaro- wym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 0.9*12	m ³ m ³	10,800	
				RAZEM	10,800
17		Pom. nr 4- ŁAZIENKA			
322 d.17	KNR 4-010354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
323 d.17	KNR 4-010318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzch- ni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
324 d.17	KNR 2-021019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejścio- we pełne jednodelne o powierz- chni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.0*2.0	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
325 d.17	KNR-W 4-020521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłyowego 1	kpl. kpl.	1	
				RAZEM	1
326 d.17	KNR 0-380101-05	Montaż grzejników konwektorowych wodnych na ścianie; typowiel- kość 6/4, 6/5,5, 6/7, 6/8,5, 6/10, 6/11,5, wyso- kość 0,6 m	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
327	KNR INS- d.17 TAL 0309-08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
328	KNR INS- d.17 TAL 0308-03	Zawory przeletowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
329	KNR 0-31 d.17 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
330	KNR 0-31 d.17 0104-01	Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 15 mm układa- ne w rurze osłonowej z rozdziel- czami w budyn- kach niemieszkalnych	m		
		16,5	m	16,5	
				RAZEM	16,5
331	KNR 0-31 d.17 0106-03	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do za- worów czepalnych i hydrantów ogrodowych	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
332	KNR 0-31 d.17 0111-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
333	KNR 0-31 d.17 0116-03	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czyn- ności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		16,5	m	16,5	
				RAZEM	16,5
334	KNR 2-15 d.17 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
335	KNR 2-15/ d.17 GEBERIT03 08-01	Połączenia kielichami polietylenowymi HDPE o śr. zewn. 32-56 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
336	KNR 2-15 d.17 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścia- nach z łączeniem metodą wcis- kową	m		
		15	m	15	
				RAZEM	15
337	KNR 2-15 d.17 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' dołnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
338	KNR 2-15 d.17 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowane- go PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
339	KNR 2-15 d.17 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowane- go PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
340	KNR 0-31 d.17 0109-01	Montaż zaworów przeletowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
341	KNR 2-15 d.17 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścia- nach z łączeniem metodą wcis- kową	m		
		15	m	15	
				RAZEM	15
342	KNR 4-01 d.17 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa- niem nierówności - sufit	m ²		
		5,30	m ²	5,30	
				RAZEM	5,30
343	NNRNKB d.17 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m ²		
		5,30	m ²	5,30	
				RAZEM	5,30
344	KNR 4-01 d.17 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		5,30	m ²	5,30	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.30
345 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z pospachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		16.74	m ²	16.74	
				RAZEM	16.74
346 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża powierzchni nie pionowe	m ²		
		16.74	m ²	16.74	
				RAZEM	16.74
347 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		7.60	m ²	7.60	
				RAZEM	7.60
348 d.17	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		16.74	m ²	16.74	
				RAZEM	16.74
349 d.17	NNRNKB 202 0837-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		16.74	m ²	16.74	
				RAZEM	16.74
350 d.17	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		5.30	m ²	5.30	
				RAZEM	5.30
351 d.17	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		5.30	m ²	5.30	
				RAZEM	5.30
352 d.17	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		5.30	m ²	5.30	
				RAZEM	5.30
353 d.17	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		5.30	m ²	5.30	
				RAZEM	5.30
354 d.17	KNR AT-23 0201-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		5.30	m ²	5.30	
				RAZEM	5.30
355 d.17	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.26	m	1.26	
				RAZEM	1.26
356 d.17	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
357 d.17	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		0.4	m ³	0.4	
				RAZEM	0.4
358 d.17	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		0.4*12	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
18		KABINA KINOOPERATORA			
359 d.18	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
360 d.18	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
361 d.18	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		2*2.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
362 d.18	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.26*2	m	2.520	
				RAZEM	2.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
363 d.18	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupływowego	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
364 d.18	KNR 0-38 0101-05	Montaż grzejników konwektorowych wodnych na ścianie; typowa- kość 6/4, 6/5,5, 6/7, 6/8,5, 6/10, 6/11,5, wyso- kość 0,6 m	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
365 d.18	KNR INS- TAL 0309-08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
366 d.18	KNR INS- TAL 0308-03	Zawory przeletowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
367 d.18	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub sta- lowych do 1.5 w ścianach z ce- giel	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
368 d.18	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		(6.15*2.95)+(1.80*2.50)+(1.10*2.50)	m ²	25.393	
				RAZEM	25.393
369 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa- niem nierówności - sufit	m ²		
		25.393	m ²	25.393	
				RAZEM	25.393
370 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - sufit	m ²		
		25.393	m ²	25.393	
				RAZEM	25.393
371 d.18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		25.93	m ²	25.93	
				RAZEM	25.93
372 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa- niem nierówności - ściany	m ²		
		(2.95+2.95+6.15+6.15+1.80+1.80+2.50+2.50+1.10+1.10+2.50+2.50)*3.05	m ²	103.700	
				RAZEM	103.700
373 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE- SIT CT 17"	m ²		
		103.700	m ²	103.700	
				RAZEM	103.700
374 d.18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		103.700	m ²	103.700	
				RAZEM	103.700
375 d.18	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		25.393	m ²	25.393	
				RAZEM	25.393
376 d.18	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		25.393	m ²	25.393	
				RAZEM	25.393
377 d.18	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlo- wanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		25.393	m ²	25.393	
				RAZEM	25.393
378 d.18	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		25.393	m ²	25.393	
				RAZEM	25.393
379 d.18	KNR AT-23 0201-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucz- nych o regularnych kształtach na zaprawie klejo- wej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		25.393	m ²	25.393	
				RAZEM	25.393
380 d.18	KNR 7-24 0130-01	Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
381 d.18	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzy- niowym na odległość do 1 km	m ³		
		0.4	m ³	0.4	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.4
382 d.18	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 0.4*12	m ³ m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
19		STUDIO NAGRAŃ			
383 d.19	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
384 d.19	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
385 d.19	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejście - we pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 2*2.0	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
386 d.19	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki PCV 2.6*4.0	m ² m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
387 d.19	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 4.30*2.60	m ² m ²	11.180	
				RAZEM	11.180
388 d.19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z pospachłowaniem nierówności - sufit (2.93*1.80)+(4.0*2.60)+(4.30*2.60)	m ² m ²	26.854	
				RAZEM	26.854
389 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - sufit 26.854	m ² m ²	26.854	
				RAZEM	26.854
390 d.19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z pospachłowaniem nierówności - ściany (4.30+4.30+2.60+2.60+4.0+4.0+2.60+2.60+2.93+2.93+1.80+1.80)*2.24	m ² m ²	81.670	
				RAZEM	81.670
391 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 81.670	m ² m ²	81.670	
				RAZEM	81.670
392 d.19	TZKNBK VII- 106 analogia	Izolacja przeciwdźwiękowa na kleju -panel -1- dźwiękochłonny sufit + ściany 81.67+26.854	m ² m ²	108.524	
				RAZEM	108.524
393 d.19	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 26.854	m ² m ²	26.854	
				RAZEM	26.854
394 d.19	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 26.854	m ² m ²	26.854	
				RAZEM	26.854
395 d.19	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 26.854	m ² m ²	26.854	
				RAZEM	26.854
396 d.19	KNR AT-33 0102-02	Gruntowanie podłoża suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym 26.854	m ² m ²	26.854	
				RAZEM	26.854
397 d.19	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 26.854	m ² m ²	26.854	
				RAZEM	26.854
398 d.19	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową - 26.854	m ² m ²	26.854	
				RAZEM	26.854
399 d.19	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 2	kpl. kpl.	2	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2
400 d.19	KNR 0-38 0101-05	Montaż grzejników konwektorowych wodnych na ścianie; typowiel- kość 6/4, 6/5,5, 6/7, 6/8,5, 6/10, 6/11,5, wyso- kość 0,6 m	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
401 d.19	KNR INS- TAL 0309-08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
402 d.19	KNR INS- TAL 0308-03	Zawory przeletowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
403 d.19	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzy- niowym na odległość do 1 km	m ³		
		0,8	m ³	0,8	
				RAZEM	0.8
404 d.19	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężaro- wym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		0,8*12	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
20		KINO PIONIER			
405 d.20	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłyowego	kpl.		
		7	kpl.	7	
				RAZEM	7
406 d.20	KNR 0-38 0101-05	Montaż grzejników konwektorowych wodnych na ścianie; typowiel- kość 6/4, 6/5,5, 6/7, 6/8,5, 6/10, 6/11,5, wyso- kość 0,6 m	szt.		
		7	szt.	7	
				RAZEM	7
407 d.20	KNR INS- TAL 0309-08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm	szt.		
		7	szt.	7	
				RAZEM	7
408 d.20	KNR INS- TAL 0308-03	Zawory przeletowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.	szt.		
		7	szt.	7	
				RAZEM	7
409 d.20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - ściany widowni	m ²		
		(10.76+11.60+11.60)*4.65	m ²	157.914	
				RAZEM	157.914
410 d.20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzch- nie pionowe-widownia	m ²		
		157.914	m ²	157.914	
				RAZEM	157.914
411 d.20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych ścian - widownia	m ²		
		157.914	m ²	157.914	
				RAZEM	157.914
412 d.20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - ściany sceny	m ²		
		(5.37+5.37+8.70)*4.86	m ²	94.478	
				RAZEM	94.478
413 d.20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzch- nie pionowe-scena	m ²		
		94.478	m ²	94.478	
				RAZEM	94.478
414 d.20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych ścian - scena	m ²		
		94.478	m ²	94.478	
				RAZEM	94.478
415 d.20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowa- niem nierówności - sufit	m ²		
		8.70*5.37	m ²	46.719	
				RAZEM	46.719
416 d.20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - sufit	m ²		
		46.719	m ²	46.719	
				RAZEM	46.719
417 d.20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		46.719	m ²	46.719	
				RAZEM	46.719

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
418 d.20	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
419 d.20	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł (1.83*2.05*3)+(2.10*0.9)	m ²		
			m ²	13.145	
				RAZEM	13.145
420 d.20	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe	m ²		
		2.05*0.9	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
421 d.20	TZKNC N-K/ V t.05-a.01	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - krzesła, konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20% -sala kinowa (11*13)+4	szt.		
			szt.	147.000	
				RAZEM	147.000
422 d.20	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		1.5+(10.76*11.60)	m ²	126.316	
				RAZEM	126.316
423 d.20	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		126.316	m ²	126.316	
				RAZEM	126.316
424 d.20	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		126.316	m ²	126.316	
				RAZEM	126.316
425 d.20	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		126.316	m ²	126.316	
				RAZEM	126.316
426 d.20	KNR AT-33 0102-02	Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²		
		126.316	m ²	126.316	
				RAZEM	126.316
427 d.20	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		126.316	m ²	126.316	
				RAZEM	126.316
428 d.20	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -	m ²		
		126.316	m ²	126.316	
				RAZEM	126.316
429 d.20	KNR 7-24 0130-01	Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg	szt.		
		8	szt.	8	
				RAZEM	8
21		WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
430 d.21	Cena pro-ducenta	Sprzęt Kina Cyfrowego	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
22		ODNOWIENIE ELEWACJI			
431 d.22	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		739.717	m ²	739.717	
				RAZEM	739.717
432 d.22	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		620.331	m ²	620.331	
				RAZEM	620.331
433 d.22	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrybienie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		142	m ²	142	
				RAZEM	142
434 d.22	KSNR 3 0604-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych z suchych mieszanek gruboziarnistych o pow.do 5 m ²	m ²		
		22.5	m ²	22.5	
				RAZEM	22.5
435 d.22	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójczą jedno- krotnie (CT 99)	m ²		
		739.717	m ²	739.717	
				RAZEM	739.717

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
436 d.22	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym 739.717	m ² m ²	 739.717	
				RAZEM	739.717
437 d.22	KSNR 3 0607-02	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą szwedzką bez przetarcia tynku 739.717	m ² m ²	 739.717	
				RAZEM	739.717
438 d.22	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - opaska + schody do kina (83.2*0.5*0.1)+(7*0.8*0.55)	m ³ m ³	 7.240	
				RAZEM	7.240
439 d.22	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - schody przed budynkiem 2*0.3*0.55	m ³ m ³	 0.330	
				RAZEM	0.330
440 d.22	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - dla niepełnosprawnych 0.75	m ³ m ³	 0.75	
				RAZEM	0.75
441 d.22	KNR-W 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 83.20*0.5	m ² m ²	 41.600	
				RAZEM	41.600
442 d.22	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa 6*2.3	m m	 13.800	
				RAZEM	13.800
443 d.22	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 11.8	m ² m ²	 11.8	
				RAZEM	11.8
444 d.22	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 11.8	m ² m ²	 11.8	
				RAZEM	11.8
445 d.22	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 11.8	m ² m ²	 11.8	
				RAZEM	11.8
446 d.22	KNR AT-33 0102-02	Gruntowanie podłoża suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym 11.8	m ² m ²	 11.8	
				RAZEM	11.8
447 d.22	NNRNKB 202 2810-04	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 4 mm (2*3)+(1.5*1.6)+(2*1.7)	m ² m ²	 11.800	
				RAZEM	11.800
448 d.22	KNR 2-02 1218-01 analogia	Wsporniki ze stali teowej proste - stelaż do mocowania banerów 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
449 d.22	KNR 2- 210607-02 analogia	Kosze na śmiecie 6	szt. szt.	 6	
				RAZEM	6
450 d.22	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 10	m ³ m ³	 10	
				RAZEM	10
451 d.22	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 10*12	m ³ m ³	 120.000	
				RAZEM	120.000
23		WYKONANIE CHODNIKA I PARKINGU			
452 d.23	KNR 0-11 0321-02	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem-chodnik 1.5*35	m ² m ²	 52.500	
				RAZEM	52.500
453 d.23	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 52.500	m ² m ²	 52.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	52.500
454 d.23	KNR 2-31 0105-06	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 52.500	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
455 d.23	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 52.500	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
456 d.23	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 52.500	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
457 d.23	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta 52.500	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
458 d.23	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 35+35	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
459 d.23	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 70	m m	70	
				RAZEM	70
24		PARKING			
460 d.24	KNR 2-31 0105-05	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 170	m ² m ²	170	
				RAZEM	170
461 d.24	KNR 2-31 0105-06	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 170	m ² m ²	170	
				RAZEM	170
462 d.24	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10*17	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
463 d.24	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 170	m ² m ²	170	
				RAZEM	170
464 d.24	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 170	m ² m ²	170	
				RAZEM	170
465 d.24	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 17+17+10+10	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
466 d.24	KNR 2-31 310402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 54*0.30*0.20	m ³ m ³	3.240	
				RAZEM	3.240
467 d.24	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 54	m m	54	
				RAZEM	54
468 d.24	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 54	m m	54	
				RAZEM	54
469 d.24	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 10*17	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
470 d.24	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 37.5	m ³ m ³	37.5	
				RAZEM	37.5
471 d.24	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 37.5*12	m ³ m ³	450.000	
				RAZEM	450.000