

Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys Ślepy

Obiekt Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich . Remont parteru.
Budowa Kowale Oleckie
Inwestor Gmina Kowale Oleckie

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Sporządził Włodzimierz Gawkowski

Kowale Oleckie

Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich . Remont parteru.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1 ROBOTY REMONTOWE PARTERU		
1	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	131,06
2	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	20,00
3	KNR 4-01 0355/03 Analogia demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	16,00
4	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	6,00
5	KNR 4-01 0329/01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej	m2	2,40
6	KNR 4-01 0320/02 Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł	m2	11,76
7	KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm .	m	12,60
8	KNR 2-02 1017/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone łazienkowe o powierzchni do 1,60m2.	m2	4,80
9	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	6,40
10	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	16,40
11	KNR 2-02 0829/01 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej-przygotowanie podłoża	m2	25,19
12	KNR 2-02 0829/06 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	25,19
13	KNR 2-02U2 2809/05 Listwa wykańczająca	m	16,78
14	Kalkulacja indywidualna Progi w łazienkach ze stali nierdzewnej	szt	6,00
15	KNR 2-02 1120/05 Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek cokolik 15 cm.	m	29,75
16	KNR 2-02U2 2809/05 Listwa wykańczająca	m	29,75
17	KNR 2-02 1112/01 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwą izolacyjną IV klasy ścieralności	m2	269,50
18	KNR 2-02 1112/01 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych-cokolik wywinięty na półokrągło 15 cm.	m2	41,10
19	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	310,60
20	KNR 4-01 1202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2-sufity	m2	23,09
21	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2-sufity	m2	266,11
22	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-sufity	m2	289,21
23	KNR 4-01 1202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2-ściany	m2	30,28
24	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2-ściany	m2	728,37
25	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-ściany	m2	759,10
26	KNR 4-01 1206/02 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych dwukrotnie - ścian bez szpachlowania - lamperie korytarzy i klatki schodowej.	m2	139,14
27	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	289,21
28	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	619,96
29	KNR 2-02 1111/06 Cokół ochronny na ścianach korytarza	m	86,96

Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Olekich . Remont parteru.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	1 ROBOTY REMONTOWE PARTERU					0,00
1	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 131,06 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,38	0,00	0,00	0,00
	Razem				0,00	
2	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 20,00 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,92	0,00	0,00	0,00
	Razem				0,00	
3	KNR 4-01 0355/03 Analogia demontaż skrzydeł drzwiowych 16,00 szt Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,00	0,00	0,00
	Razem				0,00	
4	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 6,00 szt Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,31	0,00	0,00	0,00
	Razem				0,00	
5	KNR 4-01 0329/01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej 2,40 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,75	0,00	0,00	0,00
	Razem				0,00	
6	KNR 4-01 0320/02 Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł 11,76 m2 Robocizna Murarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Ościeżnice stalowe Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	r-g r-g szt kg m3 m3 %	1,66 0,22 (5) 3,45 0,008 0,004 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	Razem	m-g	0,09	0,00	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm . 12,60 m Robocizna Tynkarze gr.III Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Wapno gaszone (ciasto) Piasek do zapraw Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	r-g r-g r-g t m3 m3 m3 %	0,39 0,03 0,2 0,0008 0,0007 0,004 0,001 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	Razem	m-g	0,01	0,00	0,00	0,00
8	KNR 2-02 1017/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykonane szklone łazienkowe o powierzchni do 1,60m2. 4,80 m2 Robocizna Stolarze gr.II	r-g	0,33	0,00	0,00	0,00

Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich . Remont parteru.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,00	0,00	
	Materiały				0,00	
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 80 łazienkowe	szt	(9)	0,00	0,00	
	Klamki z rozetkami	kpl	(9)	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	
9	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 6,40 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Stolarze gr.II	r-g	0,33	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	szt	4	0,00	0,00	
	Klamki z rozetkami	kpl	(39)	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	
10	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 16,40 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Stolarze gr.II	r-g	0,27	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	szt	(9)	0,00	0,00	
	Klamki z rozetkami	kpl	(39)	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,02	0,00	0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	
11	KNR 2-02 0829/01 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej-przygotowanie podłoża 25,19 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,2426	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0607	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Zaprawa klejąca	kg	4,75	0,00	0,00	
	Grunt dyspersyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników	kg	0,15	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,0072	0,00	0,00	
	Razem				0,00	
12	KNR 2-02 0829/06 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą 25,19 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,8766	0,00	0,00	
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,4408	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1962	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					

Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich . Remont parteru.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Płytki ceramiczne ściennie 20x20cm	m2	1,02	0,00	0,00	
	Zaprawa klejąca	kg	4,75	0,00	0,00	
	Zaprawa spoinująca	kg	0,6	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,0295	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0275	0,00	0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	
13	KNR 2-02U2 2809/05 Listwa wykańczająca 16,78 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Glazurnicy gr.III	r-g	0,16	0,00	0,00	
	Materiały					
	Listwy ściennie	m	1,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	
14	Kalkulacja indywidualna Progi w łazienkach ze stali nierdzewnej 6,00 szt				0,00	0,00
	Materiały					
	Progi ze stali nierdzewnej	m	1	0,00	0,00	
	Razem				0,00	
15	KNR 2-02 1120/05 Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek cokolik 15 cm. 29,75 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,3778	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0224	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm	m2	0,1575	0,00	0,00	
	Zaprawa klejąca	kg	0,72	0,00	0,00	
	Zaprawa spoinująca	kg	0,12	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,0054	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,004	0,00	0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	
16	KNR 2-02U2 2809/05 Listwa wykańczająca 29,75 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Glazurnicy gr.III	r-g	0,16	0,00	0,00	
	Materiały					
	Listwy ściennie	m	1,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	
17	KNR 2-02 1112/01 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwą izolacyjną IV klasy ścieralności 269,50 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,399	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0297	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Wykładzina podłogowa rulonowa "Winigam"	m2	1,09	0,00	0,00	
	Klej winylowy Polacet	kg	0,8	0,00	0,00	
	Pasta podłogowa	kg	0,1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,0058	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0063	0,00	0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	

Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich . Remont parteru.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
18	KNR 2-02 1112/01 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulowaych-cokolik wywinięty na półokrągło 15 cm. 41,10 m2 Robocizna Posadzkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Wykładzina podłogowa rulonowa "Winigam" Klej winylowy Polacet Pasta podłogowa Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy				0,00	0,00
		r-g	0,399	0,00	0,00	
		r-g	0,0297	0,00	0,00	
					0,00	
		m2	1,09	0,00	0,00	
		kg	0,8	0,00	0,00	
		kg	0,1	0,00	0,00	
		%	1,5		0,00	
					0,00	
		m-g	0,0058	0,00	0,00	
		m-g	0,0063	0,00	0,00	
					0,00	
		Razem			0,00	
19	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych 310,60 m2 Robocizna Posadzkarze gr.III Materiały Pręty spawalnicze z PCW Materiały pomocnicze				0,00	0,00
		r-g	0,1261	0,00	0,00	
		kg	0,03	0,00	0,00	
		%	1,5		0,00	
					0,00	
		Razem			0,00	
20	KNR 4-01 1202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2-sufity 23,09 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Mydło techniczne (szare) Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Materiały pomocnicze				0,00	0,00
		r-g	0,102	0,00	0,00	
		kg	0,022	0,00	0,00	
		t	0,00088	0,00	0,00	
		m3	0,001	0,00	0,00	
		%	2		0,00	
					0,00	
		Razem			0,00	
					0,00	
21	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2-sufity 266,11 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Mydło techniczne (szare) Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Materiały pomocnicze				0,00	0,00
		r-g	0,092	0,00	0,00	
		kg	0,022	0,00	0,00	
		t	0,00088	0,00	0,00	
		m3	0,001	0,00	0,00	
		%	2		0,00	
					0,00	
		Razem			0,00	
					0,00	
22	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-sufity 289,21 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Grunt dyspersyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy Materiały pomocnicze				0,00	0,00
		r-g	0,095	0,00	0,00	
		kg	0,12	0,00	0,00	
		kg	0,3	0,00	0,00	
		%	2		0,00	
					0,00	
		Razem			0,00	
23	KNR 4-01 1202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2-ściany 30,28 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Mydło techniczne (szare) Wapno suchogaszzone				0,00	0,00
		r-g	0,102	0,00	0,00	
		kg	0,022	0,00	0,00	
		t	0,00088	0,00	0,00	
					0,00	

Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich . Remont parteru.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Piasek do zapraw	m3	0,001	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	
24	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2-siany 728,37 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,092	0,00	0,00	
	Materiały					
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	0,00	0,00	
	Wapno suchogaszone	t	0,00088	0,00	0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,001	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	
25	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-ściany 759,10 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,095	0,00	0,00	
	Materiały					
	Grunt dyspersyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników	kg	0,12	0,00	0,00	
	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	0,8	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	
26	KNR 4-01 1206/02 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych dwukrotnie - ścian bez szpachlowania - lamperie korytarzy i klatki schodowej. 139,14 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Malarze gr.II	r-g	0,185	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,199	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,111	0,00	0,00	
	Pokost	dm3	0,18	0,00	0,00	
	Rozcieńczalnik	dm3	0,06	0,00	0,00	
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,149	0,00	0,00	
	Gips budowlany	t	0,000004	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	
27	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 289,21 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Malarze gr.II	r-g	0,119	0,00	0,00	
	Materiały					
	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,298	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	
28	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 619,96 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Malarze gr.II	r-g	0,119	0,00	0,00	
	Materiały					
	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	
29	KNR 2-02 1111/06 Cokół ochronny na ścianach korytarza 86,96 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,1953	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0106	0,00	0,00	
					0,00	

Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich . Remont parteru.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Materialy					
	Listwy przyścienne z pcv - cokoły	m	1,07	0,00	0,00	
	Element wykończeniowy listwy	szt	1	0,00	0,00	
	Wkręty do drewna	szt	2,6	0,00	0,00	
	Pasta podłogowa	kg	0,015	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,0018	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
	Razem				0,00	
	Razem					0,00