

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych obmiar = 292m	m					
1*		-- R -- robocizna $0.1116 \cdot 0.955 = 0.106578 \text{ r-g/m}$	r-g	31.1208	0.000	0.00		
2*		-- M -- spoiwo cynowo-olowiowe LC-40 0.0006kg/m	kg	0.1752	0.000		0.00	
3*		benzyna do ekstrakcji 0.0057dm ³ /m	dm ³	1.6644	0.000		0.00	
4*		wazelina techniczna 0.013kg/m	kg	3.7960	0.000		0.00	
5*		lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny 0.0011dm ³ /m	dm ³	0.3212	0.000		0.00	
6*		opaski kablowe OKI 0.1szt/m	szt	29.2000	0.000		0.00	
7*		folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II 0.42m ² /m	m ²	122.6400	0.000		0.00	
8*		słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm 0.015szt/m	szt	4.3800	0.000		0.00	
9*		taśma izolacyjna Denso 0.0005m ² /m	m ²	0.1460	0.000		0.00	
10*		Kabel YKY 5x16 mm ² 1.06/m		309.5200	0.000		0.00	
11*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
12*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0.0067m-g/m	m-g	1.9564	0.000			0.00
13*		samochód skrzyniowy do 5 t 0.0082m-g/m	m-g	2.3944	0.000			0.00
14*		przyczepa do przewożenia kabli do 4 t 0.0044m-g/m	m-g	1.2848	0.000			0.00
15*		ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) 0.0044m-g/m	m-g	1.2848	0.000			0.00
16*		żuraw samochodowy 4 t 0.0044m-g/m	m-g	1.2848	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie obmiar = 30m	m					
1*		-- R -- robocizna $0.1342 \cdot 0.955 = 0.128161 \text{ r-g/m}$	r-g	3.8448	0.000	0.00		
2*		-- M -- rury przepustowe z PCW 1.04m/m	m	31.2000	0.000		0.00	
3*		dwukielich śr. 75 mm 0.3szt/m	szt	9.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
5*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0.0039m-g/m	m-g	0.1170	0.000			0.00
6*		samochód skrzyniowy do 5 t 0.0055m-g/m	m-g	0.1650	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych obmiar = 292m	m					
		-- R --						