

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
6	KNR-W 5-10 0314-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II obmiar = 35m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 0.89r-g/m ³	r-g	31.1500	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
7	KNR-W 5-10 0314-04	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II obmiar = 35.1m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 0.02r-g/m ³	r-g	0.7020	0.000	0.00		
2*		-- S -- koparko-spycharka na podwoziu ciągnika spychowego (0.15 m ³) 0.05m-g/m ³	m-g	1.7550	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
8	E - 0510 4500-05	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 16 mm ² o izolacji i powłoczce z tworzyw sztucznych obmiar = 2szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 1.57r-g/szt	r-g	3.1400	0.000	0.00		
2*		-- M -- końcówki kablowe 5szt/szt	szt	10.0000	0.000		0.00	
3*		uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU 1szt/szt	szt	2.0000	0.000		0.00	
4*		opaski kablowe typ OKI 1szt/szt	szt	2.0000	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
9	E - 0510 4600-01	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m obmiar = 2odc.	odc.					
1*		-- R -- robocizna 0.6r-g/odc.	r-g	1.2000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10	E - 0510 4600-02	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla - każde następne 100 m obmiar = 4odc.	odc.					
1*		-- R -- robocizna 0.04r-g/odc.	r-g	0.1600	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11	E - 0510 4600-05	Zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni kabla taśmą izolacyjną obmiar = 10m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.09r-g/m	r-g	0.9000	0.000	0.00		
		-- M --						